

積算の内訳  
令和7年度

## 高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					334,588,475	
間接工事費	31,030,794 + 81,898,716				112,929,510	
共通仮設費(計)	5,936,660 + 23,521,569 + 1,572,565				31,030,794	
共通仮設費(積上)					5,936,660	
共通仮設費(率)	$334,588,475 \times 7.03\% ((5.39\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				23,521,569	
現場環境改善費	$334,588,475 \times 0.47\%$				1,572,565	
現場管理費	$365,619,269 \times 22.40\% ((20.43\% + 1.32\%) \times 1.03)$				81,898,716	
工事原価	334,588,475 + 112,929,510				447,517,985	
一般管理費等	$447,517,985 \times 13.86\% (13.86\% \times 1.00) - 2,984$				62,023,008	
契約保証費	$447,517,985 \times 0.04\%$				179,007	
工事価格	447,517,985 + 62,023,008 + 179,007				509,720,000	
消費税等相当額	$509,720,000 \times 10.00\%$				50,972,000	
請負工事費	509,720,000 + 50,972,000				560,692,000	

積算内訳表

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					334,588,475	
堤防(新港西区間)					106,511,284	
土工					4,328,458	
土工					4,111,171	
掘削					1,167,367	
1 掘削	砂質土	m <sup>3</sup>	4,225.00	276.3	1,167,367	
土砂運搬					2,289,342	
2 土砂運搬	土砂置場に運搬	m <sup>3</sup>	5,109.00	448.1	2,289,342	
整地					654,462	
3 整地	土砂置場	m <sup>3</sup>	5,109.00	128.1	654,462	
床掘工					217,287	
床掘					217,287	
4 床掘	砂質土	m <sup>3</sup>	884.00	245.8	217,287	
基礎工					11,693,555	
基礎捨石工					11,693,555	
基礎捨石①材料					7,007,000	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5 基礎捨石①材料	200~500kg/個	m <sup>3</sup>	539.00	13,000	7,007,000	
基礎捨石①積込・運搬					553,158	
6 基礎捨石①積込	200~500kg/個、荷揚場	m <sup>3</sup>	701.00	281.2	197,121	
7 基礎捨石①運搬	200~500kg/個、荷揚場~投入場所	m <sup>3</sup>	701.00	507.9	356,037	
基礎捨石①投入					197,121	
8 基礎捨石①投入	200~500kg/個	m <sup>3</sup>	701.00	281.2	197,121	
基礎捨石①均し					2,478,396	
9 基礎捨石①均し	±10cm	m <sup>2</sup>	204.00	12,149	2,478,396	
基礎捨石①基面整正					1,457,880	
10 基礎捨石①基面整正	±15cm	m <sup>2</sup>	120.00	12,149	1,457,880	
本體工					88,320,667	
本體コンクリート工					88,320,667	
本體コンクリート					52,130,025	
11 本體コンクリート打設	18N-8-20 W/C=65%以下	m <sup>3</sup>	2,615.00	19,935	52,130,025	
型枠①					12,339,756	
12 鋼製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	1,222.00	10,098	12,339,756	

積算内訳表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋①					44,400	
13 差筋①	SD345 D13 L=940mm、曲げ	本	80.00	555	44,400	
差筋②					2,692,800	
14 差筋②	SD345 D25 L=1,200mm、先端45° カット	本	1,440.00	1,870	2,692,800	
コンクリート削孔①					2,099,520	
15 コンクリート削孔	φ34, L=300mm	孔	1,440.00	1,458	2,099,520	
樹脂カプセル①					1,656,000	
16 樹脂カプセル	D25用	本	1,440.00	1,150	1,656,000	
目地①					1,737,705	
17 伸縮目地	瀝青系、t=10mm	m <sup>2</sup>	555.00	3,131	1,737,705	
足場①					1,883,152	
18 鋼製枠組足場架払		m <sup>2</sup>	592.00	3,181	1,883,152	
路盤紙①					133,089	
19 路盤紙	クラフト紙系	m <sup>2</sup>	407.00	327	133,089	
本体施工機械①					13,604,220	
20 本体工施工機械	クレーン機械	式	1.00	13,604,220	13,604,220	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑工					2,168,604	
仮設工					2,168,604	
敷鉄板①					1,858,164	
21 敷鉄板①貫料	t22mm×1,524mm×6,096mm	枚	84.00	22,121	1,858,164	
敷鉄板設置・撤去					310,440	
22 敷鉄板①設置		m <sup>2</sup>	780.00	206	160,680	
23 敷鉄板①撤去		m <sup>2</sup>	780.00	192	149,760	
堤防(千松公園東区間)					228,077,191	
土工					5,089,112	
土工					4,380,963	
掘削					1,008,218	
24 掘削	砂質土	m <sup>3</sup>	3,649.00	276.3	1,008,218	
土砂運搬					2,536,252	
25 土砂運搬	砂質土、施工場所～土砂置場	m <sup>3</sup>	6,530.00	388.4	2,536,252	
整地					836,493	
26 整地	土砂置場	m <sup>3</sup>	6,530.00	128.1	836,493	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘工					708,149	
床掘					708,149	
27 床掘	砂質土	m <sup>3</sup>	2,881.00	245.8	708,149	
基礎工					51,107,492	
基礎捨石工					51,107,492	
基礎捨石②材料					12,554,100	
28 基礎捨石②材料	400~600kg/個	m <sup>3</sup>	870.00	14,430	12,554,100	
基礎捨石②積込・運搬					892,471	
29 基礎捨石②積込	400~600kg/個、荷揚場	m <sup>3</sup>	1,131.00	281.2	318,037	
30 基礎捨石②運搬	400~600kg/個、荷揚場~投入場所	m <sup>3</sup>	1,131.00	507.9	574,434	
基礎捨石②投入					318,037	
31 基礎捨石②投入	400~600kg/個	m <sup>3</sup>	1,131.00	281.2	318,037	
基礎捨石③材料					4,147,000	
32 基礎捨石③材料	200~500kg/個	m <sup>3</sup>	319.00	13,000	4,147,000	
基礎捨石③積込・運搬					327,476	
33 基礎捨石③積込	200~500kg/個、荷揚場	m <sup>3</sup>	415.00	281.2	116,698	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
34 基礎捨石③運搬	200~500kg/個、荷揚場~投入場所	m <sup>3</sup>	415.00	507.9	210,778	
基礎捨石③投入					116,698	
35 基礎捨石③投入	200~500kg/個	m <sup>3</sup>	415.00	281.2	116,698	
基礎捨石③均し					485,960	
36 基礎捨石③均し	±10cm	m <sup>2</sup>	40.00	12,149	485,960	
基礎捨石③基面整正					1,470,029	
37 基礎捨石③基面整正	±15cm	m <sup>2</sup>	121.00	12,149	1,470,029	
基礎捨石④材料					16,315,000	
38 基礎捨石④材料	10~200kg/個	m <sup>3</sup>	1,255.00	13,000	16,315,000	
基礎捨石④積込・運搬					1,287,810	
39 基礎捨石④積込	10~200kg/個、荷揚場	m <sup>3</sup>	1,632.00	281.2	458,918	
40 基礎捨石④運搬	10~200kg/個、荷揚場~投入場所	m <sup>3</sup>	1,632.00	507.9	828,892	
基礎捨石④投入					458,918	
41 基礎捨石④投入	10~200kg/個	m <sup>3</sup>	1,632.00	281.2	458,918	
基礎捨石④均し					10,095,819	
42 基礎捨石④均し	±10cm	m <sup>2</sup>	831.00	12,149	10,095,819	

積算内訳表

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フィルター層材料					1,557,875	
43 フィルター層材料	割栗石50~150mm、t=30cm	m <sup>3</sup>	275.00	5,665	1,557,875	
フィルター層施工					1,080,299	
44 フィルター層施工	割栗石50~150mm t=30cm	m <sup>2</sup>	901.00	1,199	1,080,299	
止水矢板工					26,110,594	
鋼矢板工					26,110,594	
鋼矢板					23,820,538	
45 鋼矢板材料	ハット形10H、SYW295、L=10.0m	式	1.00	15,083,712	15,083,712	
46 鋼矢板荷卸し	ハット形10H、SYW295、L=10.0m	枚	86.00	790	67,940	
47 鋼矢板圧入	ハット形10H、SYW295、L=10.0m 圧入長7.9m/枚	枚	86.00	100,801	8,668,886	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体					795,056	
48 硬質地盤専用圧入機据付・解体	ハット形鋼矢板用	回	2.00	397,528	795,056	
鋼矢板工施工機械					1,495,000	
49 鋼矢板工施工機械	クレーン機械	式	1.00	1,495,000	1,495,000	
本体工					142,801,660	
本体コンクリート工					142,801,660	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本体コンクリート					90,624,510	
50 本体コンクリート打設	18N-B-20 W/C=65%以下	m <sup>3</sup>	4,546.00	19,935	90,624,510	
型枠②					25,790,292	
51 鋼製型枠組立組外		m <sup>2</sup>	2,554.00	10,098	25,790,292	
差筋③~⑥					81,950	
52 差筋③	SD345 D13 L=600mm	kg	506.00	103	52,118	
53 差筋④	SD345 D13 L=940mm	kg	251.00	103	25,853	
54 差筋⑤	SD345 D13 L=770mm	kg	12.00	103	1,236	
55 差筋⑥	SD345 D13 L=400mm 先端45° カット	本	13.00	211	2,743	
コンクリート削孔②					8,096	
56 コンクリート削孔	φ16, L=100mm	孔	13.00	622.8	8,096	
樹脂カプセル②					2,041	
57 樹脂カプセル	D13用	本	13.00	157	2,041	
差筋⑦					583,440	
58 差筋⑦	SD345 D25 L=1,200mm、先端45° カット	本	312.00	1,870	583,440	
コンクリート削孔③					454,896	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
59 コンクリート削孔	φ34, L=300mm	孔	312.00	1,458	454,896	
樹脂カプセル③					358,800	
60 樹脂カプセル	D25用	本	312.00	1,150	358,800	
差筋⑧					13,320	
61 差筋⑧	SD345 D13 L=940mm 曲げ	本	24.00	555	13,320	
目地②					2,814,769	
62 伸縮目地	瀝青系、t=10mm	m <sup>2</sup>	899.00	3,131	2,814,769	
足場②					5,875,307	
63 鋼製枠組足場架払		m <sup>2</sup>	1,847.00	3,181	5,875,307	
路盤紙②					201,759	
64 路盤紙	クラフト紙系	m <sup>2</sup>	617.00	327	201,759	
本体工施工機械②					15,992,480	
65 本体工施工機械	クレーン機械	式	1.00	15,992,480	15,992,480	
雑工					2,968,333	
仮設工					2,968,333	
敷鉄板②					2,557,995	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
66 敷鉄板②賃料	t22mm×1,524mm×6,096mm	枚	111.00	23,045	2,557,995	
敷鉄板設置・撤去					410,338	
67 敷鉄板②設置		m <sup>2</sup>	1,031.00	206	212,386	
68 敷鉄板②撤去		m <sup>2</sup>	1,031.00	192	197,952	
共通仮設費(積上)					5,936,660	
共通仮設					5,936,660	
共通仮設費					5,936,660	
運搬費					5,816,660	
仮設材等運搬					3,170,778	
69 仮設材等運搬-1	敷鉄板①、往復	式	1.00	1,365,858	1,365,858	
70 仮設材等運搬-2	敷鉄板②、往復	式	1.00	1,804,920	1,804,920	
建設機械器具等運搬					2,645,882	
71 運搬	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤・ハット形用)、往復	式	1.00	284,000	284,000	
72 分解組立運搬-1	クローラクレーン50t吊、往復	式	1.00	1,180,941	1,180,941	
73 分解組立運搬-2	クローラクレーン50t吊、往復	式	1.00	1,180,941	1,180,941	
技術管理費					120,000	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
74 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：1

名称：掘削 砂質土

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	砂質土	m <sup>3</sup>	1.00	276.3	276.3		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			276.3	276.3		

番号：2

名称：土砂運搬 土砂置場に運搬

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	土砂置場に運搬	m <sup>3</sup>	1.00	448.1	448.1		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			448.1	448.1		

番号：3

名称：整地 土砂置場

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂置場	m <sup>3</sup>	1.00	128.1	128.1		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			128.1	128.1		

番号：4

名称：床掘 砂質土

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	砂質土	m <sup>3</sup>	1.00	245.8	245.8		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			245.8	245.8		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：5

名称：基礎捨石①材料 200～500kg/個

1000m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石①	200～500kg/個	m <sup>3</sup>	1,300.00	10,000.00	13,000,000		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			13,000.00	13,000,000		

番号：6

名称：基礎捨石①積込 200～500kg/個、荷揚場

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石①積込	200～500kg/個、荷揚場	m <sup>3</sup>	1.00	281.2	281.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			281.2	281.2		

番号：7

名称：基礎捨石①運搬 200～500kg/個、荷揚場～投入場所

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石①運搬	200～500kg/個、荷揚場～投入場所	m <sup>3</sup>	1.00	507.9	507.9		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			507.9	507.9		

番号：8

名称：基礎捨石①投入 200～500kg/個

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石①投入	200～500kg/個	m <sup>3</sup>	1.00	281.2	281.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			281.2	281.2		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：9

名称：基礎捨石①均し ±10cm

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	6.60	65,354.00	431,336	5.80H / 8H	
石工		人	3.40	33,560.00	114,104		
普通作業員		人	29.70	22,340.00	663,498		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,208,938.00	6,044		
合計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			12,149.00	1,214,982		

番号：10

名称：基礎捨石①基面整正 ±15cm

100m<sup>2</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	6.60	65,354.00	431,336	5.80H / 8H	
石工		人	3.40	33,560.00	114,104		
普通作業員		人	29.70	22,340.00	663,498		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,208,938.00	6,044		
合計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			12,149.00	1,214,982		

番号：11

名称：本体コンクリート打設 18N-8-20 W/C=65%以下

10m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
レディーミクストコンクリート	18N-8-20 W/C≤65% 無筋	m <sup>3</sup>	10.30	14,700.00	151,410		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m <sup>3</sup>	10.00	4,794.00	47,940		
合計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			19,935.00	199,350		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：12

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	10,098.00	1,009,800		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			10,098.00	1,009,800		

番号：13

名称：差筋① SD345 D13 L=940mm、曲げ

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
差筋①	SD345 D13 L=940mm、曲げ	本	1.00	555.00	555		
合 計	作業能力：1.00本			555.00	555		

番号：14

名称：差筋② SD345 D25 L=1,200mm、先端45° カット

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
差筋②	SD345 D25 L=1,200mm、先端45° カット	本	1.00	1,870.00	1,870		
合 計	作業能力：1.00本			1,870.00	1,870		

番号：15

名称：コンクリート削孔 φ34, L=300mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔	φ34, L=300mm	孔	1.000	1,458	1,458		
合 計	作業能力：1.00孔			1,458	1,458		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：16

名称：樹脂カプセル D25用

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル①	D25用	本	1.00	1,150.00	1,150		
合 計	作業能力：1.00本			1,150.00	1,150		

番号：17

名称：伸縮目地 瀝青系、t=10mm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m <sup>2</sup>	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,131.00	313,100		

番号：18

名称：鋼製枠組足場架払

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	3,181.00	318,100		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,181.00	318,100		

番号：19

名称：路盤紙 クラフト紙系

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙	クラフト紙系	m <sup>2</sup>	120.00	39.00	4,680		
世話役		人	0.20	28,560.00	5,712		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			327.00	32,732		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：20

名称：本体工施工機械 クレーン機械

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	177.000	76,860.00	13,604,220	8H	
合 計	作業能力：1.00式			13,604,220.00	13,604,220		

番号：21

名称：敷鉄板①賃料 t22mm×1,524mm×6,096mm

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料	25×1524×6096mm	360日以内	273.000	77.00	21,021		
整備費(敷鉄板)	25×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
合 計	作業能力：1.00枚			22,121.00	22,121		

番号：22

名称：敷鉄板①設置

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.150	28,560.00	4,284		
とび工		人	0.150	29,580.00	4,437		
普通作業員		人	0.150	22,340.00	3,351		
バックホ(クロー型)運転	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.150	55,846.00	8,376		
諸雑費(率)		%	1.000	20,448.00	204		
合 計	作業能力：100.00m2			206.00	20,652		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：23

名称：敷鉄板①撤去

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.140	28,560.00	3,998		
とび工		人	0.140	29,580.00	4,141		
普通作業員		人	0.140	22,340.00	3,127		
バックホ(加ラ型)運転	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	0.140	55,846.00	7,818		
諸雑費(率)		%	1.000	19,084.00	190		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			192.00	19,274		

番号：24

名称：掘削 砂質土

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	砂質土	m <sup>3</sup>	1.00	276.3	276.3		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			276.3	276.3		

番号：25

名称：土砂運搬 砂質土、施工場所～土砂置場

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	砂質土、施工場所～土砂置場	m <sup>3</sup>	1.00	388.4	388.4		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			388.4	388.4		

番号：26

名称：整地 土砂置場

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂置場	m <sup>3</sup>	1.00	128.1	128.1		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			128.1	128.1		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：27

名称：床掘 砂質土

1m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘	砂質土	m <sup>3</sup>	1.00	245.8	245.8		
合計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			245.8	245.8		

番号：28

名称：基礎捨石②材料 400～600kg/個

1000m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎捨石②	400～600kg/個	m <sup>3</sup>	1,300.00	11,100.00	14,430,000		
合計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			14,430.00	14,430,000		

番号：29

名称：基礎捨石②積込 400～600kg/個、荷揚場

1m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎捨石②積込	400～600kg/個、荷揚場	m <sup>3</sup>	1.00	281.2	281.2		
合計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			281.2	281.2		

番号：30

名称：基礎捨石②運搬 400～600kg/個、荷揚場～投入場所

1m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎捨石②運搬	400～600kg/個、荷揚場～投入場所	m <sup>3</sup>	1.00	507.9	507.9		
合計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			507.9	507.9		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：31

名称：基礎捨石②投入 400～600kg/個

1m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎捨石②投入	400～600kg/個	m <sup>3</sup>	1.00	281.2	281.2		
合計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			281.2	281.2		

番号：32

名称：基礎捨石③材料 200～500kg/個

1000m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎捨石③	200～500kg/個	m <sup>3</sup>	1,300.00	10,000.00	13,000,000		
合計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			13,000.00	13,000,000		

番号：33

名称：基礎捨石③積込 200～500kg/個、荷揚場

1m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎捨石③積込	200～500kg/個、荷揚場	m <sup>3</sup>	1.00	281.2	281.2		
合計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			281.2	281.2		

番号：34

名称：基礎捨石③運搬 200～500kg/個、荷揚場～投入場所

1m<sup>3</sup>当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎捨石③運搬	200～500kg/個、荷揚場～投入場所	m <sup>3</sup>	1.00	507.9	507.9		
合計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			507.9	507.9		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：35

名称：基礎捨石③投入 200～500kg/個

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石③投入	200～500kg/個	m <sup>3</sup>	1.00	281.2	281.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			281.2	281.2		

番号：36

名称：基礎捨石③均し ±10cm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	6.60	65,354.00	431,336	5.80H / 8H	
石工		人	3.40	33,560.00	114,104		
普通作業員		人	29.70	22,340.00	663,498		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,208,938.00	6,044		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			12,149.00	1,214,982		

番号：37

名称：基礎捨石③基面整正 ±15cm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	6.60	65,354.00	431,336	5.80H / 8H	
石工		人	3.40	33,560.00	114,104		
普通作業員		人	29.70	22,340.00	663,498		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,208,938.00	6,044		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			12,149.00	1,214,982		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：38

名称：基礎捨石④材料 10~200kg/個

1000m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石④	10~200kg/個	m <sup>3</sup>	1,300.00	10,000.00	13,000,000		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			13,000.00	13,000,000		

番号：39

名称：基礎捨石④積込 10~200kg/個、荷揚場

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石④積込	10~200kg/個、荷揚場	m <sup>3</sup>	1.00	281.2	281.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			281.2	281.2		

番号：40

名称：基礎捨石④運搬 10~200kg/個、荷揚場~投入場所

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石④運搬	10~200kg/個、荷揚場~投入場所	m <sup>3</sup>	1.00	507.9	507.9		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			507.9	507.9		

番号：41

名称：基礎捨石④投入 10~200kg/個

1m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石④投入	10~200kg/個	m <sup>3</sup>	1.00	281.2	281.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			281.2	281.2		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：42

名称：基礎捨石④均し ±10cm

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	6.60	65,354.00	431,336	5.80H / 8H	
石工		人	3.40	33,560.00	114,104		
普通作業員		人	29.70	22,340.00	663,498		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,208,938.00	6,044		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			12,149.00	1,214,982		

番号：43

名称：フィルター層材料 割栗石50~150mm、t=30cm

1000m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石	50-150mm	m <sup>3</sup>	1,140.00	4,970.00	5,665,800		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			5,665.00	5,665,800		

番号：44

名称：フィルター層施工 割栗石50~150mm t=30cm

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	0.62	65,354.00	40,519	5.80H / 8H	
世話役		人	0.43	28,560.00	12,280		
特殊作業員		人	0.75	25,700.00	19,275		
普通作業員		人	2.11	22,340.00	47,137		
雑材料	全体の%	%	0.60	119,211.00	715		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,199.00	119,926		

代価表・施工パッケージ

番号：45

名称：鋼矢板材料 ハット形10H、SYW295、L=10.0m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板	ハット形10H、SYW295、L=10.0m	枚	86.00	175,392.00	15,083,712		
合 計	作業能力：1.00式			15,083,712.00	15,083,712		

番号：46

名称：鋼矢板荷卸し ハット形10H、SYW295、L=10.0m

140枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	28,560.00	28,560		
とび工		人	2.00	29,580.00	59,160		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	110,060.00	550		
合 計	作業能力：140.00枚			790.00	110,610		

番号：47

名称：鋼矢板圧入 ハット形10H、SYW295、L=10.0m 圧入長7.9m/枚

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質地盤専用圧入機	排ガス対策(2014年規制)ハット形鋼矢板用800/900kN	日	1.47	462,818.00	680,342		
世話役		人	1.47	28,560.00	41,983		
特殊作業員		人	1.47	25,700.00	37,779		
とび工		人	2.94	29,580.00	86,965		
諸雑費	機械及び労務費の%	%	19.00	847,069.00	160,943		
合 計	作業能力：10.00枚			100,801.00	1,008,012		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：48

名称：硬質地盤専用圧入機据付・解体 ハット形鋼矢板用

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質地盤専用圧入機	排ガス対策(2014年規制)ハット形鋼矢板用 800/900kN	日	0.59	462,818.00	273,062		
世話役		人	1.10	28,560.00	31,416		
特殊作業員		人	1.10	25,700.00	28,270		
とび工		人	2.19	29,580.00	64,780		
合 計	作業能力：1.00回			397,528.00	397,528		

番号：49

名称：鋼矢板工施工機械 クレーン機械

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	13.000	115,000.00	1,495,000	8H	
合 計	作業能力：1.00式			1,495,000.00	1,495,000		

番号：50

名称：本体コンクリート打設 18N-8-20 W/C=65%以下

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-20 W/C≤65% 無筋	m <sup>3</sup>	10.30	14,700.00	151,410		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m <sup>3</sup>	10.00	4,794.00	47,940		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			19,935.00	199,350		

番号：51

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	10,098.00	1,009,800		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			10,098.00	1,009,800		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：52

名称：差筋③ SD345 D13 L=600mm

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	100.70	103,721		
合 計	作業能力：1,000.00kg			103.00	103,721		

番号：53

名称：差筋④ SD345 D13 L=940mm

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	100.70	103,721		
合 計	作業能力：1,000.00kg			103.00	103,721		

番号：54

名称：差筋⑤ SD345 D13 L=770mm

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	100.70	103,721		
合 計	作業能力：1,000.00kg			103.00	103,721		

番号：55

名称：差筋⑥ SD345 D13 L=400mm 先端45° カット

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
差筋⑥	SD295 D13 L=400mm 先端45° カット	本	1.00	211.00	211		
合 計	作業能力：1.00本			211.00	211		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：56

名称：コンクリート削孔 φ16, L=100mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔	φ16, L=100mm	孔	1.00	622.8	622.8		
合 計	作業能力：1.00孔			622.8	622.8		

番号：57

名称：樹脂カプセル D13用

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル②	D13用	本	1.00	157.00	157		
合 計	作業能力：1.00本			157.00	157		

番号：58

名称：差筋⑦ SD345 D25 L=1,200mm、先端45° カット

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
差筋⑦	SD295 D25 L=1,200mm、先端45° カット	本	1.00	1,870.00	1,870		
合 計	作業能力：1.00本			1,870.00	1,870		

番号：59

名称：コンクリート削孔 φ34, L=300mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔	φ34, L=300mm	孔	1.00	1,458	1,458		
合 計	作業能力：1.00孔			1,458	1,458		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：60

名称：樹脂カプセル D25用

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル③	D25用	本	1.00	1,150.00	1,150		
合 計	作業能力：1.00本			1,150.00	1,150		

番号：61

名称：差筋⑧ SD345 D13 L=940mm 曲げ

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
差筋⑧	SD295 D25 L=940mm 曲げ	本	1.00	555.00	555		
合 計	作業能力：1.00本			555.00	555		

番号：62

名称：伸縮目地 瀝青系、t=10mm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m <sup>2</sup>	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,131.00	313,100		

番号：63

名称：鋼製枠組足場架枱

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架枱(重力式)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	3,181.00	318,100		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,181.00	318,100		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：64

名称：路盤紙・クラフト紙系

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙	クラフト紙系	m <sup>2</sup>	120.00	39.00	4,680		
世話役		人	0.20	28,560.00	5,712		
普通作業員		人	1.00	22,340.00	22,340		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			327.00	32,732		

番号：65

名称：本体工施工機械 クレーン機械

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	188.000	76,860.00	14,449,680	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	29.000	53,200.00	1,542,800	8H	
合 計	作業能力：1.00式			15,992,480.00	15,992,480		

番号：66

名称：敷鉄板②賃料 t22mm×1,524mm×6,096mm

1枚 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	360日以内	日	285.000	77.00	21,945		
整備費(敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
合 計	作業能力：1.00枚			23,045.00	23,045		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：67

名称：敷鉄板②設置

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.150	28,560.00	4,284		
とび工		人	0.150	29,580.00	4,437		
普通作業員		人	0.150	22,340.00	3,351		
バックホ(クロー型)運転	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	0.150	55,846.00	8,376		
諸雑費(率)		%	1.000	20,448.00	204		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			206.00	20,652		

番号：68

名称：敷鉄板②撤去

100m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.140	28,560.00	3,998		
とび工		人	0.140	29,580.00	4,141		
普通作業員		人	0.140	22,340.00	3,127		
バックホ(クロー型)運転	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	0.140	55,846.00	7,818		
諸雑費(率)		%	1.000	19,084.00	190		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			192.00	19,274		

番号：69

名称：仮設材等運搬-1 敷鉄板①、往復

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	961,758.00	961,758		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	404,100.00	404,100		
合 計	作業能力：1.00式			1,365,858.00	1,365,858		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：70

名称：仮設材等運搬-2 敷鉄板②、往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,270,920.00	1,270,920		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	534,000.00	534,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,804,920.00	1,804,920		

番号：71

名称：運搬 油圧式杭圧入引抜機（硬質地盤・ハット形用）、往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		台	4.00	71,000.00	284,000		
合 計	作業能力：1.00式			284,000.00	284,000		

番号：72

名称：分解組立運搬-1 クローラクレーン50t吊、往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	53,200.00	79,800	8H	
特殊作業員		人	5.50	25,700.00	141,350		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	221,150.00	959,791		
合 計	作業能力：1.00式			1,180,941.00	1,180,941		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事

番号：73

名称：分解組立運搬-2 クローラクレーン50t吊、往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	53,200.00	79,800	8H	
特殊作業員		人	5.50	25,700.00	141,350		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	221,150.00	959,791		
合 計	作業能力：1.00式			1,180,941.00	1,180,941		

番号：74

名称：間接工事費等諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

単価表番号：1

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	87.00	138.00	12,006		
運転手(特殊)		人	1.00	27,340.00	27,340		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					65,354		

単価表番号：2

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	70.00	138.00	9,660		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式) 50t吊	日	1.00	67,200.00	67,200		
合 計					76,860		

単価表番号：3

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	27,340.00	27,340		
軽油		L	119.000	138.00	16,422		
賃料(バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き])	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.060	11,400.00	12,084		
合 計					55,846		

単価表

単価表番号：4

単価表名称：硬質地盤専用圧入機 排ガス対策(2014年規制)ハット形鋼矢板用 800/900kN

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	バトロール給油	L	201.000	138.00	27,738		
損料(硬質地盤専用圧入機)	排ガス対策(2014年規制)ハット形鋼矢板用 800/900kN	日	1.490	292,000.00	435,080		供用日換算
合 計					462,818		

単価表番号：5

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	50t吊	日	1.00	115,000.00	115,000		
合 計					115,000		

単価表番号：6

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200		
合 計					53,200		