

積算の内訳
令和8年度

松山空港道路駐車場改良工事

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					121,245,597	
間接工事費	$10,907,489 + 42,472,333$				53,379,822	
共通仮設費 (計)	$73,811 + 10,088,323 + 745,355$				10,907,489	
共通仮設費 (積上)					73,811	
共通仮設費 (率)	$120,099,092 \times 8.40\% ((6.34\% \times 1.3) \times 1.02)$				10,088,323	
現場環境改善費	$116,461,725 \times 0.64\%$				745,355	
現場管理費	$131,006,581 \times 32.42\% ((26.23\% \times 1.2) \times 1.03)$				42,472,333	
工事原価	$121,245,597 + 53,379,822$				174,625,419	
一般管理費等	$173,478,914 \times 17.09\% (17.09\% \times 1.00) - 2,356$				29,645,190	
契約保証費	$173,478,914 \times 0.04\%$				69,391	
工事価格	$174,625,419 + 29,645,190 + 69,391$				204,340,000	
消費税等相当額	$204,340,000 \times 10.00\%$				20,434,000	
請負工事費	$204,340,000 + 20,434,000$				224,774,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					121,245,597	
用地造成					121,245,597	
構造物撤去工					16,376,573	
構造物取壊し工					7,155,565	
コンクリート構造物取壊し					6,015,350	
1 構造物取壊し①	無筋、機械	m ³	180.00	8,002.00	1,440,360	
2 構造物取壊し②	無筋、機械	m ³	69.00	10,780.00	743,820	
3 構造物取壊し③	有筋、機械	m ³	239.00	16,030.00	3,831,170	
舗装取壊し工					1,084,785	
4 舗装版切断①	As舗装版、t=15cm以下	m	27.00	667	18,009	
5 舗装版切断②	As舗装版、t=15cm以下	m	82.00	829.2	67,994	
6 舗装版切断③	Co舗装版、t=15cm以下	m	31.00	1,220	37,820	
7 舗装版破碎①	As舗装版、t=15cm以下	m ²	4,210.00	204.2	859,682	
8 舗装版破碎②	As舗装版、t=15cm以下	m ²	334.00	274.5	91,683	
9 舗装版破碎③	Co舗装版、t=15cm以下	m ²	47.00	204.2	9,597	
既設管撤去工					55,430	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 既設水道管切断	PEφ40	箇所	2.00	3,289.00	6,578	
11 既設水道管撤去	PEφ40	m	92.00	531.00	48,852	
排水構造物撤去工					1,530,012	
排水構造物撤去					1,530,012	
12 ヒューム管(B形管)①	φ300mm	m	3.00	2,855	8,565	
13 ヒューム管(B形管)②	φ600mm	m	33.00	4,631	152,823	
14 ヒューム管(B形管)③	φ900mm	m	26.00	4,663	121,238	
15 ヒューム管(B形管)④	φ1200mm 90° 巻き	m	133.00	5,544	737,352	
16 鉄筋コンクリート台付管①	300mm	m	8.00	2,006	16,048	
17 鉄筋コンクリート台付管②	400mm	m	1.00	2,756	2,756	
18 VU管	直管、φ200mm～300mm	m	5.00	366.1	1,830	
19 ボックスカルバート切断	B1,800×H1,500	箇所	1.00	489,400.00	489,400	
標識撤去工					258,700	
標識撤去					258,700	
20 標識柱・基礎撤去	単柱式標識 φ60.5、φ76.3	基	13.00	19,900.00	258,700	
防護柵撤去工					123,159	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス撤去					44,434	
21 フェンス	H900×W2,000	m	26.00	1,709.00	44,434	
車線分離標撤去					78,725	
22 車線分離標①	再利用	本	7.00	2,803.00	19,621	
23 車線分離標②	再利用	本	8.00	3,935.00	31,480	
24 車線分離標③	処分	本	12.00	2,302.00	27,624	
道路付属物撤去工					1,288,975	
縁石撤去工					1,191,067	
25 歩車道境界ブロック撤去①	再利用	m	399.00	1,343	535,857	
26 歩車道境界ブロック撤去②	処分	m	788.00	719	566,572	
27 地先境界ブロック撤去	再利用	m	66.00	1,343	88,638	
外構撤去工					97,908	
28 景石撤去①	H2,000未満	基	3.00	7,646.00	22,938	
29 景石撤去②	H2,000以上	基	7.00	10,710.00	74,970	
運搬処理工					6,020,162	
設運搬					3,790,690	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
30 殻運搬①	アスファルト、6.0km以下	m ³	224.00	3,141	703,584	
31 殻運搬②	コンクリート（無筋）、14.4km以下	m ³	424.00	2,593	1,099,432	
32 殻運搬③	コンクリート（有筋）、14.4km以下	m ³	239.00	3,213	767,907	
33 廃棄物運搬①	廃プラスチック、11.5km以下	t	0.16	5,960	953	
34 廃棄物運搬②	景石、14.0km以下	t	70.00	7,720	540,400	
35 現場発生品運搬	鋼材、5.0km以下	t	0.89	2,564	2,281	
36 廃棄物・現場発生品積込・荷卸	廃プラスチック、鋼材	t	1.05	8,937	9,383	
37 廃棄物積込・荷卸	景石	t	70.00	9,525	666,750	
殻処分					2,229,472	
38 殻処理①	アスファルト	m ³	224.00	3,450.00	772,800	
39 殻処理②	コンクリート（無筋）	m ³	424.00	1,800.00	763,200	
40 殻処理③	コンクリート（有筋）	m ³	239.00	2,000.00	478,000	
41 廃棄物処理①	廃プラスチック	t	0.16	34,200.00	5,472	
42 廃棄物処理②	景石	t	70.00	3,000.00	210,000	
道路土工					14,889,262	
掘削工					710,670	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削					710,670	
43 掘削①	土砂、オープン	m ³	2,000.00	347.7	695,400	
44 掘削②	小規模	m ³	10.00	1,527	15,270	
盛土工					485,710	
盛土					442,890	
45 盛土	施工幅員4.0m以上、流用土	m ³	1,900.00	233.1	442,890	
路床盛土					42,820	
46 路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満、流用土	m ³	50.00	856.4	42,820	
作業土工					7,026,391	
床掘工					1,007,412	
47 床掘り①	標準	m ³	3,300.00	239	788,700	
48 床掘り②	平均施工幅1m以上2m未満	m ³	190.00	278.8	52,972	
49 床掘り③	小規模	m ³	40.00	2,093	83,720	
50 床掘り④	小規模	m ³	30.00	2,734	82,020	
埋戻工					5,851,240	
51 埋戻し①	最大埋戻幅1m未満	m ³	70.00	2,978	208,460	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
52 埋戻し②	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1,700.00	1,846	3,138,200	
53 埋戻し③	最大埋戻幅4m以上	m ³	2,000.00	1,020	2,040,000	
54 埋戻し④	小規模	m ³	100.00	3,646	364,600	
55 埋戻し⑤	小規模	m ³	20.00	4,999	99,980	
基面整正					167,739	
56 基面整正		m ²	390.00	430.1	167,739	
運搬処理工					6,666,491	
土砂等運搬					4,112,091	
57 土砂等運搬①	土砂（表土）、標準、31.5km以下	m ³	250.00	3,956	989,000	
58 土砂等運搬②	土砂（表土）、小規模、60.0km以下	m ³	10.00	9,213	92,130	
59 土砂等運搬③	土砂（スラグ、碎石）、6.0km以下	m ³	920.00	1,319	1,213,480	
60 土砂等運搬④	土砂（流用土）、3.5km以下	m ³	1,930.00	941.7	1,817,481	
残土等処分					2,554,400	
61 残土等処分①	土砂（表土）	m ³	260.00	2,500	650,000	
62 残土等処分②	土砂（スラグ、碎石）	m ³	920.00	2,070	1,904,400	
小型水路工					33,893,035	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開渠工及び側溝工					3,796,428	
自由勾配側溝					3,796,428	
63 自由勾配側溝①	縦断用、300×400	m	50.00	16,660.00	833,000	
64 自由勾配側溝②	縦断用、300×500	m	90.00	17,880.00	1,609,200	
65 自由勾配側溝③	縦断用、300×600	m	15.00	20,530.00	307,950	
66 自由勾配側溝④	縦断用、300×700	m	11.00	21,910.00	241,010	
67 自由勾配側溝⑤	縦断用、300×800	m	4.00	25,230.00	100,920	
68 蓋版①	コンクリート蓋、縦断用、2枚掛、300	枚	156.00	3,133.00	488,748	
69 蓋版②	グレーチング蓋、縦断用、T-25	枚	10.00	21,560.00	215,600	
管渠工					15,884,160	
鉄筋コンクリート台付管					378,977	
70 鉄筋コンクリート台付管①	φ300、L=2,000mm	m	9.00	18,060	162,540	
71 鉄筋コンクリート台付管②	φ400、L=2,000mm	m	5.00	29,480	147,400	
72 モルタル練	(1:3)	m ³	0.10	91,660	9,166	
73 コンクリート	基礎コンクリート、18-8-40	m ³	1.00	31,680	31,680	
74 型枠		m ²	3.00	9,397	28,191	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
VU管					926,444	
75 VU管①	φ150	m	10.00	2,044	20,440	
76 VU管②	φ300	m	1.00	7,015	7,015	
77 VU管③	φ500	m	33.00	18,790.00	620,070	
78 間詰砂①	再生砂	m ³	3.00	8,813	26,439	
79 間詰砂②	再生砂	m ³	24.00	10,520	252,480	
FRPM管					14,478,570	
80 FRPM管①	φ1,000 外圧2種	m	92.00	73,230.00	6,737,160	
81 FRPM管②	φ1,100 外圧2種	m	72.00	89,090.00	6,414,480	
82 FRPM管③	φ1,200 外圧2種	m	4.00	105,500.00	422,000	
83 基礎砂	砂	m ³	130.00	6,961.00	904,930	
13号暗渠					64,385	
84 13号暗渠	BOX300×300、T-25	m	2.00	25,910	51,820	
85 コンクリート	基礎コンクリート、18-8-40	m ³	0.10	31,680	3,168	
86 型枠		m ²	1.00	9,397	9,397	
仮設上水給水管					35,784	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
87 給水管据付	PEφ40	m	20.00	503.40	10,068	
88 給水管継手	PEφ40	箇所	2.00	1,418.00	2,836	
89 材料費①	PEφ40	m	20.00	487.00	9,740	
90 材料費②	ソケット	個	2.00	6,570.00	13,140	
集水柵・マンホール工					14,212,447	
現場打ち接続柵					200,820	
91 現場打ち接続柵①	接続柵8、600×600×1,000	箇所	1.00	75,610	75,610	
92 現場打ち接続柵②	接続柵9、400×600×1,000	箇所	1.00	65,840	65,840	
93 グレーチング蓋①	T-25、600×600用、110度開閉、普通目	枚	1.00	34,810.00	34,810	
94 グレーチング蓋②	T-25、400×600用、110度開閉、普通目	枚	1.00	24,560.00	24,560	
プレキャストマンホール					13,877,000	
95 人孔6	5号組立マンホール	箇所	1.00	4,449,000.00	4,449,000	
96 人孔7	5号組立マンホール	箇所	1.00	4,629,000.00	4,629,000	
97 人孔8	5号組立マンホール	箇所	1.00	4,799,000.00	4,799,000	
既設3号集水柵改修					43,505	
98 鉄板設置		m ²	1.00	205.50	205	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
99 材料費	鉄板蓋、SS400、900×900×16、ズレ止めアングル付	枚	1.00	43,300.00	43,300	
既設接続柵A型改修					91,122	
100 鉄板設置		m ²	4.00	205.50	822	
101 材料費	鉄板蓋、SS400、1,100×1,200×16	枚	3.00	30,100.00	90,300	
道路付属施設工					7,222,943	
区画線工					513,423	
溶融式区画線					513,423	
102 区画線設置①	破線、白色、W=15cm	m	231.00	353.60	81,681	
103 区画線設置②	破線、白色、W=15cm	m	17.00	438.60	7,456	
104 区画線設置③	実線、白色、W=15cm	m	228.00	334.00	76,152	
105 区画線設置④	実線、白色、W=15cm	m	111.00	411.00	45,621	
106 区画線設置⑤	実線、白色、W=45cm	m	5.00	930.90	4,654	
107 区画線設置⑥	ゼブラ、白色、W=45cm	m	18.00	1,033.00	18,594	
108 区画線設置⑦	白色、矢印・記号・文字	m	248.00	717.20	177,865	
109 区画線設置⑧	白色、矢印・記号・文字	m	83.00	950.00	78,850	
110 区画線消去	削取り式	m	41.00	550.00	22,550	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石工					1,592,748	
歩車道境界ブロック					1,592,748	
111 歩車道境界ブロック①	A型、再利用設置	m	369.00	3,279	1,209,951	
112 歩車道境界ブロック②	A型、再利用設置	m	30.00	4,654	139,620	
113 地先境界ブロック①	設置	m	3.00	4,863	14,589	
114 地先境界ブロック②	再利用設置	m	66.00	3,254	214,764	
115 コンクリート	基礎コンクリート、18-8-40	m ³	0.10	31,680	3,168	
116 型枠		m ²	1.00	9,397	9,397	
117 基礎砕石	RC-40	m ²	1.00	1,259	1,259	
防護柵工					618,056	
コンクリート防護壁					618,056	
118 コンクリート防護壁	H800以上	m	8.00	32,220	257,760	
119 コンクリート	18-8-40	m ³	9.00	31,680	285,120	
120 型枠		m ²	8.00	9,397	75,176	
柵工					411,452	
場周柵					411,452	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
121 金網・支柱	H1,500	m	29.00	2,988	86,652	
122 材料費	金網・支柱H1,500	m	29.00	11,200	324,800	
道路付属物工					160,695	
車線分離標					160,695	
123 車線分離標①	φ80×H800、再利用設置	本	7.00	9,505.00	66,535	
124 車線分離標②	φ80×H800、再利用設置	本	8.00	11,770.00	94,160	
場所打擁壁工					1,232,530	
小型擁壁					1,232,530	
125 小型擁壁	重力式	m ³	13.00	94,810	1,232,530	
照明工					2,694,039	
埋設管路等撤去					495,321	
126 ガス管①	SGP65A	m	353.00	642.50	226,802	
127 ガス管②	SGP32A	m	111.00	449.70	49,916	
128 波付硬質ポリエチレン管①	FEP65	m	236.00	269.80	63,672	
129 波付硬質ポリエチレン管②	FEP30	m	529.00	192.70	101,938	
130 管理埋設シート		m	649.00	51.40	33,358	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
131 埋設地線	H-14sq	m	255.00	77.00	19,635	
埋設管路等敷設					2,198,718	
132 ガス管①	SGP65A、ネジ有	m	17.00	4,457.00	75,769	
133 ガス管②	SGP32A、ネジ有	m	86.00	2,377.00	204,422	
134 波付硬質ポリエチレン管①	FEP65	m	146.00	965.10	140,904	
135 波付硬質ポリエチレン管②	FEP30	m	60.00	653.50	39,210	
136 マンホール	800×800×1200	基	1.00	331,600	331,600	
137 ハンドホール	H1-9	基	3.00	255,600	766,800	
138 管理埋設シート	W=150、2倍折	m	216.00	290.80	62,812	
139 接地棒	ED連結式接地棒、10×1.5	本	5.00	8,145.00	40,725	
140 埋設地線	H-14sq	m	85.00	634.00	53,890	
141 アンカーボルトセット		組	5.00	34,400.00	172,000	
142 基礎掘削及びスライダ外立込	φ500-0.6t	基	5.00	7,581.00	37,905	
143 コンクリート	18-8-40	m ³	4.00	37,010	148,040	
144 基礎材	t=10cm、RC-40	m ²	8.00	1,259	10,072	
145 保護砂	再生砂	m ³	13.00	8,813	114,569	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識工					1,360,183	
小型標識工					1,360,183	
標識柱					1,360,183	
146 標識柱・基礎設置①	単柱式φ89.1×t3.2	基	3.00	94,630.00	283,890	
147 標識柱・基礎設置②	単柱式φ76.3×t2.8	基	2.00	72,360.00	144,720	
148 標識板設置	案内標識（新設）、広角プリズム	m ²	5.00	183,800.00	919,000	
149 コンクリート	標識基礎、18-8-40	m ³	0.10	37,010	3,701	
150 型枠		m ²	1.00	8,458	8,458	
151 基礎碎石	RC-40	m ²	0.30	1,382	414	
地盤改良工					165,722	
路床安定処理工					165,722	
安定処理					165,722	
152 安定処理	生石灰、t=0.4m	m ²	94.00	1,763	165,722	
舗装工					9,731,692	
アスファルト舗装工					9,028,395	
下層路盤(車道・路肩部)					1,935,463	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
153 下層路盤(車道・路肩部)①	HMS-25、t=10cm	m ²	2.00	684.2	1,368	
154 下層路盤(車道・路肩部)②	HMS-25、t=15cm	m ²	1,800.00	869.1	1,564,380	
155 下層路盤(車道・路肩部)③	HMS-25、t=15cm	m ²	384.00	962.8	369,715	
上層路盤(車道・路肩部)					1,782,807	
156 上層路盤(車道・路肩部)①	HMS-25、t=10cm	m ²	2.00	687.4	1,374	
157 上層路盤(車道・路肩部)②	HMS-25、t=13cm	m ²	1,800.00	799.2	1,438,560	
158 上層路盤(車道・路肩部)③	HMS-25、t=13cm	m ²	384.00	892.9	342,873	
基層(車道・路肩部)					144,200	
159 基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20)、t=5cm、3.0m超	m ²	70.00	2,060	144,200	
表層(車道・路肩部)					4,641,646	
160 表層(車道・路肩部)①	再生密粒度As(13)、t=5cm、1.4m未満	m ²	2.00	3,071	6,142	
161 表層(車道・路肩部)②	再生密粒度As(13)、t=5cm、3.0m超	m ²	1,800.00	2,110	3,798,000	
162 表層(車道・路肩部)③	再生密粒度As(13)、t=5cm、3.0m超	m ²	384.00	2,181	837,504	
表層(歩道部)					29,073	
163 表層(歩道部)	再生密粒度As(13)、t=5cm、1.4m未満	m ²	11.00	2,643	29,073	
不陸整正					495,206	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
164 不陸整正①	補助材料の有無：無	m ²	1,440.00	166.3	239,472	
165 不陸整正②	補助材料の有無：無	m ²	27.00	216	5,832	
166 不陸整正③	補助材料の有無：有	m ²	358.00	324.7	116,242	
167 不陸整正④	補助材料の有無：有	m ²	357.00	374.4	133,660	
透水性アスファルト舗装工					703,297	
フィルター層					194,012	
168 フィルター層	再生砂、t=10cm	m ²	164.00	1,183	194,012	
下層路盤(歩道部)					148,977	
169 下層路盤(歩道部)	RC-30、t=10cm	m ²	164.00	908.4	148,977	
表層					360,308	
170 透水性アスファルト舗装	開粒度As(13)、t=4cm、2.4m以上	m ²	164.00	2,197	360,308	
緑地工					701,085	
植生工					701,085	
張芝					644,000	
171 張芝工	全面張	m ²	500.00	1,288.00	644,000	
種子吹付					57,085	

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
172 種子吹付工①		m ²	580.00	91.55	53,099	
173 種子吹付工②		m ²	40.00	99.65	3,986	
道路植栽工					4,750,380	
道路植栽工					4,750,380	
植樹					4,750,380	
174 道路植栽(植樹)①	低木樹高60cm未満	本	3,869.00	234.00	905,346	
175 道路植栽(植樹)②	低木樹高60cm未満	本	5.00	421.00	2,105	
176 道路植栽(植樹)③	高木幹周20cm未満	本	15.00	6,124.00	91,860	
177 道路植栽(植樹)④	高木幹周20cm未満	本	1.00	9,354.00	9,354	
178 樹木材料費		式	1.00	3,741,715.00	3,741,715	
排水路改良工					31,609,330	
管渠補強工					1,171,583	
12号管渠補強工					342,503	
179 コンクリート①	24-12-20	m ³	3.00	32,640	97,920	
180 コンクリート②	18-8-40	m ³	0.30	31,680	9,504	
181 型枠		m ²	12.00	9,397	112,764	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
182 コンクリート削孔	φ16mm、L=100mm	孔	64.00	618.3	39,571	
183 構造物取壊し	無筋、人力	m ³	1.00	31,490.00	31,490	
184 鉄筋工	SD345、D13	t	0.18	168,200.00	30,276	
185 材料費	ケミカルアンカー、D13打込用	個	64.00	263.00	16,832	
186 基礎材	RC-40	m ²	3.00	1,382	4,146	
断面修復工					523,800	
187 ポリマーセメントモルタル①	12号管渠	構造物	1.00	267,800.00	267,800	
188 ポリマーセメントモルタル②	14号管渠	構造物	1.00	256,000.00	256,000	
かご工					305,280	
189 ふとんかご	400×1,200×2,000	m	24.00	12,720	305,280	
コンクリート舗装工					311,949	
上層路盤(車道・路肩部)					42,141	
190 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	33.00	1,277	42,141	
コンクリート舗装					269,808	
191 コンクリート舗装工 機械舗設	曲げ4.5-2.5-40、高炉	m ²	33.00	4,284.00	141,372	
192 コンクリート舗装工(材料)	Co、PK-3	m ²	33.00	3,892.00	128,436	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠更生工					30,125,798	
14号管渠					12,652,297	
193 材料費		式	1.00	6,646,000.00	6,646,000	
194 製管工（鋼製リング組立工）		m	17.73	21,380.00	379,067	
195 製管工（かん合部材・表面部材組立工）		m	17.73	21,380.00	379,067	
196 裏込充てん工（充てん設備工）		式	1.00	974,000.00	974,000	
197 裏込充てん工（充てん工）		m ³	15.36	259,500.00	3,985,920	
198 管口仕上げ工		箇所	2.00	98,600.00	197,200	
199 管渠内清掃工		m	17.73	2,195.00	38,917	
200 管渠内調査工		m	17.73	2,940.00	52,126	
23号函渠					9,889,895	
201 材料費		式	1.00	5,661,000.00	5,661,000	
202 製管工（鋼製リング組立工）		m	15.31	37,140.00	568,613	
203 製管工（かん合部材・表面部材組立工）		m	15.31	37,140.00	568,613	
204 裏込め充てん工（充てん設備工）		式	1.00	779,200.00	779,200	
205 裏込め充てん工（充てん工）		m ³	6.31	323,700.00	2,042,547	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
206 管口仕上げ工		箇所	2.00	98,600.00	197,200	
207 管渠内清掃工		m	15.31	1,810.00	27,711	
208 管渠内調査工		m	15.31	2,940.00	45,011	
3号管渠					4,529,451	
209 高圧洗浄工		m ²	283.42	6,749.00	1,912,801	
210 表面被覆工①	1回目、パーミエイト(HS-300W)	m ²	283.42	4,528.00	1,283,325	
211 表面被覆工②	2回目、パーミエイト(HS-300)	m ²	283.42	4,528.00	1,283,325	
212 品質確認試験	付着強度試験	回	1.00	50,000.00	50,000	
27号管渠					3,054,155	
213 高圧洗浄工		m ²	234.92	5,408.00	1,270,447	
214 表面被覆工①	1回目、パーミエイト(HS-300W)	m ²	234.92	3,690.00	866,854	
215 表面被覆工②	2回目、パーミエイト(HS-300)	m ²	234.92	3,690.00	866,854	
216 品質確認試験	付着強度試験	回	1.00	50,000.00	50,000	
仮設工					545,392	
仮設歩道					545,392	
仮設歩道設置					545,392	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
217 仮設歩道設置	W=3.0m	m ²	81.00	1,816.00	147,096	
218 材料費①	RC-30、t=5cm	m ³	4.00	2,050.00	8,200	
219 材料費②	歩行者用ゴムマット	m ²	81.00	3,000.00	243,000	
220 仮設歩道撤去	W=3.0m	m ²	81.00	1,816.00	147,096	
共通仮設費(積上)					73,811	
共通仮設					73,811	
共通仮設費					73,811	
準備費					73,811	
植栽撤去					73,811	
221 伐木		m ²	320.00	136.9	43,808	
222 集積積込(機械施工)		m ²	320.00	93.76	30,003	

単価表・施工パッケージ

番号：1

名称：構造物取壊し①、無筋、機械

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	8,002.00	8,002		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,002.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,002.00	8,002		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：構造物取壊し②、無筋、機械

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	1.000	10,780.00	10,780		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	10,780.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			10,780.00	10,780		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：構造物取壊し③、有筋、機械

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	16,030.00	16,030		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	16,030.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			16,030.00	16,030		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：4

名称：舗装版切断① As舗装版、t=15cm以下

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断①	As舗装版、t=15cm以下	m	1.000	667	667		
合計	作業能力：1.00m			667	667		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：5

名称：舗装版切断② As舗装版、t=15cm以下

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断②	As舗装版、t=15cm以下	m	1.000	829.2	829.2		
合計	作業能力：1.00m			829.2	829.2		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：舗装版切断③ Co舗装版、t=15cm以下

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断③	Co舗装版、t=15cm以下	m	1.000	1,220	1,220		
合計	作業能力：1.00m			1,220	1,220		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：舗装版破碎① As舗装版、t=15cm以下

1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎①	As舗装版、t=15cm以下	m ²	1.000	204.2	204.2		
合計	作業能力：1.00m ²			204.2	204.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：8

名称：舗装版破碎②、As舗装版、t=15cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎②	As舗装版、t=15cm以下	m ²	1.000	274.5	274.5		
合 計	作業能力：1.00m ²			274.5	274.5		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：舗装版破碎③、Co舗装版、t=15cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎③	Co舗装版、t=15cm以下	m ²	1.000	204.2	204.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			204.2	204.2		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：既設水道管切断、PEφ40

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.130	25,300.00	3,289		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,289.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			3,289.00	3,289		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：11

名称：既設水道管撤去、PEφ40

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.021	25,300.00	531		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	531.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			531.00	531		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：12
 名称：ヒューム管(B形管)① φ300mm 1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管)①	φ300mm	m	1.000	2,855	2,855		
合計	作業能力：1.00m			2,855	2,855		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：13
 名称：ヒューム管(B形管)② φ600mm 1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管)②	φ600mm	m	1.000	4,631	4,631		
合計	作業能力：1.00m			4,631	4,631		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし
 補正係数：直接指定[1.438]
 時間的制約による補正：なし

番号：14
 名称：ヒューム管(B形管)③ φ900mm 1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管)③	φ900mm	m	1.000	4,663	4,663		
合計	作業能力：1.00m			4,663	4,663		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：15
 名称：ヒューム管(B形管)④ φ1200mm 90°巻 き 1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管)④	φ1200mm 90°巻 き	m	1.000	5,544	5,544		
合計	作業能力：1.00m			5,544	5,544		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：16

名称：鉄筋コンクリート台付管① 300mm

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリート台付管①	300mm	m	1.000	2,006	2,006		
合計	作業能力：1.00m			2,006	2,006		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：鉄筋コンクリート台付管② 400mm

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリート台付管②	400mm	m	1.000	2,756	2,756		
合計	作業能力：1.00m			2,756	2,756		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：18

名称：VU管 直管、φ200mm～300mm

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
VU管	直管、φ200mm～300mm	m	1.000	366.1	366.1		
合計	作業能力：1.00m			366.1	366.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：ボックスカルバート切断 B1,800×H1,500

1箇所当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ワイヤーソー切断		m ²	2.505	145,400.00	364,227		
パイロット孔	φ50	m	2.400	52,120.00	125,088		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	489,315.00	85		
合計	作業能力：1.00箇所			489,400.00	489,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：20

名称：標識柱・基礎撤去 単柱式標識 φ60.5、φ76.3

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ60.5～φ101.6	基	1.000	19,900.00	19,900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	19,900.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			19,900.00	19,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：21

名称：フェンス H900×W2,000

100m当り（100m）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.900	29,700.00	26,730		
特殊作業員		人	5.650	25,500.00	144,075		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	170,805.00	95		
合 計	作業能力：100.00m			1,709.00	170,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：22

名称：車線分離標① 再利用

1本

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.0 t	供用日	0.020	7,100.00	142		
空気圧縮機	3.5~3.7m ³ /分吐出圧力0.7MPa低騒音型	日	0.020	2,350.00	47		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量 20kg 級	供用日	0.020	690.00	13		
土木一般世話役		人	0.020	29,700.00	594		
特殊作業員		人	0.020	25,500.00	510		
普通作業員		人	0.060	21,500.00	1,290		
諸雑費 (率+まるめ)	全体の%	%	8.000	2,596.00	207		
合 計	作業能力：1.00本			2,803.00	2,803		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23

名称：車線分離標② 再利用

1本

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2.0 t	供用日	0.020	7,100.00	142		
空気圧縮機	3.5~3.7m ³ /分吐出圧力0.7MPa低騒音型	日	0.020	2,350.00	47		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量 20kg 級	供用日	0.020	690.00	13		
土木一般世話役		人	0.020	42,710.00	854		
特殊作業員		人	0.020	36,670.00	733		
普通作業員		人	0.060	30,920.00	1,855		
諸雑費 (率+まるめ)	全体の%	%	8.000	3,644.00	291		
合 計	作業能力：1.00本			3,935.00	3,935		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.438]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：24

名称：車線分離標③、処分

1本

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	供用日	0.017	7,100.00	120		
土木一般世話役		人	0.017	29,700.00	504		
特殊作業員		人	0.017	25,500.00	433		
普通作業員		人	0.050	21,500.00	1,075		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	8.000	2,132.00	170		
合 計	作業能力：1.00本			2,302.00	2,302		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：歩車道境界ブロック撤去①、再利用

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック撤去①	再利用	m	1.000	1,343	1,343		
合 計	作業能力：1.00m			1,343	1,343		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：26

名称：歩車道境界ブロック撤去②、処分

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック撤去②	処分	m	1.000	719	719		
合 計	作業能力：1.00m			719	719		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：27

名称：地先境界ブロック撤去・再利用

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界ブロック撤去	再利用	m	1.000	1,343	1,343		
合 計	作業能力：1.00m			1,343	1,343		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：景石撤去①、H2,000未満

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	0.100	20,000.00	2,000		
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅730mm 破砕力600kN	供用日	0.050	8,930.00	446		
普通作業員		人	0.050	21,500.00	1,075		
土木一般世話役		人	0.050	29,700.00	1,485		
運転手（特殊）		人	0.100	26,400.00	2,640		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,646.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			7,646.00	7,646		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：29

名称：景石撤去②、H2,000以上

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	0.140	20,000.00	2,800		
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅730mm 破砕力600kN	供用日	0.070	8,930.00	625		
普通作業員		人	0.070	21,500.00	1,505		
土木一般世話役		人	0.070	29,700.00	2,079		
運転手（特殊）		人	0.140	26,400.00	3,696		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,705.00	5		
合 計	作業能力：1.00基			10,710.00	10,710		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：30

名称：殻運搬①、アスファルト、6.0km以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬①	アスファルト、6.0km以下	m3	1.000	3,141	3,141		
合 計	作業能力：1.00m3			3,141	3,141		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：殻運搬②、コンクリート（無筋）、14.4km以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬②	コンクリート（無筋）、14.4km以下	m3	1.000	2,593	2,593		
合 計	作業能力：1.00m3			2,593	2,593		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：32

名称：殻運搬③ コンクリート（有筋）、14.4km以下

1m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬③	コンクリート（有筋）、14.4km以下	m ³	1.000	3,213	3,213		
合計	作業能力：1.00m ³			3,213	3,213		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：廃棄物運搬① 廃プラスチック、11.5km以下

1t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廃棄物運搬①	廃プラスチック、11.5km以下	t	1.000	5,960	5,960		
合計	作業能力：1.00t			5,960	5,960		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：34

名称：廃棄物運搬② 景石、14.0km以下

1t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廃棄物運搬②	景石、14.0km以下	t	1.000	7,720	7,720		
合計	作業能力：1.00t			7,720	7,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：35

名称：現場発生品運搬 鋼材、5.0km以下

1t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品運搬	鋼材、5.0km以下	t	1.000	2,564	2,564		
合計	作業能力：1.00t			2,564	2,564		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：36

名称：廃棄物・現場発生品積込・荷卸・廃プラスチック、鋼材

1t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廃棄物・現場発生品積込・荷卸	廃プラスチック、鋼材	t	1.000	8,937	8,937		
合計	作業能力：1.00t			8,937	8,937		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：廃棄物積込・荷卸・景石

1t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廃棄物積込・荷卸	景石	t	1.000	9,525	9,525		
合計	作業能力：1.00t			9,525	9,525		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：38

名称：殻処理① アスファルト

1m3

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト殻処理費		m3	1.000	3,450.00	3,450		
合計	作業能力：1.00m3			3,450.00	3,450		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：39

名称：殻処理② コンクリート（無筋）

1m3

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋コンクリート殻処理費		m3	1.000	1,800.00	1,800		
合計	作業能力：1.00m3			1,800.00	1,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：40

名称：殻処理③ コンクリート（有筋）

1m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻処理費		m ³	1.000	2,000.00	2,000		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,000.00	2,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：廃棄物処理① 廃プラスチック

1t

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック処理費		t	1.000	34,200.00	34,200		
合 計	作業能力：1.00t			34,200.00	34,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：42

名称：廃棄物処理② 景石

1t

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
景石処理費		t	1.000	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00t			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：掘削① 土砂、オープン

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削①	土砂、オープン	m ³	1.000	347.7	347.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			347.7	347.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：44

名称：掘削②、小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削②	小規模	m ³	1.000	1,527	1,527		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,527	1,527		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

番号：45

名称：盛土、施工幅員4.0m以上、流用土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土	施工幅員4.0m以上、流用土	m ³	1.000	233.1	233.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			233.1	233.1		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：46

名称：路床盛土、施工幅員2.5m以上4.0m未満、流用土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満、流用土	m ³	1.000	856.4	856.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			856.4	856.4		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：47

名称：床掘り①、標準

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り①	標準	m ³	1.000	239	239		
合 計	作業能力：1.00m ³			239	239		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：48

名称：床掘り② 平均施工幅1m以上2m未満

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り②	平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.000	278.8	278.8		
合計	作業能力：1.00m3			278.8	278.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：49

名称：床掘り③ 小規模

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り③	小規模	m3	1.000	2,093	2,093		
合計	作業能力：1.00m3			2,093	2,093		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：50

名称：床掘り④ 小規模

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り④	小規模	m3	1.000	2,734	2,734		
合計	作業能力：1.00m3			2,734	2,734		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

番号：51

名称：埋戻し① 最大埋戻幅1m未満

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し①	最大埋戻幅1m未満	m3	1.000	2,978	2,978		
合計	作業能力：1.00m3			2,978	2,978		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：52

名称：埋戻し② 最大埋戻幅1m以上4m未満

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し②	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1.000	1,846	1,846		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,846	1,846		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：53

名称：埋戻し③ 最大埋戻幅4m以上

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し③	最大埋戻幅4m以上	m ³	1.000	1,020	1,020		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,020	1,020		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：54

名称：埋戻し④ 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し④	小規模	m ³	1.000	3,646	3,646		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,646	3,646		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：55

名称：埋戻し⑤ 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し⑤	小規模	m ³	1.000	4,999	4,999		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,999	4,999		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：56

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	430.1	430.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			430.1	430.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：57

名称：土砂等運搬①、土砂（表土）、標準、31.5km以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬①	土砂（表土）、標準、31.5km以下	m ³	1.000	3,956	3,956		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,956	3,956		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：58

名称：土砂等運搬②、土砂（表土）、小規模、60.0km以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬②	土砂（表土）、小規模、60.0km以下	m ³	1.000	9,213	9,213		
合 計	作業能力：1.00m ³			9,213	9,213		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：59

名称：土砂等運搬③、土砂（スラグ、碎石）、6.0km以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬③	土砂（スラグ、碎石）、6.0km以下	m ³	1.000	1,319	1,319		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,319	1,319		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：60

名称：土砂等運搬④、土砂（流用土）、3.5km以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬④	土砂（流用土）、3.5km以下	m3	1.000	941.7	941.7		
合 計	作業能力：1.00m3			941.7	941.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：61

名称：残土等処分①、土砂（表土）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分①	土砂（表土）	m3	1.000	2,500	2,500		
合 計	作業能力：1.00m3			2,500	2,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：62

名称：残土等処分②、土砂（スラグ、碎石）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分②	土砂（スラグ、碎石）	m3	1.000	2,070	2,070		
合 計	作業能力：1.00m3			2,070	2,070		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：63

名称：自由勾配側溝① 縦断用、300×400

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無8 休	m	10.000	5,962.00	59,620		
側溝	縦断用、300×400、L=2,000mm	個	5.000	18,200.00	91,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.265	22,300.00	5,909		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.382	22,300.00	8,518		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.720	2,050.00	1,476		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	166,523.00	77		
合計	作業能力：10.00m			16,660.00	166,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：64

名称：自由勾配側溝② 縦断用、300×500

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無8 休	m	10.000	5,962.00	59,620		
側溝	縦断用、300×500、L=2,000mm	個	5.000	20,700.00	103,500		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.270	22,300.00	6,021		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.365	22,300.00	8,139		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.732	2,050.00	1,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	178,780.00	20		
合計	作業能力：10.00m			17,880.00	178,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：65

名称：自由勾配側溝③ 縦断用、300×600

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無8 休	m	10.000	5,962.00	59,620		
側溝	縦断用、300×600、L=2,000mm	個	5.000	25,600.00	128,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.281	22,300.00	6,266		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.44	22,300.00	9,834		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.756	2,050.00	1,549		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	205,269.00	31		
合計	作業能力：10.00m			20,530.00	205,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：66

名称：自由勾配側溝④ 縦断用、300×700

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無8 休	m	10.000	5,962.00	59,620		
側溝	縦断用、300×700、L=2,000mm	個	5.000	28,400.00	142,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.281	22,300.00	6,266		
生コンクリート	18-8-40 高炉	m ³	0.431	22,300.00	9,611		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.756	2,050.00	1,549		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	219,046.00	54		
合計	作業能力：10.00m			21,910.00	219,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：67

名称：自由勾配側溝⑤、縦断用、300×800

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	5,962.00	59,620		
側溝	縦断用、300×800、L=2,000mm	個	5.000	34,700.00	173,500		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m ³	0.292	22,300.00	6,511		
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉	m ³	0.495	22,300.00	11,038		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.780	2,050.00	1,599		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	252,268.00	32		
合 計	作業能力：10.00m			25,230.00	252,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：68

名称：蓋版①、コンクリート蓋、縦断用、2枚掛、300

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	1 7 0 k g 以下 制約無 8休	枚	100.000	903.00	90,300		
側溝蓋	自由勾配側溝用 縦断用ふた（車道用2枚掛）	枚	100.000	2,230.00	223,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	313,300.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			3,133.00	313,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：69

名称：蓋版②・グレーチング蓋、縦断用、T-25

100枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40kg以下 制約無 8休	枚	100.000	359.00	35,900		
側溝蓋	鋼製グレ（溝ぶた）300、側溝用、T-25	枚	100.000	21,200.00	2,120,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,155,900.00	100		
合計	作業能力：100.00枚			21,560.00	2,156,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：70

名称：鉄筋コンクリート台付管①、φ300、L=2,000mm

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリート台付管①	φ300、L=2,000mm	m	1.000	18,060	18,060		
合計	作業能力：1.00m			18,060	18,060		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：71

名称：鉄筋コンクリート台付管②、φ400、L=2,000mm

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリート台付管②	φ400、L=2,000mm	m	1.000	29,480	29,480		
合計	作業能力：1.00m			29,480	29,480		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：モルタル練（1：3）

1m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モルタル練	(1：3)	m ³	1.000	91,660	91,660		
合計	作業能力：1.00m ³			91,660	91,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：73

名称：コンクリート、基礎コンクリート、18-8-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	基礎コンクリート、18-8-40	m ³	1.000	31,680	31,680		
合 計	作業能力：1.00m ³			31,680	31,680		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：74

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,397	9,397		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,397	9,397		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：75

名称：VU管①、φ150

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
VU管①	φ150	m	1.000	2,044	2,044		
合 計	作業能力：1.00m			2,044	2,044		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：76

名称：VU管②、φ300

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
VU管②	φ300	m	1.000	7,015	7,015		
合 計	作業能力：1.00m			7,015	7,015		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：77

名称：VU管③ φ500

100m当り (100m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.600	11,200.00	6,720		
運転手 (特殊)		人	0.600	37,960.00	22,776		
土木一般世話役		人	0.600	42,710.00	25,626		
普通作業員		人	1.800	30,920.00	55,656		
VU管	φ500	m	101.000	17,500.00	1,767,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,878,278.00	722		
合 計	作業能力：100.00m			18,790.00	1,879,000		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

番号：78

名称：間詰砂① 再生砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間詰砂①	再生砂	m3	1.000	8,813	8,813		
合 計	作業能力：1.00m3			8,813	8,813		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：79

名称：間詰砂② 再生砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間詰砂②	再生砂	m3	1.000	10,520	10,520		
合 計	作業能力：1.00m3			10,520	10,520		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：80

名称：FRPM管①、φ1,000 外圧2種

40m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管	φ1000 2種	本	10.000	283,000.00	2,830,000		
土木一般世話役		人	0.360	29,700.00	10,692		
特殊作業員		人	0.950	25,500.00	24,225		
普通作業員		人	1.900	21,500.00	40,850		
バックホウ（クレーン機能付き）	排ガス型（第2基準値） 山積0.8m3 2.9t吊	日	1.190	17,500.00	20,825		
諸雑費（率+まるめ）	管材料の0.1%	式	1.000	2,608.00	2,608		
合 計	作業能力：40.00m			73,230.00	2,929,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：81

名称：FRPM管②、φ1,100 外圧2種

40m当り（40m）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管	φ1100 2種	本	10.000	346,000.00	3,460,000		
土木一般世話役		人	0.370	29,700.00	10,989		
特殊作業員		人	0.990	25,500.00	25,245		
普通作業員		人	1.980	21,500.00	42,570		
バックホウ（クレーン機能付き）	排ガス型（第2基準値） 山積0.8m3 2.9t吊	日	1.230	17,500.00	21,525		
諸雑費（率+まるめ）	管材料の0.1%	式	1.000	3,271.00	3,271		
合 計	作業能力：40.00m			89,090.00	3,563,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：82

名称：FRPM管③ φ1,200 外圧2種

40m当り (40m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管	φ1200 2種	本	10.000	411,000.00	4,110,000		
土木一般世話役		人	0.380	29,700.00	11,286		
特殊作業員		人	1.150	25,500.00	29,325		
普通作業員		人	2.180	21,500.00	46,870		
バックホウ(クレーン機能付き)	排ガス型(第2基準値) 山積0.8m3 2.9t吊	日	1.280	17,500.00	22,400		
諸雑費(率+まるめ)	管材料の0.1%	式	1.000	119.00	119		
合 計	作業能力：40.00m			105,500.00	4,220,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：83

名称：基礎砂 砂

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎材	敷砂	m3	13.200	3,200.00	42,240		
土木一般世話役		人	0.190	29,700.00	5,643		
普通作業員		人	0.780	21,500.00	16,770		
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]	運転質量0.5~0.6t	日	0.080	28,430.00	2,274		
バックホウ(ロー)[標準・超低騒音型]	排ガス型(2014年規制) 山積0.8m3	日	0.050	53,480.00	2,674		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	69,601.00	9		
合 計	作業能力：10.00m3			6,961.00	69,610		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：84

名称：13号暗渠 BOX300×300、T-25

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
13号暗渠	BOX300×300、T-25	m	1.000	25,910	25,910		
合 計	作業能力：1.00m			25,910	25,910		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：85

名称：コンクリート 基礎コンクリート、18-8-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	基礎コンクリート、18-8-40	m ³	1.000	31,680	31,680		
合 計	作業能力：1.00m ³			31,680	31,680		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：86

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,397	9,397		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,397	9,397		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：87

名称：給水管据付 PEφ40

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.080	25,300.00	2,024		
普通作業員		人	0.140	21,500.00	3,010		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,034.00	0		
合 計	作業能力：10.00m			503.40	5,034		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：88

名称：給水管継手、PEφ40

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.030	25,300.00	759		
普通作業員		人	0.030	21,500.00	645		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	1.000	1,404.00	14		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,418.00	1,418		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：89

名称：材料費①、PEφ40

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PE管	1種二層管、φ40	m	1.000	487.00	487		
合 計	作業能力：1.00m			487.00	487		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：90

名称：材料費②、ソケット

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ソケット	ポリエチレン管用、φ40	個	1.000	6,570.00	6,570		
合 計	作業能力：1.00個			6,570.00	6,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：現場打ち接続樹①、接続樹8、600×600×1,000

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち接続樹①	接続樹8、600×600×1,000	箇所	1.000	75,610	75,610		
合 計	作業能力：1.00箇所			75,610	75,610		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：92

名称：現場打ち接続樹②、接続樹9、400×600×1,000

1箇所当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち接続樹②	接続樹9、400×600×1,000	箇所	1.000	65,840	65,840		
合計	作業能力：1.00箇所			65,840	65,840		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：グレーチング蓋①、T-25、600×600用、110度開閉、普通目

100枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	903.00	90,300		
グレーチング蓋①	T-25、600×600用	組	100.000	33,900.00	3,390,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,480,300.00	700		
合計	作業能力：100.00枚			34,810.00	3,481,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：94

名称：グレーチング蓋②、T-25、400×600用、110度開閉、普通目

100枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	40kg以下 制約無 8休	枚	100.000	352.00	35,200		
グレーチング蓋②	T-25、400×600用	組	100.000	24,200.00	2,420,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,455,200.00	800		
合計	作業能力：100.00枚			24,560.00	2,456,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：95

名称：人孔6、5号組立マンホール

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置工	人孔3 5号 4m以下	箇所	1.000	315,913.00	315,913		
マンホール	人孔6	基	1.000	4,130,000.00	4,130,000		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.255	2,050.00	2,572		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,448,485.00	515		
合 計	作業能力：1.00箇所			4,449,000.00	4,449,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：96

名称：人孔7、5号組立マンホール

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置工	人孔4 5号 4m以下	箇所	1.000	315,913.00	315,913		
マンホール	人孔7	基	1.000	4,310,000.00	4,310,000		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.255	2,050.00	2,572		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,628,485.00	515		
合 計	作業能力：1.00箇所			4,629,000.00	4,629,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：97

名称：人孔8、5号組立マンホール

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置工	人孔5 5号 4m以下	箇所	1.000	315,913.00	315,913		
マンホール	人孔8	基	1.000	4,480,000.00	4,480,000		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.255	2,050.00	2,572		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,798,485.00	515		
合 計	作業能力：1.00箇所			4,799,000.00	4,799,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：98

名称：鉄板設置

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.152	29,700.00	4,514		
とび工		人	0.152	28,500.00	4,332		
普通作業員		人	0.152	21,500.00	3,268		
バックホ(クロー型)運転		日	0.152	54,200.00	8,238		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	20,352.00	198		
合 計	作業能力：100.00m ²			205.50	20,550		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：99

名称：材料費、鉄板蓋、SS400、900×900×16、ズレ止めアングル付

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄板	SS400、900×900×16	枚	1.000	43,300.00	43,300		
合 計	作業能力：1.00枚			43,300.00	43,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：100

名称：鉄板設置

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.152	29,700.00	4,514		
とび工		人	0.152	28,500.00	4,332		
普通作業員		人	0.152	21,500.00	3,268		
バックホ(ロー型)運転		日	0.152	54,200.00	8,238		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	20,352.00	198		
合 計	作業能力：100.00m ²			205.50	20,550		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：101

名称：材料費、鉄板蓋、SS400、1,100×1,200×16

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄板	SS400、1,100×1,200×16	枚	1.000	30,100.00	30,100		
合 計	作業能力：1.00枚			30,100.00	30,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：102

名称：区画線設置①、破線、白色、W=15cm

1000m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	190.00	190,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	40.000	132.00	5,280		
諸雑費(率+まるめ)		%	5.000	155,855.00	7,745		
合計	作業能力：1,000.00m			353.60	353,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：103

名称：区画線設置②、破線、白色、W=15cm

1000m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000.000	275.00	275,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	40.000	132.00	5,280		
諸雑費(率+まるめ)		%	5.000	155,855.00	7,745		
合計	作業能力：1,000.00m			438.60	438,600		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：104
 名称：区画線設置③、実線、白色、W=15cm 1000m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	1,000.000	171.00	171,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	36.000	132.00	4,752		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	155,327.00	7,673		
合計	作業能力：1,000.00m			334.00	334,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：105
 名称：区画線設置④、実線、白色、W=15cm 1000m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000.000	248.00	248,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570.000	235.00	133,950		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	36.000	132.00	4,752		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	155,327.00	7,673		
合計	作業能力：1,000.00m			411.00	411,000		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.438]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：106

名称：区画線設置⑤ 実線、白色、W=45cm

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000.000	450.00	450,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700.000	235.00	399,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75.000	180.00	13,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	75.000	485.00	36,375		
軽油		L	66.000	132.00	8,712		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	458,087.00	22,813		
合 計	作業能力：1,000.00m			930.90	930,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.438]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：107

名称：区画線設置⑥ ゼブラ、白色、W=45cm

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000.000	550.55	550,550		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700.000	235.00	399,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75.000	180.00	13,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	75.000	485.00	36,375		
軽油		L	81.000	132.00	10,692		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	460,067.00	22,383		
合 計	作業能力：1,000.00m			1,033.00	1,033,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.438]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：108

名称：区画線設置⑦ 白色、矢印・記号・文字

1000m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 無 8休	m	1,200.000	427.00	512,400		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684.000	235.00	160,740		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30.000	180.00	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30.000	485.00	14,550		
軽油		L	109.200	132.00	14,414		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	195,104.00	9,696		
合計	作業能力：1,000.00m			717.20	717,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：109

名称：区画線設置⑧ 白色、矢印・記号・文字

1000m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	621.00	745,200		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684.000	235.00	160,740		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30.000	180.00	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30.000	485.00	14,550		
軽油		L	109.200	132.00	14,414		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	195,104.00	9,696		
合計	作業能力：1,000.00m			950.00	950,000		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：110

名称：区画線消去、削取り式

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000.000	537.00	537,000		
軽油		L	62.000	132.00	8,184		
ガソリン	レギュラー	L	35.000	135.00	4,725		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	549,909.00	91		
合 計	作業能力：1,000.00m			550.00	550,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：111

名称：歩車道境界ブロック①、A型、再利用設置

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック①	A型、再利用設置	m	1.000	3,279	3,279		
合 計	作業能力：1.00m			3,279	3,279		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：112

名称：歩車道境界ブロック②、A型、再利用設置

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック②	A型、再利用設置	m	1.000	4,654	4,654		
合 計	作業能力：1.00m			4,654	4,654		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：113

名称：地先境界ブロック① 設置

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界ブロック①	設置	m	1.000	4,863	4,863		
合 計	作業能力：1.00m			4,863	4,863		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：114

名称：地先境界ブロック② 再利用設置

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界ブロック②	再利用設置	m	1.000	3,254	3,254		
合 計	作業能力：1.00m			3,254	3,254		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：115

名称：コンクリート 基礎コンクリート 18-8-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	基礎コンクリート 18-8-40	m ³	1.000	31,680	31,680		
合 計	作業能力：1.00m ³			31,680	31,680		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：116

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,397	9,397		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,397	9,397		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：117
 名称：基礎碎石 RC-40 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m ²	1.000	1,259	1,259		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,259	1,259		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：118
 名称：コンクリート防護壁 H800以上 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート防護壁	H800以上	m	1.000	32,220	32,220		
合 計	作業能力：1.00m			32,220	32,220		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：119
 名称：コンクリート 18-8-40 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40	m ³	1.000	31,680	31,680		
合 計	作業能力：1.00m ³			31,680	31,680		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：120
 名称：型枠 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,397	9,397		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,397	9,397		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：121

名称：金網・支柱 H1,500

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
金網・支柱	H1,500	m	1.000	2,988	2,988		
合計	作業能力：1.00m			2,988	2,988		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：122

名称：材料費 金網・支柱H1,500

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
材料費	金網・支柱H1,500	m	1.000	11,200	11,200		
合計	作業能力：1.00m			11,200	11,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：123

名称：車線分離標① φ80×H800 再利用設置

1本

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25cm	供用日	1.000	3,000.00	3,000		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	(長期割なし) 3kVA	日	1.000	1,010.00	1,010		
土木一般世話役		人	0.033	29,700.00	980		
特殊作業員		人	0.066	25,500.00	1,683		
普通作業員		人	0.099	21,500.00	2,128		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	8.000	8,801.00	704		
合計	作業能力：1.00本			9,505.00	9,505		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：124

名称：車線分離標②、φ80×H800、再利用設置

1本

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25cm	供用日	1.000	3,000.00	3,000		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	(長期割なし) 3kVA	日	1.000	1,010.00	1,010		
土木一般世話役		人	0.033	42,710.00	1,409		
特殊作業員		人	0.066	36,670.00	2,420		
普通作業員		人	0.099	30,920.00	3,061		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	8.000	10,900.00	870		
合計	作業能力：1.00本			11,770.00	11,770		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.438]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：125

名称：小型擁壁、重力式

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小型擁壁	重力式	m3	1.000	94,810	94,810		
合計	作業能力：1.00m3			94,810	94,810		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：126

名称：ガス管①、SGP65A

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
電工		人	0.250	25,700.00	6,425		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,425.00	0		
合計	作業能力：10.00m			642.50	6,425		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：127

名称：ガス管② SGP32A

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.175	25,700.00	4,497		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,497.00	0		
合 計	作業能力：10.00m			449.70	4,497		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：128

名称：波付硬質ポリエチレン管① FEP65

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.105	25,700.00	2,698		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,698.00	0		
合 計	作業能力：10.00m			269.80	2,698		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：129

名称：波付硬質ポリエチレン管② FEP30

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.075	25,700.00	1,927		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,927.00	0		
合 計	作業能力：10.00m			192.70	1,927		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：130
 名称：管理埋設シート 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.200	25,700.00	5,140		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,140.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			51.40	5,140		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：131
 名称：埋設地線 H-14sq 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.003	25,700.00	77		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	77.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			77.00	77		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：132
 名称：ガス管① SGP65A、ネジ有 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A	m	10.100	2,830.00	28,583		
電工		人	0.600	25,700.00	15,420		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	28,583.00	567		
合 計	作業能力：10.00m			4,457.00	44,570		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：133

名称：ガス管② SGP32A、ネジ有

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス管 (SGP) 白ねじ付き管	32A	m	10.100	1,260.00	12,726		
電工		人	0.420	25,700.00	10,794		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	12,726.00	250		
合 計	作業能力：10.00m			2,377.00	23,770		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：134

名称：波付硬質ポリエチレン管① FEP65

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m	10.050	403.00	4,050		
電工		人	0.210	25,700.00	5,397		
付属品		%	4.000	4,050.00	162		
諸雑費 (率+まるめ)		%	1.000	4,212.00	42		
合 計	作業能力：10.00m			965.10	9,651		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：135
 名称：波付硬質ポリエチレン管②，FEP30 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 m m	m	10.050	254.00	2,552		
電工		人	0.150	25,700.00	3,855		
付属品		%	4.000	2,552.00	102		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	2,654.00	26		
合 計	作業能力：10.00m			653.50	6,535		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：136
 名称：マンホール，800×800×1200 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール	800×800×1200	基	1.000	331,600	331,600		
合 計	作業能力：1.00基			331,600	331,600		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：137
 名称：ハンドホール，H1-9 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドホール	H1-9	基	1.000	255,600	255,600		
合 計	作業能力：1.00基			255,600	255,600		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：138
 名称：管理埋設シート W=150、2倍折 100m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋設標識シート	150mm×50m、2倍	m	100.000	188.00	18,800		
電工		人	0.400	25,700.00	10,280		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	29,080.00	0		
合計	作業能力：100.00m			290.80	29,080		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：139
 名称：接地棒 ED連結式接地棒 10×1.5 1本当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	1.000	1,720.00	1,720		
電工		人	0.250	25,700.00	6,425		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,145.00	0		
合計	作業能力：1.00本			8,145.00	8,145		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：140
 名称：埋設地線 H-14sq 1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
裸銅燃線	H-14sq	m	1.020	287.00	292		
電工		人	0.013	25,700.00	334		
雑材料	材料の%	%	3.000	292.00	8		
合計	作業能力：1.00m			634.00	634		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：141

名称：アンカーボルトセット

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルトセット		組	1.000	34,400.00	34,400		
合 計	作業能力：1.00組			34,400.00	34,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：142

名称：基礎掘削及びスライル外立込 φ500-0.6t

10基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.900	21,500.00	19,350		
トラックアスオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7.000	8,065.00	56,455		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	75,805.00	5		
合 計	作業能力：10.00基			7,581.00	75,810		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：143

名称：コンクリート 18-8-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	18-8-40	m3	1.000	37,010	37,010		
合 計	作業能力：1.00m3			37,010	37,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：144

名称：基礎材 t=10cm、RC-40

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎材	t=10cm、RC-40	m2	1.000	1,259	1,259		
合 計	作業能力：1.00m2			1,259	1,259		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：145
 名称：保護砂、再生砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保護砂	再生砂	m ³	1.000	8,813	8,813		
合 計	作業能力：1.00m ³			8,813	8,813		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：146
 名称：標識柱・基礎設置① 単柱式φ89.1×t3.2 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式、メッキ φ89.1	基	1.000	94,625.00	94,625		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	94,625.00	5		
合 計	作業能力：1.00基			94,630.00	94,630		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：147
 名称：標識柱・基礎設置② 単柱式φ76.3×t2.8 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式、メッキ φ76.3	基	1.000	72,360.00	72,360		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	72,360.00	0		
合 計	作業能力：1.00基			72,360.00	72,360		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：148

名称：標識板設置、案内標識（新設）、広角プリズム

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識板設置（案内標識〔番号除〕）新設	広角プリズム 2m2未満 金具含	m2	1.000	183,750.00	183,750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	183,750.00	50		
合 計	作業能力：1.00m2			183,800.00	183,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：149

名称：コンクリート、標識基礎、18-8-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	標識基礎、18-8-40	m3	1.000	37,010	37,010		
合 計	作業能力：1.00m3			37,010	37,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：150

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	8,458	8,458		
合 計	作業能力：1.00m2			8,458	8,458		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：151

名称：基礎碎石、RC-40

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m2	1.000	1,382	1,382		
合 計	作業能力：1.00m2			1,382	1,382		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：152
 名称：安定処理・生石灰、t=0.4m 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安定処理	生石灰、t=0.4m	m ²	1.000	1,763	1,763		
合計	作業能力：1.00m ²			1,763	1,763		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：153
 名称：下層路盤(車道・路肩部)①、HMS-25、t=10cm 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(車道・路肩部)①	HMS-25、t=10cm	m ²	1.000	684.2	684.2		
合計	作業能力：1.00m ²			684.2	684.2		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：154
 名称：下層路盤(車道・路肩部)②、HMS-25、t=15cm 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(車道・路肩部)②	HMS-25、t=15cm	m ²	1.000	869.1	869.1		
合計	作業能力：1.00m ²			869.1	869.1		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：155
 名称：下層路盤(車道・路肩部)③、HMS-25、t=15cm 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(車道・路肩部)③	HMS-25、t=15cm	m ²	1.000	962.8	962.8		
合計	作業能力：1.00m ²			962.8	962.8		

労務時間外補正：あり
 補正係数：直接指定[1.438]
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：156
 名称：上層路盤(車道・路肩部)①、HMS-25、t=10cm、1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上層路盤(車道・路肩部)①	HMS-25、t=10cm	m ²	1.000	687.4	687.4		
合計	作業能力：1.00m ²			687.4	687.4		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：157
 名称：上層路盤(車道・路肩部)②、HMS-25、t=13cm、1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上層路盤(車道・路肩部)②	HMS-25、t=13cm	m ²	1.000	799.2	799.2		
合計	作業能力：1.00m ²			799.2	799.2		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：158
 名称：上層路盤(車道・路肩部)③、HMS-25、t=13cm、1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上層路盤(車道・路肩部)③	HMS-25、t=13cm	m ²	1.000	892.9	892.9		
合計	作業能力：1.00m ²			892.9	892.9		

労務時間外補正：あり
 補正係数：直接指定[1.438]
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：159
 名称：基層(車道・路肩部)、再生粗粒度As(20)、t=5cm、3.0m超、1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20)、t=5cm、3.0m超	m ²	1.000	2,060	2,060		
合計	作業能力：1.00m ²			2,060	2,060		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：160
 名称：表層(車道・路肩部)①、再生密粒度As(13)、t=5cm、1.4m未満、1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(車道・路肩部)①	再生密粒度As(13)、t=5cm、1.4m未満	m ²	1.000	3,071	3,071		
合計	作業能力：1.00m ²			3,071	3,071		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：161
 名称：表層(車道・路肩部)②、再生密粒度As(13)、t=5cm、3.0m超、1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(車道・路肩部)②	再生密粒度As(13)、t=5cm、3.0m超	m ²	1.000	2,110	2,110		
合計	作業能力：1.00m ²			2,110	2,110		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：162
 名称：表層(車道・路肩部)③、再生密粒度As(13)、t=5cm、3.0m超、1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(車道・路肩部)③	再生密粒度As(13)、t=5cm、3.0m超	m ²	1.000	2,181	2,181		
合計	作業能力：1.00m ²			2,181	2,181		

労務時間外補正：あり
 補正係数：直接指定[1.438]
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：163
 名称：表層(歩道部)、再生密粒度As(13)、t=5cm、1.4m未満、1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(歩道部)	再生密粒度As(13)、t=5cm、1.4m未満	m ²	1.000	2,643	2,643		
合計	作業能力：1.00m ²			2,643	2,643		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：164

名称：不陸整正①、補助材料の有無：無

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正①	補助材料の有無：無	m2	1.000	166.3	166.3		
合 計	作業能力：1.00m2			166.3	166.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：165

名称：不陸整正②、補助材料の有無：無

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正②	補助材料の有無：無	m2	1.000	216	216		
合 計	作業能力：1.00m2			216	216		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

番号：166

名称：不陸整正③、補助材料の有無：有

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正③	補助材料の有無：有	m2	1.000	324.7	324.7		
合 計	作業能力：1.00m2			324.7	324.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：167

名称：不陸整正④、補助材料の有無：有

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正④	補助材料の有無：有	m2	1.000	374.4	374.4		
合 計	作業能力：1.00m2			374.4	374.4		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：168

名称：フィルター層 再生砂、t=10cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター層	再生砂、t=10cm	m ²	1.000	1,183	1,183		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,183	1,183		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：169

名称：下層路盤(歩道部) RC-30、t=10cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(歩道部)	RC-30、t=10cm	m ²	1.000	908.4	908.4		
合 計	作業能力：1.00m ²			908.4	908.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：170

名称：透水性アスファルト舗装 開粒度As(13)、t=4cm、2.4m以上

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性アスファルト舗装	開粒度As(13)、t=4cm、2.4m以上	m ²	1.000	2,197	2,197		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,197	2,197		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：171

名称：張芝工 全面張

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝	高麗芝	m ²	100.000	560.00	56,000		
肥料	化成肥料	kg	1.070	155.00	165		
芝串	100本束	束	33.000	235.00	7,755		
土木一般世話役		人	0.150	29,700.00	4,455		
普通作業員		人	2.780	21,500.00	59,770		
植栽割増し費		%	0.500	128,145.00	640		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	128,785.00	15		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,288.00	128,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：172

名称：種子吹付工①

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	10.700	1,250.00	13,375		
バミューダグラス		k g	1.070	4,030.00	4,312		
クリーピンググレッドフェスク		k g	3.210	1,920.00	6,163		
肥料	化成肥料	k g	42.800	155.00	6,634		
ファイバー類		k g	160.500	230.00	36,915		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m ³	時間	1.260	2,702.00	3,404		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	7,616.00	5,331		
土木一般世話役		人	0.070	29,700.00	2,079		
特殊作業員		人	0.180	25,500.00	4,590		
普通作業員		人	0.400	21,500.00	8,600		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	15,269.00	147		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			91.55	91,550		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：173

名称：種子吹付工②

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	10.700	1,250.00	13,375		
バミューダグラス		k g	1.070	4,030.00	4,312		
クリーピンググレッドフェスク		k g	3.210	1,920.00	6,163		
肥料	化成肥料	k g	42.800	155.00	6,634		
ファイバー類		k g	160.500	230.00	36,915		
種子吹付機[車載式(種子専用)]運転	4.0m ³	時間	1.260	2,702.00	3,404		
トラック[普通型]	4~4.5t積	時間	0.700	9,533.00	6,673		
土木一般世話役		人	0.070	42,710.00	2,989		
特殊作業員		人	0.180	36,670.00	6,600		
普通作業員		人	0.400	30,920.00	12,368		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	21,957.00	217		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			99.65	99,650		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.438]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：174

名称：道路植栽(植樹)① 低木樹高60cm未満

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	100.000	234.00	23,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	23,400.00	0		
合 計	作業能力：100.00本			234.00	23,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：175

名称：道路植栽(植樹)②、低木樹高60cm未満

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	100.000	421.00	42,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	42,100.00	0		
合 計	作業能力：100.00本			421.00	42,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.438]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：176

名称：道路植栽(植樹)③、高木幹周20cm未満

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	100.000	6,124.00	612,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	612,400.00	0		
合 計	作業能力：100.00本			6,124.00	612,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：177

名称：道路植栽(植樹)④、高木幹周20cm未満

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	100.000	9,354.00	935,400		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	935,400.00	0		
合 計	作業能力：100.00本			9,354.00	935,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.438]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：178
 名称：樹木材料費 1式

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹木材料費		式	1.000	3,741,715.00	3,741,715		
合 計	作業能力：1.00式			3,741,715.00	3,741,715		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：179
 名称：コンクリート① 24-12-20 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート①	24-12-20	m3	1.000	32,640	32,640		
合 計	作業能力：1.00m3			32,640	32,640		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：180
 名称：コンクリート② 18-8-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート②	18-8-40	m3	1.000	31,680	31,680		
合 計	作業能力：1.00m3			31,680	31,680		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：181
 名称：型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	9,397	9,397		
合 計	作業能力：1.00m2			9,397	9,397		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：182

名称：コンクリート削孔 φ16mm、L=100mm

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔	φ16mm、L=100mm	孔	1.000	618.3	618.3		
合 計	作業能力：1.00孔			618.3	618.3		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：183

名称：構造物取壊し 無筋、人力

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1.000	31,490.00	31,490		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	31,490.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			31,490.00	31,490		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：184

名称：鉄筋工 SD345、D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	100,000.00	103,000		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	65,101.00	65,101		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	168,101.00	99		
合 計	作業能力：1.00t			168,200.00	168,200		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：185

名称：材料費、ケミカルアンカー、D13打込用

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケミカルアンカー	SUPER LL AP	個	1.000	263.00	263		
合 計	作業能力：1.00個			263.00	263		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：186

名称：基礎材、RC-40

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎材	RC-40	m ²	1.000	1,382	1,382		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,382	1,382		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：187

名称：ポリマーセメントモルタル①、12号管渠

1構造物当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.400	29,700.00	71,280		
特殊作業員		人	4.500	25,500.00	114,750		
普通作業員		人	2.300	21,500.00	49,450		
ポリマーセメントモルタル		m ³	0.048	380,000.00	18,240		
諸雑費（率+まるめ）		%	6.000	235,480.00	14,080		
合 計	作業能力：1.00構造物			267,800.00	267,800		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：188

名称：ポリマーセメントモルタル②、14号管渠

1構造物当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.400	29,700.00	71,280		
特殊作業員		人	4.500	25,500.00	114,750		
普通作業員		人	2.300	21,500.00	49,450		
ポリマーセメントモルタル		m ³	0.017	380,000.00	6,460		
諸雑費（率+まるめ）		%	6.000	235,480.00	14,060		
合 計	作業能力：1.00構造物			256,000.00	256,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：189

名称：ふとんかご、400×1,200×2,000

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご	400×1,200×2,000	m	1.000	12,720	12,720		
合 計	作業能力：1.00m			12,720	12,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：190

名称：上層路盤(車道・路肩部)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)		m ²	1.000	1,277	1,277		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,277	1,277		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：191
 名称：コンクリート舗装工 機械舗設、曲げ4.5-2.5-40、高炉 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.891	29,700.00	26,462		
特殊作業員		人	2.772	25,500.00	70,686		
普通作業員		人	6.226	21,500.00	133,859		
コンクリートスプレッド [プレート式]	舗装幅 3.0~7.5m	時間	1.562	18,020.00	28,147		
コンクリートフィニッシュ [勾配固定型]	舗装幅 3.0~7.5m	時間	1.562	40,260.00	62,886		
コンクリートベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0~7.5m	時間	1.562	22,220.00	34,707		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	(長期割あり) 2.5 t 吊	日	0.120	53,200.00	6,384		
諸雑費 (率+まるめ)		%	18.000	363,131.00	65,269		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,284.00	428,400		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：192
 名称：コンクリート舗装工(材料) Co、PK-3 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	15.600	24,000.00	374,400		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126.000	117.00	14,742		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	389,142.00	58		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,892.00	389,200		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：193
 名称：材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製リング	外55mm×6mm@250	m	17.730	259,000.00	4,592,070		
かん合部材		m	1,135.000	890.00	1,010,150		
表面部材	ポリエチレン製	m	1,135.000	770.00	873,950		
接合部材	かん合部材用	個	192.000	370.00	71,040		
接合部材	表面部材	個	192.000	510.00	97,920		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,645,130.00	870		
合 計	作業能力：1.00式			6,646,000.00	6,646,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：194
 名称：製管工(鋼製リング組立工) 1m当り(17.73m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製管技師	トンネル世話役	人	1.000	46,500.00	46,500		
製管特殊作業員	トンネル特殊工	人	3.000	45,700.00	137,100		
製管作業員	トンネル作業員	人	2.000	32,400.00	64,800		
特殊作業員		人	2.000	25,500.00	51,000		
普通作業員		人	1.000	21,500.00	21,500		
発動発電機運転費	超低騒音型・排出ガス対策型(第1次) 1 3/15kVA	日	1.000	6,006.00	6,006		
クレーン付きトラック運転費	4t級 吊能力2.9t	日	1.000	45,780.00	45,780		
諸雑費(率+まるめ)	労務の2%	式	1.000	6,381.00	6,381		
合 計	作業能力：17.73m			21,380.00	379,067		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：195

名称：製管工（かん合部材・表面部材組立工）

1m当り（17.73m）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製管技師	トンネル世話役	人	1.000	46,500.00	46,500		
製管特殊作業員	トンネル特殊工	人	3.000	45,700.00	137,100		
製管作業員	トンネル作業員	人	2.000	32,400.00	64,800		
特殊作業員		人	2.000	25,500.00	51,000		
普通作業員		人	1.000	21,500.00	21,500		
発動発電機運転費	超低騒音型・排出ガス対策型（第1次）1 3/15kVA	日	1.000	6,006.00	6,006		
クレーン付きトラック運転費	4t級 吊能力2.9t	日	1.000	45,780.00	45,780		
諸雑費（率+まるめ）	労務の2%	式	1.000	6,381.00	6,381		
合 計	作業能力：17.73m			21,380.00	379,067		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

松山空港道路駐車場改良工事

番号：196

名称：裏込充てん工（充てん設備工）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製管技師	トンネル世話役	人	2.500	46,500.00	116,250		
土木一般世話役		人	2.500	29,700.00	74,250		
製管特殊作業員	トンネル特殊工	人	5.000	45,700.00	228,500		
製管作業員	トンネル作業員	人	5.000	32,400.00	162,000		
普通作業員		人	5.000	21,500.00	107,500		
充てん機械損料		日	2.500	13,940.00	34,850		
給水車運転費	3.8t	日	2.500	41,050.00	102,625		
発動発電機運転費	超低騒音型・排出ガス対策型（第3次）20 ／25kVA	日	2.500	7,947.00	19,867		
クレーン付きトラック運転費	4t級 吊能力2.9t	日	2.500	45,780.00	114,450		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の%	%	2.000	688,500.00	13,708		
合 計	作業能力：1.00式			974,000.00	974,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：197
 名称：裏込充てん工（充てん工） 1.0m3当り（15.36m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製管技師	トンネル世話役	人	2.500	46,500.00	116,250		
土木一般世話役		人	2.500	29,700.00	74,250		
製管特殊作業員	トンネル特殊工	人	5.000	45,700.00	228,500		
製管作業員	トンネル作業員	人	5.000	32,400.00	162,000		
普通作業員		人	5.000	21,500.00	107,500		
充填機械損料		日	2.500	13,940.00	34,850		
トラックミキサー運転費	10t、213kW	台	3.930	59,740.00	234,778		
充填工消耗品費		日	5.000	28,000.00	140,000		
発動発電機運転費	超低騒音型・排出ガス対策型（第3次）20/25kVA	日	2.500	7,947.00	19,867		
エアー抜きパイプ		個	1.000	30,000.00	30,000		
フローリング材充填		m ³	15.700	172,000.00	2,700,400		
諸雑費（率+まるめ）	労務の20%	式	1.000	137,525.00	137,525		
合 計	作業能力：15.36m ³			259,500.00	3,985,920		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：198

名称：管口仕上げ工

1箇所当り（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製管技師	トンネル世話役	人	1.000	46,500.00	46,500		
製管作業員	トンネル作業員	人	3.000	32,400.00	97,200		
普通作業員		人	1.000	21,500.00	21,500		
耐酸モルタル		kg	52.370	550.00	28,803		
諸雑費(率+まるめ)	労務の2%	式	1.000	3,197.00	3,197		
合 計	作業能力：2.00箇所			98,600.00	197,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：199

名称：管渠内清掃工

1m当り（150m）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
強力吸引車運転費	10t、224kW	日	1.000	216,600.00	216,600		
高圧洗浄車運転費	4t、154kW	日	1.000	71,600.00	71,600		
給水車運転費	4t、118kW	日	1.000	41,050.00	41,050		
諸雑費(まるめ)	労務の2%	式	1.000	0.00	0		
合 計	作業能力：150.00m			2,195.00	329,250		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：200

名称：管渠内調査工

1m当り (60m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路調査技師	測量技師	人	1.000	52,700.00	52,700		
管路調査助手	測量助手	人	1.000	37,700.00	37,700		
普通作業員		人	4.000	21,500.00	86,000		
諸雑費(まるめ)	労務の%	式	1.000	0.00	0		
合 計	作業能力：60.00m			2,940.00	176,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：201

名称：材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製リング	35mm×6mm@250	m	15.310	203,000.00	3,107,930		
かん合部材		m	1,393.000	890.00	1,239,770		
表面部材	ポリエチレン製	m	1,393.000	770.00	1,072,610		
接合部材	かん合部材用	個	273.000	370.00	101,010		
接合部材	表面部材	個	273.000	510.00	139,230		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,660,550.00	450		
合 計	作業能力：1.00式			5,661,000.00	5,661,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

松山空港道路駐車場改良工事

番号：202
 名称：製管工（鋼製リング組立工）

1m当り（15.31m）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製管技師	トンネル世話役	人	1.500	46,500.00	69,750		
製管特殊作業員	トンネル特殊工	人	4.500	45,700.00	205,650		
製管作業員	トンネル作業員	人	3.000	32,400.00	97,200		
特殊作業員		人	3.000	25,500.00	76,500		
普通作業員		人	1.500	21,500.00	32,250		
発動発電機運転費	超低騒音型・排出ガス対策型（第1次）1 3/15kVA	日	1.500	6,006.00	9,009		
クレーン付きトラック運転費	4t級 吊能力2.9t	日	1.500	45,780.00	68,670		
諸雑費（率+まるめ）	労務の2%	式	1.000	9,584.00	9,584		
合 計	作業能力：15.31m			37,140.00	568,613		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：203
 名称：製管工（かん合部材・表面部材組立工）1m当り（15.31m）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製管技師	トンネル世話役	人	1.500	46,500.00	69,750		
製管特殊作業員	トンネル特殊工	人	4.500	45,700.00	205,650		
製管作業員	トンネル作業員	人	3.000	32,400.00	97,200		
特殊作業員		人	3.000	25,500.00	76,500		
普通作業員		人	1.500	21,500.00	32,250		
発動発電機運転費	超低騒音型・排出ガス対策型（第1次）1 3／15kVA	日	1.500	6,006.00	9,009		
クレーン付きトラック運転費	4t級 吊能力2.9t	日	1.500	45,780.00	68,670		
諸雑費（率+まるめ）	労務の2%	式	1.000	9,584.00	9,584		
合 計	作業能力：15.31m			37,140.00	568,613		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

松山空港道路駐車場改良工事

番号：204

名称：裏込め充てん工（充てん設備工）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製管技師	トンネル世話役	人	2.000	46,500.00	93,000		
土木一般世話役		人	2.000	29,700.00	59,400		
製管特殊作業員	トンネル特殊工	人	4.000	45,700.00	182,800		
製管作業員	トンネル作業員	人	4.000	32,400.00	129,600		
普通作業員		人	4.000	21,500.00	86,000		
充てん機械損料		日	2.000	13,940.00	27,880		
給水車運転費	3.8t	日	2.000	41,050.00	82,100		
発動発電機運転費	超低騒音型・排出ガス対策型（第3次）20 ／25kVA	日	2.000	7,947.00	15,894		
クレーン付きトラック運転費	4t級 吊能力2.9t	日	2.000	45,780.00	91,560		
諸雑費（率+まるめ）	労務の2%	式	1.000	10,966.00	10,966		
合 計	作業能力：1.00式			779,200.00	779,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：205
 名称：裏込め充てん工（充てん工）
 1.0m³当り（6.31m³）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製管技師	トンネル世話役	人	2.000	46,500.00	93,000		
土木一般世話役		人	2.000	29,700.00	59,400		
製管特殊作業員	トンネル特殊工	人	4.000	45,700.00	182,800		
製管作業員	トンネル作業員	人	4.000	32,400.00	129,600		
普通作業員		人	4.000	21,500.00	86,000		
充填機械損料		日	2.000	13,940.00	27,880		
トラックミキサー運転費	10t、213kW	台	1.600	59,740.00	95,584		
充填工消耗品費		日	4.000	28,000.00	112,000		
発動発電機運転費	超低騒音型・排出ガス対策型（第3次）20/25kVA	日	2.000	7,947.00	15,894		
エア－抜きパイプ		個	1.000	30,000.00	30,000		
フローリング材充填		m ³	6.400	172,000.00	1,100,800		
諸雑費(率+まるめ)	労務の20%	式	1.000	109,589.00	109,589		
合 計	作業能力：6.31m ³			323,700.00	2,042,547		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：206

名称：管口仕上げ工

1箇所当り（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
製管技師	トンネル世話役	人	1.000	46,500.00	46,500		
製管作業員	トンネル作業員	人	3.000	32,400.00	97,200		
普通作業員		人	1.000	21,500.00	21,500		
耐酸モルタル		kg	52.370	550.00	28,803		
諸雑費(率+まるめ)	労務の2%	式	1.000	3,197.00	3,197		
合 計	作業能力：2.00箇所			98,600.00	197,200		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：207

名称：管渠内清掃工

1m当り（182m）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
強力吸引車運転費	10t、224kW	日	1.000	216,600.00	216,600		
高圧洗浄車運転費	4t、154kW	日	1.000	71,600.00	71,600		
給水車運転費	4t、118kW	日	1.000	41,050.00	41,050		
諸雑費(まるめ)	労務の%	式	1.000	170.00	170		
合 計	作業能力：182.00m			1,810.00	329,420		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：208

名称：管渠内調査工

1m当り (60m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路調査技師	測量技師	人	1.000	52,700.00	52,700		
管路調査助手	測量助手	人	1.000	37,700.00	37,700		
普通作業員		人	4.000	21,500.00	86,000		
諸雑費(まるめ)	労務の%	式	1.000	0.00	0		
合 計	作業能力：60.00m			2,940.00	176,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：209

名称：高圧洗浄工

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.770	42,710.00	75,596		
特殊作業員		人	3.550	36,670.00	130,178		
普通作業員		人	5.320	30,920.00	164,494		
運転手(特殊)		人	1.770	37,960.00	67,189		
高圧洗浄機運転		供用日	1.770	54,240.00	96,004		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.770	11,200.00	19,824		
ガソリン	レギュラー	L	26.600	135.00	3,591		
●諸雑費(率+まるめ)	労務の27%	式	1.000	118,024.00	118,024		
合 計	作業能力：100.00m ²			6,749.00	674,900		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：210
 名称：表面被覆工①、1回目、パーミエイト(HS-300W) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	3.160	42,710.00	134,963		
特殊作業員		人	3.160	36,670.00	115,877		
普通作業員		人	3.160	30,920.00	97,707		
パーミエイト	HS-300W	kg	13.290	2,340.00	31,098		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	3.160	11,200.00	35,392		
ガソリン	レギュラー	L	47.500	135.00	6,412		
●諸雑費(率+まるめ)	労務の9%	式	1.000	31,351.00	31,351		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,528.00	452,800		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.438]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：211
 名称：表面被覆工②、2回目、パーミエイト(HS-300) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	3.160	42,710.00	134,963		
特殊作業員		人	3.160	36,670.00	115,877		
普通作業員		人	3.160	30,920.00	97,707		
パーミエイト	HS-300	kg	13.290	2,340.00	31,098		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	3.160	11,200.00	35,392		
ガソリン	レギュラー	L	47.500	135.00	6,412		
●諸雑費(率+まるめ)	労務の9%	式	1.000	31,351.00	31,351		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,528.00	452,800		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.438]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：212
 名称：品質確認試験、付着強度試験 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設排水工	管渠	回	1.000	50,000.00	50,000		
合 計	作業能力：1.00回			50,000.00	50,000		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438] 時間的制約による補正：なし

番号：213
 名称：高圧洗浄工 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.420	42,710.00	60,648		
特殊作業員		人	2.840	36,670.00	104,142		
普通作業員		人	4.260	30,920.00	131,719		
運転手（特殊）		人	1.420	37,960.00	53,903		
高圧洗浄機運転		供用日	1.420	54,240.00	77,020		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.420	11,200.00	15,904		
ガソリン	レギュラー	L	21.300	135.00	2,875		
●諸雑費(率+まるめ)	労務の27%	式	1.000	94,589.00	94,589		
合 計	作業能力：100.00m ²			5,408.00	540,800		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438] 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：214

名称：表面被覆工①、1回目、パーミエイト(HS-300W)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.530	42,710.00	108,056		
特殊作業員		人	2.530	36,670.00	92,775		
普通作業員		人	2.530	30,920.00	78,227		
パーミエイト	HS-300W	kg	13.420	2,340.00	31,402		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	2.530	11,200.00	28,336		
ガソリン	レギュラー	L	38.000	135.00	5,130		
●諸雑費(率+まるめ)	労務の9%	式	1.000	25,074.00	25,074		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,690.00	369,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.438]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：215

名称：表面被覆工②、2回目、パーミエイト(HS-300)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.530	42,710.00	108,056		
特殊作業員		人	2.530	36,670.00	92,775		
普通作業員		人	2.530	30,920.00	78,227		
パーミエイト	HS-300	kg	13.420	2,340.00	31,402		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	2.530	11,200.00	28,336		
ガソリン	レギュラー	L	38.000	135.00	5,130		
●諸雑費(率+まるめ)	労務の9%	式	1.000	25,074.00	25,074		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,690.00	369,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.438]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：216
 名称：品質確認試験、付着強度試験

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設排水工	管渠	回	1.000	50,000.00	50,000		
合 計	作業能力：1.00回			50,000.00	50,000		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし

補正係数：直接指定[1.438]

時間的制約による補正：なし

番号：217
 名称：仮設歩道設置 W=3.0m

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.010	29,700.00	297		
特殊作業員		人	0.010	25,500.00	255		
普通作業員		人	0.030	21,500.00	645		
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	供用日	0.010	5,900.00	59		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5t	供用日	0.010	6,710.00	67		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3t積級	供用日	0.010	7,467.00	74		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	30.000	1,397.00	419		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,816.00	1,816		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：218
 名称：材料費① RC-30、t=5cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-30	m ³	1.000	2,050.00	2,050		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,050.00	2,050		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

松山空港道路駐車場改良工事

番号：219

名称：材料費② 歩行者用ゴムマット

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩行者用ゴムマット		m2	1.000	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m2			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：220

名称：仮設歩道撤去 W=3.0m

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.010	29,700.00	297		
特殊作業員		人	0.010	25,500.00	255		
普通作業員		人	0.030	21,500.00	645		
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	0.010	5,900.00	59		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5t	供用日	0.010	6,710.00	67		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3t積級	供用日	0.010	7,467.00	74		
諸雑費（率+まるめ）	全体の%	%	30.000	1,397.00	419		
合 計	作業能力：1.00m2			1,816.00	1,816		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：221

名称：伐木

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐木		m2	1.000	136.9	136.9		
合 計	作業能力：1.00m2			136.9	136.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：222

名称：集積積込(機械施工)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集積積込(機械施工)		m ²	1.000	93.76	93.76		
合 計	作業能力：1.00m ²			93.76	93.76		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t

1日当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員		人	1.000	25,500.00	25,500		
軽油		L	4.100	132.00	541		
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	日	1.500	1,590.00	2,385		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	28,426.00	4		
合計	作業能力：1.00日			28,430.00	28,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型] 排ガス型(2014年規制) 山積0.8m³

1日当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)		人	1.000	26,400.00	26,400		
軽油		L	83.000	132.00	10,956		
バックホウ(クローラ)	標準型・排ガス対策型(2014年規制)	日	1.580	10,200.00	16,116		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	53,472.00	8		
合計	作業能力：1.00日			53,480.00	53,480		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ)運転

1日当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)		人	1.000	26,400.00	26,400		
軽油		L	119.000	132.00	15,708		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.060	11,400.00	12,084		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	54,192.00	8		
合計	作業能力：1.00日			54,200.00	54,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：トラック式アースオーガ[建柱車]、オーガ径φ450mm 吊能力2.0t

1時間当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)		人	0.170	26,400.00	4,488		
軽油		L	4.300	132.00	567		
トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1.000	3,010.00	3,010		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,065.00	0		
合計	作業能力：1.00時間			8,065.00	8,065		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：種子吹付機[車載式(種子専用)]運転 4.0m³

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	2.900	132.00	382		
種子吹付機[車載式(種子専用)]	タンク容量4.0m ³ 搭載トラック4t車	時間	1.000	2,320.00	2,320		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,702.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			2,702.00	2,702		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 4～4.5t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)		人	0.210	24,000.00	5,040		
軽油		L	5.500	132.00	726		
トラック[普通型]	4～4.5t積	時間	1.000	1,850.00	1,850		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,616.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			7,616.00	7,616		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 4～4.5t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.210	34,510.00	7,247		
軽油		L	5.500	132.00	726		
トラック [普通型]	4～4.5 t 積	時間	1.000	1,560.00	1,560		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,533.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			9,533.00	9,533		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.438]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：コンクリートスプレッダ [フレッド式] 舗装幅 3.0～7.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.170	26,400.00	4,488		
軽油		L	4.000	132.00	528		
コンクリートスプレッダ [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1.000	13,000.00	13,000		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	18,016.00	4		
合 計	作業能力：1.00時間			18,020.00	18,020		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：9

機械運転単価表名称：コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]、舗装幅 3.0~7.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.160	26,400.00	4,224		
軽油		L	4.000	132.00	528		
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0~7.5m	時間	1.000	35,500.00	35,500		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	40,252.00	8		
合 計	作業能力：1.00時間			40,260.00	40,260		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：10

機械運転単価表名称：コンクリートレベラ [勾配固定型]、舗装幅 3.0~7.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.160	26,400.00	4,224		
軽油		L	2.200	132.00	290		
コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0~7.5m	時間	1.000	17,700.00	17,700		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	22,214.00	6		
合 計	作業能力：1.00時間			22,220.00	22,220		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：11

機械運転単価表名称：充填機械損料

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填ポンプ損料	100 L/min	日	1.000	5,140.00	5,140		
流量圧力記録計	0~120L/min	日	1.000	8,800.00	8,800		
合 計	作業能力：1.00日			13,940.00	13,940		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：12

機械運転単価表名称：トラックミキサー運転費、10t、213kW

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,400.00	26,400		
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.2～4.5 m ³	時間	6.000	3,840.00	23,040		運転時間換算
軽油		L	78.000	132.00	10,296		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	59,736.00	4		
合 計	作業能力：1.00台				59,740.00		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：13

機械運転単価表名称：強力吸引車運転費、10t、224kW

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
清掃技師		人	1.000	29,784.00	29,784		
特殊作業員		人	4.000	25,500.00	102,000		
運転手（特殊）		人	1.000	26,400.00	26,400		
強力吸引車損料		時間	6.000	8,150.00	48,900		
軽油		L	72.000	132.00	9,504		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	216,588.00	12		
合 計	作業能力：1.00日				216,600.00		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：14

機械運転単価表名称：高圧洗浄車運転費、4t、154kW

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,400.00	26,400		
高圧洗浄車運転費		時間	6.000	6,780.00	40,680		
軽油		L	34.200	132.00	4,514		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	71,594.00	6		
合 計	作業能力：1.00日			71,600.00	71,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：15

機械運転単価表名称：給水車運転費、4t、118kW

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	24,000.00	24,000		
給水車損料		時間	6.000	2,260.00	13,560		
軽油		L	26.400	132.00	3,484		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	41,044.00	6		
合 計	作業能力：1.00日			41,050.00	41,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：16

機械運転単価表名称：充填機械損料

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填ポンプ損料	100 L/min	日	1.000	5,140.00	5,140		
流量圧力記録計	0~120L/min	日	1.000	8,800.00	8,800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	13,940.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			13,940.00	13,940		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：17

機械運転単価表名称：トラックミキサー運転費 10t、213kW

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	26,400.00	26,400		
アジテータトラック(トラックミキサ)	トラック架装型 混合容量4.2~4.5 m ³	時間	6.000	3,840.00	23,040		運転時間換算
軽油		L	78.000	132.00	10,296		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	59,736.00	4		
合 計	作業能力：1.00台			59,740.00	59,740		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし