

積算の内訳
令和8年度

室津港室津地区防波堤（Ⅱ）築造工事

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

合併積算総括表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					571,439,436	
間接工事費	233,465,527 + 184,886,670				418,352,197	
共通仮設費(計)	188,664,676 + 43,029,389 + 1,771,462				233,465,527	
共通仮設費(積上)					188,664,676	
共通仮設費(率)	$571,439,436 \times 7.53\% ((3.50\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				43,029,389	
現場環境改善費	$571,439,436 \times 0.31\%$				1,771,462	
現場管理費	$804,904,963 \times 22.97\% ((21.23\% + 1.07\%) \times 1.03)$				184,886,670	
工事原価	571,439,436 + 418,352,197				989,791,633	
一般管理費等	$989,791,633 \times 13.14\% (13.14\% \times 1.00) - 6,169$				130,052,451	
契約保証費	$989,791,633 \times 0.04\%$				395,916	
工事価格	989,791,633 + 130,052,451 + 395,916				1,120,240,000	
直接測量費					2,262,547	
諸経費	$2,262,547 \times 84.4\% - 2,136$				1,907,453	
測量作業費	2,262,547 + 1,907,453				4,170,000	
直接原価	281,250 + 8,437				289,687	
直接人件費					281,250	

合併積算総括表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接経費					8,437	
その他原価	$281,250 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				151,453	
業務原価	$289,687 + 151,453$				441,140	
一般管理費等	$441,140 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 8,693$				228,860	
測量調査費	$441,140 + 228,860$				670,000	
測量業務価格	$4,170,000 + 670,000$				4,840,000	
合計価格	$1,120,240,000 + 4,840,000$				1,125,080,000	
消費税等相当額	$1,125,080,000 \times 10.00\%$				112,508,000	
請負工事費					1,237,588,000	

合併積算内訳表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					571,439,436	
防波堤(Ⅱ)					571,439,436	
構造物撤去工					33,136,699	
撤去工					33,136,699	
被覆ブロック③撤去・仮置					290,556	
1-1 被覆ブロック③撤去・仮置(1スイング)	ストーンブロック4t突型、水→水、ウ無、水深15m未満	個	12.00	24,213	290,556	
根固ブロック①撤去・仮置					2,556,813	
1-2 根固ブロック①撤去・仮置(1スイング)	58t型、水→水、ウ無、水深15m未満	個	21.00	121,753	2,556,813	
根固ブロック②撤去・仮置					111,010	
1-3 根固ブロック②撤去・仮置(1スイング)	37t型、水→水、ウ無、水深15m未満	個	1.00	111,010	111,010	
消波ブロック撤去・仮置					30,178,320	
1-4 消波ブロック撤去・仮置(海上一連方式) -1	ドロスⅡ型 100t型、陸→水、水深15~30m未満	個	15.00	377,229	5,658,435	
1-5 消波ブロック撤去・仮置(海上一連方式) -2	ドロスⅡ型 100t型、水→水、水深15~30m未満	個	65.00	377,229	24,519,885	
基礎工					217,412,794	
洗掘防止工					19,266,740	
洗掘防止工					19,266,740	

合併積算内訳表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-6 合成樹脂系マット敷設	水深10～15m未満	m ²	1,412.00	13,645	19,266,740	
基礎捨石工①					138,137,553	
基礎捨石①					83,797,100	
1-7 基礎捨石①投入(ICT)	200～500kg/個、水深10～20m未満	m ³	6,130.00	13,670	83,797,100	
捨石①本均し					33,667,998	
1-8 捨石①本均し	±5cm、水中、水深10m未満	m ²	1,274.00	26,427	33,667,998	
捨石①荒均し					20,672,455	
1-9 捨石①荒均し-1	±30cm、水深10m未満	m ²	1,199.00	12,917	15,487,483	
1-10 捨石①荒均し-2	±30cm、水深10～15m未満	m ²	324.00	16,003	5,184,972	
基礎捨石工②					60,008,501	
基礎捨石②					39,345,928	
1-11 基礎捨石②採取、投入(ICT)	1,000kg/個以上、水深10～20m未満	m ³	7,526.00	5,228	39,345,928	
捨石②本均し					3,803,376	
1-12 捨石②本均し	±5cm、水中、水深10m未満	m ²	136.00	27,966	3,803,376	
捨石②荒均し					14,072,265	
1-13 捨石②荒均し-1	±30cm、水深10m未満	m ²	1,011.00	13,651	13,801,161	

合併積算内訳表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-14 捨石②荒均し-2	±30cm、水深10～15m未満	m ²	16.00	16,944	271,104	
捨石②荒均し					2,786,932	
1-15 捨石②荒均し-3	±50cm、水深10m未満	m ²	268.00	10,399	2,786,932	
本体工(ケーソン式)					176,624,762	
ケーソン進水据付工					73,688,250	
据付					73,688,250	
1-16 吊枠費用		式	1.00	5,500,000	5,500,000	
1-17 ケーソン据付準備(吊降し方式)	取付+取外、陸上	回	1.00	20,907,522	20,907,522	
1-18 ケーソン据付(吊降し方式、N工程)	2,739t、B14.3m(17.3m)×L26.8m×H11.0m	函	2.00	23,640,364	47,280,728	
中詰工					91,674,324	
砂・石材中詰					19,640,640	
1-19 中詰材投入	砂、シルト分20%以下	m ³	3,992.00	4,920	19,640,640	
中詰均し					605,484	
1-20 中詰均し	±5cm	m ²	417.00	1,452	605,484	
水中コンクリート(中詰)					57,125,544	
1-21 コンクリート混合(水中コンクリート)	C370	m ³	1,684.00	29,821	50,218,564	

合併積算内訳表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-22 コンクリートミキサー船拘束	コンティニアス式鋼DE 90型	式	1.00	1,400,300	1,400,300	
1-23 材料接岸積込(水中コンクリート)		m ³	1,684.00	2,296	3,866,464	
1-24 コンクリート打設(水中コンクリート)	コンクリートミキサー船	m ³	1,684.00	974	1,640,216	
中詰コンクリート					14,302,656	
1-25 コンクリート混合(中詰コンクリート)	18N-8-40、W/C=65%以下	m ³	432.00	27,767	11,995,344	
1-26 材料接岸積込(中詰コンクリート)		m ³	432.00	2,441	1,054,512	
1-27 コンクリート打設(中詰コンクリート)	コンクリートミキサー船	m ³	432.00	2,900	1,252,800	
蓋コンクリート工					11,262,188	
蓋コンクリート					11,220,392	
1-28 コンクリート混合(蓋コンクリート)	18N-8-40、W/C=65%以下	m ³	292.00	33,085	9,660,820	
1-29 材料接岸積込(蓋コンクリート)		m ³	292.00	2,441	712,772	
1-30 コンクリート打設(蓋コンクリート)	コンクリートミキサー船	m ³	292.00	2,900	846,800	
差筋					41,796	
1-31 差筋	D25、SD345	kg	387.00	108	41,796	
被覆・根固工					56,647,947	
被覆ブロック工					45,223,881	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
被覆ブロック①据付					17,190,145	
1-32 被覆ブロック①運搬仮置(陸上連携方式)	ビークハイブ16t型、陸→陸、支給材	個	119.00	8,782	1,045,058	
1-33 被覆ブロック①運搬据付(海上一連方式)(ICT)	ビークハイブ16t型、陸→水、支給材、水深15m未満	個	119.00	135,673	16,145,087	
被覆ブロック②据付					10,150,452	
1-34 被覆ブロック②運搬仮置(陸上連携方式)	ビークハイブ6t型、陸→陸、支給材	個	92.00	6,315	580,980	
1-35 被覆ブロック②運搬据付(海上一連方式)(ICT)	ビークハイブ6t型、陸→水、支給材、水深15m未満	個	92.00	104,016	9,569,472	
被覆ブロック③据付					17,883,284	
1-36 被覆ブロック③運搬仮置(陸上連携方式)	ストーンブロック4t突型、陸→陸、支給材	個	287.00	3,923	1,125,901	
1-37 被覆ブロック③運搬据付(海上一連方式)(ICT)	ストーンブロック4t突型、陸→水、支給材、水深15m未満	個	287.00	56,933	16,339,771	
1-38 被覆ブロック③据付(1スイング)(ICT)	ストーンブロック4t突型、水→水、流用材、ウ無、水深15m未満	個	12.00	34,801	417,612	
根固ブロック工					11,424,066	
根固ブロック①据付					5,698,303	
1-39 根固ブロック①転置	58t型、陸上、支給材	個	11.00	5,026	55,286	
1-40 根固ブロック①運搬据付(海上一連方式)(ICT)	58t型、陸→水、支給材、水深15m未満	個	19.00	267,224	5,077,256	
1-41 根固ブロック①据付(1スイング)(ICT)	58t型、水→水、流用材、ウ有、水深15m未満	個	3.00	188,587	565,761	
根固ブロック②据付					2,346,767	

合併積算内訳表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-42 根固ブロック②転置	37 t 型、陸上、支給材	個	9.00	4,593	41,337	
1-43 根固ブロック②運搬据付(海上一連方式)(ICT)	37 t 型、陸一水、支給材、水深15m未満	個	9.00	237,533	2,137,797	
1-44 根固ブロック②据付(1スイング)(ICT)	37 t 型、水一水、流用材、ウ有、水深15m未満	個	1.00	167,633	167,633	
根固ブロック③据付					267,136	
1-45 根固ブロック③横持ち	34 t 型、陸上、支給材	個	1.00	29,603	29,603	
1-46 根固ブロック③運搬据付(海上一連方式)(ICT)	34 t 型、陸一水、支給材、水深15m未満	個	1.00	237,533	237,533	
根固ブロック④据付					281,108	
1-47 根固ブロック④横持ち	38 t 型、陸上、支給材	個	1.00	29,603	29,603	
1-48 根固ブロック④運搬据付(海上一連方式)(ICT)	38 t 型、陸一水、支給材、水深15m未満	個	1.00	251,505	251,505	
根固ブロック①仮置					2,830,752	
1-49 根固ブロック①仮置(1スイング)	58 t 型、水一水、流用材、ウ有、水深15m未満	個	18.00	157,264	2,830,752	
上部工					23,719,282	
上部コンクリート工					23,719,282	
支保					1,430,877	
1-50 支保組立組外(重力式)	海上	m	61.00	23,457	1,430,877	
型枠					3,518,701	

合併積算内訳表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-51 鋼製型枠組立組外(重力式)	海上	m ²	151.00	22,393	3,381,343	
1-52 木製型枠組立組外(重力式)	海上	m ²	6.00	22,893	137,358	
伸縮目地					42,000	
1-53 伸縮目地	樹脂発砲体、t=10mm以上	m ²	14.00	3,000	42,000	
コンクリート					18,727,704	
1-54 コンクリート混合(上部コンクリート)	18N-8-40、W/C=65%以下	m ³	387.00	43,051	16,660,737	
1-55 材料接岸積込(上部コンクリート)		m ³	387.00	2,441	944,667	
1-56 コンクリート打設(上部コンクリート)	コンクリートミキサー船	m ³	387.00	2,900	1,122,300	
消波工					63,897,952	
消波ブロック工					63,897,952	
消波ブロック据付					35,686,288	
1-57 消波ブロック横持ち-1	ドロスⅡ型 100t型、陸上、支給材	個	2.00	20,494	40,988	
1-58 消波ブロック横持ち-2	ドロスⅡ型 100t型、陸上、支給材	個	18.00	24,220	435,960	
1-59 消波ブロック運搬据付(海上一連方式)-1	ドロスⅡ型 100t型、陸→陸、支給材	個	20.00	340,311	6,806,220	
1-60 消波ブロック運搬据付(海上一連方式)-2	ドロスⅡ型 100t型、水→水、流用材、水深15~30m未満	個	79.00	355,039	28,048,081	
1-61 消波ブロック運搬据付(海上一連方式)-3	ドロスⅡ型 100t型、水→陸、流用材、水深15~30m未満	個	1.00	355,039	355,039	

合併積算内訳表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消波ブロック仮置					28,211,664	
1-62 消波ブロック横持ち-3	ドロスⅡ型 100t型、陸上、支給材	個	45.00	24,220	1,089,900	
1-63 消波ブロック横持ち-4	ドロスⅡ型 100t型、陸上、支給材	個	29.00	29,603	858,487	
1-64 消波ブロック横持ち-5	ドロスⅡ型 100t型、陸上、支給材	個	1.00	33,303	33,303	
1-65 消波ブロック運搬仮置(海上一連方式)-1	ドロスⅡ型 100t型、陸→陸、支給材	個	8.00	340,311	2,722,488	
1-66 消波ブロック運搬仮置(海上一連方式)-2	ドロスⅡ型 100t型、陸→水、支給材、水深15m未満	個	67.00	350,858	23,507,486	
共通仮設費(積上)					188,664,676	
共通仮設					188,664,676	
共通仮設費					188,664,676	
回航・えい航費					141,384,132	
回航					141,384,132	
1-67 回航費①	起重機船(非航固定)鋼DE3,700t吊(堺泉北港～室津港)、往復	回	2.00	46,378,795	92,757,590	
1-68 回航費②	起重機船(非航旋回)鋼D400t吊(高知港～室津港)、往復	回	2.00	8,972,712	17,945,424	
1-69 回航費③	起重機船(非航旋回)鋼D250t吊(高知港～室津港)、往復	回	2.00	5,512,290	11,024,580	
1-70 回航費④	起重機船(非航旋回)鋼D150t吊(高松港～室津港)、往復	回	2.00	5,935,805	11,871,610	
1-71 回航費⑤	コンクリートミキサー船(コンティ75式)90型(高知港～室津港)、往復	回	2.00	3,892,464	7,784,928	

合併積算内訳表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費					10,387,776	
建設機械器具等運搬					10,387,776	
1-72 分解組立運搬-1	クローラークレーン 200 t 吊、往復	式	1.00	5,193,888	5,193,888	
1-73 分解組立運搬-2	クローラークレーン 200 t 吊、往復	式	1.00	5,193,888	5,193,888	
安全費					36,772,768	
標識①					4,873,328	
1-74 灯浮標 積込・荷卸	ZWB-130型 (耐波浪型)	t	2.08	8,994	18,707	
1-75 灯浮標 運搬	ZWB-130型 (耐波浪型)、支給場所～積出場所	t	2.08	902.8	1,877	
1-76 灯浮標 設置	ZWB-130型 (耐波浪型)	基	4.00	606,593	2,426,372	
1-77 灯浮標 撤去	ZWB-130型 (耐波浪型)	基	4.00	606,593	2,426,372	
標識②					1,718,010	
1-78 標識灯① アンカーボルト設置	2m直管型	基	1.00	1,300,000	1,300,000	
1-79 標識灯① 移設	2m直管型	基	1.00	418,010	418,010	
安全対策①					15,994,846	
1-80 安全監視船	FRP D180PS型	式	1.00	15,994,846	15,994,846	
安全対策②					14,186,584	

合併積算内訳表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-81 ケーソン吊降し用安全足場取付・ 取外		函	2.00	7,093,292	14,186,584	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
1-82 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
直接測量費					2,552,234	
その他調査					2,552,234	
測量業務					2,552,234	
3次元測量(基礎工)					2,552,234	
測量準備					2,552,234	
2-1 測量準備(ICT)		式	1.00	202,202	202,202	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	140,634	140,634	
2-3 艀装テスト(ICT)		式	1.00	681,844	681,844	
2-4 測深(ICT)		式	1.00	762,839	762,839	
2-5 起工時データ整理(MBC)(ICT)		式	1.00	431,028	431,028	
2-6 3次元設計データ作成(ICT)		施設	1.00	289,687	289,687	
2-7 成果報告		式	1.00	44,000	44,000	

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-1

名称：被覆ブロック③撤去・仮置（1スイング） ストーンブロック4t突型、水→水、ウ無、水深15m未満

1日当り（71個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	830,301.00	830,301	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	307,073.00	307,073	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.00	286,624.00	573,248	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,710,622.00	8,553		
合 計	作業能力：71.00個			24,213.00	1,719,175		

番号：1-2

名称：根固ブロック①撤去・仮置（1スイング） 58t型、水→水、ウ無、水深15m未満

1日当り（31個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,760,978.00	2,760,978	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	421,351.00	421,351	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.00	286,624.00	573,248	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,755,577.00	18,777		
合 計	作業能力：31.00個			121,753.00	3,774,354		

番号：1-3

名称：根固ブロック②撤去・仮置（1スイング） 37t型、水→水、ウ無、水深15m未満

1日当り（34個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,760,978.00	2,760,978	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	421,351.00	421,351	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.00	286,624.00	573,248	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,755,577.00	18,777		
合 計	作業能力：34.00個			111,010.00	3,774,354		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-4

名称：消波ブロック撤去・仮置(海上一連方式) -1 ドロスⅡ型 100 t 型、陸→水、水深15～30m未満

1日当り(16個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	5,030,040.00	5,030,040	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	580,879.00	580,879	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	375,031.00	300,024	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,005,643.00	30,028		
合 計	作業能力：16.00個			377,229.00	6,035,671		

番号：1-5

名称：消波ブロック撤去・仮置(海上一連方式) -2 ドロスⅡ型 100 t 型、水→水、水深15～30m未満

1日当り(16個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	5,030,040.00	5,030,040	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	580,879.00	580,879	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	375,031.00	300,024	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,005,643.00	30,028		
合 計	作業能力：16.00個			377,229.00	6,035,671		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-6

名称：合成樹脂系マット敷設 水深10～15m未満

1日当り (840m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂系マット	t=5mm	m ²	924.00	10,000.00	9,240,000		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	598,231.00	598,231	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	194,668.00	194,668	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	4.00	286,624.00	1,146,496	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	9.00	21,900.00	197,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,405,495.00	57,027		
合 計	作業能力：840.00m ²			13,645.00	11,462,522		

番号：1-7

名称：基礎捨石①投入(1CT) 200～500kg/個、水深10～20m未満

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石①	200～500kg/個	m ³	1,300.00	10,200.00	13,260,000		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.11	286,624.00	318,152	8H	
施工管理システム		日	1.11	21,736.00	24,126		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,602,278.00	68,011		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			13,670.00	13,670,289		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-8

名称：捨石①本均し ±5cm、水中、水深10m未満

1日当り (10.9m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	286,624.00	1,433		
合 計	作業能力：10.90m ²			26,427.00	288,057		

番号：1-9

名称：捨石①荒均し-1 ±30cm、水深10m未満

1日当り (22.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	286,624.00	1,433		
合 計	作業能力：22.30m ²			12,917.00	288,057		

番号：1-10

名称：捨石①荒均し-2 ±30cm、水深10～15m未満

1日当り (18m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	286,624.00	1,433		
合 計	作業能力：18.00m ²			16,003.00	288,057		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-11

名称：基礎捨石②採取、投入（ICT） 1,000kg/個以上、水深10～20m未満

1日当り（450m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,681,763.00	1,681,763	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	351,215.00	351,215	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
施工管理システム		日	1.00	21,736.00	21,736		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,341,338.00	11,706		
合 計	作業能力：450.00m ³			5,228.00	2,353,044		

番号：1-12

名称：捨石②本均し ±5cm、水中、水深10m未満

1日当り（10.3m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	286,624.00	1,433		
合 計	作業能力：10.30m ²			27,966.00	288,057		

番号：1-13

名称：捨石②荒均し-1 ±30cm、水深10m未満

1日当り（21.1m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	286,624.00	1,433		
合 計	作業能力：21.10m ²			13,651.00	288,057		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-14

名称：捨石②荒均し-2 ±30cm、水深10～15m未満

1日当り (17m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	286,624.00	1,433		
合 計	作業能力：17.00m ²			16,944.00	288,057		

番号：1-15

名称：捨石②荒均し-3 ±50cm、水深10m未満

1日当り (27.7m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	286,624.00	1,433		
合 計	作業能力：27.70m ²			10,399.00	288,057		

番号：1-16

名称：吊枠費用

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊枠費用	(ケーソン据付用)	式	1.00	5,500,000.00	5,500,000		
合 計	作業能力：1.00式			5,500,000.00	5,500,000		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-17

名称：ケーソン据付準備(吊降し方式) 取付+取外、陸上

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航固定)	鋼DE 3700t吊	日	1.50	12,199,393.00	18,299,089	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.50	1,048,089.00	1,572,133	8H	
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量3,100t用	日	1.50	107,580.00	161,370		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径 φ100mm	日	1.50	440,880.00	661,320		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	100t型	日	1.50	73,062.00	109,593		
雑材料	全体の%	%	0.50	20,803,505.00	104,017		
合 計	作業能力：1.00回			20,907,522.00	20,907,522		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-18

名称：ケーソン据付(吊降し方式、N工程) 2,739t、B14.3m(17.3m)×L26.8m×H11.0m

1函当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航固定)	鋼DE 3700t吊	日	1.00	16,723,451.00	16,723,451	6.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	1,395,409.00	1,395,409	2.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	1,395,409.00	1,395,409	2.00H / 8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	1,110,898.00	1,110,898	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 30t吊	日	1.00	1,287,614.00	1,287,614	8H	
潜水士船	D 320PS型 3~5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
とび工		人	7.00	29,000.00	203,000		
普通作業員		人	8.00	21,900.00	175,200		
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量3,100t用	日	1.00	143,440.00	143,440		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径 φ100mm	日	1.00	587,840.00	587,840		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	100t型	日	1.00	97,416.00	97,416		
雑材料	全体の%	%	1.00	23,406,301.00	234,063		
合 計	作業能力：1.00函			23,640,364.00	23,640,364		

番号：1-19

名称：中詰材投入 砂、シルト分20%以下

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂(中詰用)	海砂、シルト分20%以下	m ³	1,200.00	4,100.00	4,920,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			4,920.00	4,920,000		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号 : 1-20

名称 : 中詰均し ±5cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	6.60	21,900.00	144,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	144,540.00	722		
合 計	作業能力 : 100.00m ²			1,452.00	145,262		

番号 : 1-21

名称 : コンクリート混合（水中コンクリート） C370

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント	高炉B	k g	400,044.00	18.00	7,200,792		
砂（コンクリート用骨材）		m ³	517.40	4,300.00	2,224,820		
砂利・碎石		m ³	720.00	5,300.00	3,816,000		
水		m ³	173.80	190.00	33,022		
混和剤	ポゾリス	k g	981.00	566.00	555,246		
コンクリートミキサー船(コンティニアス式)	鋼DE 90型	日	4.99	2,113,626.00	10,546,993	4.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	4.99	421,351.00	2,102,541	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	4.99	640,121.00	3,194,203	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	29,673,617.00	148,368		
合 計	作業能力 : 1,000.00m ³			29,821.00	29,821,985		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-22

名称：コンクリートミキサー船拘束 コンティニアス式鋼DE 90型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートミキサー船(コンティニアス式)	鋼DE 90型	日	1.00	902,500.00	902,500	供用	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	205,300.00	205,300	供用	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	1.00	292,500.00	292,500	供用	
合 計	作業能力：1.00式			1,400,300.00	1,400,300		

番号：1-23

名称：材料接岸積込（水中コンクリート）

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	2.06	98,766.00	203,457	6.30H / 8H	
ホイールローダ(排出ガス対策型)	3.2~3.4m ³	日	2.06	85,974.00	177,106	4.80H / 8H	
普通作業員		人	2.06	21,900.00	45,114		
コンクリートミキサー船(コンティニアス式)	鋼DE 90型	日	2.06	902,500.00	1,859,150	供用	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,284,827.00	11,424		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,296.00	2,296,251		

番号：1-24

名称：コンクリート打設（水中コンクリート） コンクリートミキサー船

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.10	28,000.00	2,800		
特殊作業員		人	0.10	25,200.00	2,520		
普通作業員		人	0.20	21,900.00	4,380		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,700.00	48		
合 計	作業能力：10.00m ³			974.00	9,748		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-25

名称：コンクリート混合（中詰コンクリート） 18N-8-40、W/C=65%以下

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント	高炉B	k g	259,896.00	18.00	4,678,128		
砂（コンクリート用骨材）		m ³	539.10	4,300.00	2,318,130		
砂利・碎石		m ³	776.00	5,300.00	4,112,800		
水		m ³	156.00	190.00	29,640		
混和剤	ボソリス	k g	638.00	566.00	361,108		
コンクリートミキサー船（コンティニアス式）	鋼DE 90型	日	5.08	2,113,626.00	10,737,220	4.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	5.08	421,351.00	2,140,463	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	5.08	640,121.00	3,251,814	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	27,629,303.00	138,146		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			27,767.00	27,767,449		

番号：1-26

名称：材料接岸積込（中詰コンクリート）

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	2.19	98,766.00	216,297	6.30H / 8H	
ホイールローダ(排出ガス対策型)	3.2～3.4m ³	日	2.19	85,974.00	188,283	4.80H / 8H	
普通作業員		人	2.19	21,900.00	47,961		
コンクリートミキサー船（コンティニアス式）	鋼DE 90型	日	2.19	902,500.00	1,976,475	供用	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,429,016.00	12,145		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,441.00	2,441,161		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-27

名称：コンクリート打設（中詰コンクリート） コンクリートミキサー船

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー船	m ³	1,000.00	2,900.00	2,900,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,900.00	2,900,000		

番号：1-28

名称：コンクリート混合（蓋コンクリート） 18N-8-40、W/C=65%以下

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント	高炉B	k g	259,896.00	18.00	4,678,128		
砂（コンクリート用骨材）		m ³	539.10	4,300.00	2,318,130		
砂利・碎石		m ³	776.00	5,300.00	4,112,800		
水		m ³	156.00	190.00	29,640		
混和剤	ボゾリス	k g	638.00	566.00	361,108		
コンクリートミキサー船(コンティニアス式)	鋼DE 90型	日	6.84	2,024,345.00	13,846,519	3.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	6.84	467,287.00	3,196,243	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	6.84	640,121.00	4,378,427	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	32,920,995.00	164,604		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			33,085.00	33,085,599		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-29
 名称：材料接岸積込（蓋コンクリート）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m3	日	2.19	98,766.00	216,297	6.30H / 8H	1000m3 当り
ホイールローダ(排出ガス対策型)	3.2~3.4m3	日	2.19	85,974.00	188,283	4.80H / 8H	
普通作業員		人	2.19	21,900.00	47,961		
コンクリートミキサー船(コンティニアス式)・ 雑材料	鋼DE 90型 全体の%	日 %	2.19 0.50	902,500.00 2,429,016.00	1,976,475 12,145	供用	
合 計	作業能力：1,000.00m3			2,441.00	2,441,161		

番号：1-30
 名称：コンクリート打設（蓋コンクリート） コンクリートミキサー船

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー船	m3	1,000.00	2,900.00	2,900,000		1000m3 当り
合 計	作業能力：1,000.00m3			2,900.00	2,900,000		

番号：1-31
 名称：差筋 D25、SD345

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	kg	1,030.00	105.70	108,871		1000kg 当り
合 計	作業能力：1,000.00kg			108.00	108,871		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-32

名称：被覆ブロック①運搬仮置(陸上連携方式) ビーハイブ16t型、陸→陸、支給材

1日当り(76個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	115,000.00	115,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	115,000.00	115,000	8H	
トレーラ	25t積級	日	3.00	96,188.00	288,564	6.20H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	21,900.00	87,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	664,164.00	3,320		
合 計	作業能力：76.00個			8,782.00	667,484		

番号：1-33

名称：被覆ブロック①運搬据付(海上一連方式)(ICT) ビーハイブ16t型、陸→水、支給材、水深15m未満

1日当り(23個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,681,763.00	1,681,763	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	351,215.00	351,215	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3~5t吊	日	0.80	286,624.00	229,299	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,104,977.00	15,524		
合 計	作業能力：23.00個			135,673.00	3,120,501		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-34

名称：被覆ブロック②運搬仮置（陸上連携方式） E'-ハイ7°6t型、陸→陸、支給材

1日当り（93個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	91,000.00	91,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	91,000.00	91,000	8H	
トラック	11t積級	日	5.00	51,366.00	256,830	4.40H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	21,900.00	87,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	584,430.00	2,922		
合 計	作業能力：93.00個			6,315.00	587,352		

番号：1-35

名称：被覆ブロック②運搬据付（海上一連方式）(ICT) E'-ハイ7°6t型、陸→水、支給材、水深15m未満

1日当り（30個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,681,763.00	1,681,763	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	351,215.00	351,215	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	286,624.00	229,299	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,104,977.00	15,524		
合 計	作業能力：30.00個			104,016.00	3,120,501		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-36

名称：被覆ブロック③運搬仮置（陸上連携方式） ストーンブロック4t突型、陸→陸、支給材

1日当り（124個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
トラック	11t積級	日	4.00	51,366.00	205,464	4.40H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	21,900.00	87,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	484,064.00	2,420		
合 計	作業能力：124.00個			3,923.00	486,484		

番号：1-37

名称：被覆ブロック③運搬据付（海上一連方式）(ICT) ストーンブロック4t突型、陸→水、支給材、水深15m未満

1日当り（39個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	830,301.00	830,301	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	307,073.00	307,073	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	286,624.00	229,299	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,209,373.00	11,046		
合 計	作業能力：39.00個			56,933.00	2,220,419		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-38

名称：被覆ブロック③据付（1スイング）(IGT) ストーンブロック4t突型、水一水、流用材、ウ無、水深15m未満

1日当り（71個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	830,301.00	830,301	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	307,073.00	307,073	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.00	286,624.00	573,248	8H	
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,458,622.00	12,293		
合 計	作業能力：71.00個			34,801.00	2,470,915		

番号：1-39

名称：根固ブロック①転置 58t型、陸上、支給材

1日当り（53個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：53.00個			5,026.00	266,429		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-40

名称：根固ブロック①運搬据付(海上一連方式)(ICT) 58 t 型、陸→水、支給材、水深15m未満

1日当り(16個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,760,978.00	2,760,978	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	421,351.00	421,351	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	286,624.00	229,299	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,254,328.00	21,271		
合 計	作業能力：16.00個			267,224.00	4,275,599		

番号：1-41

名称：根固ブロック①据付(1スイング)(ICT) 58 t 型、水→水、流用材、ウ有、水深15m未満

1日当り(24個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,760,978.00	2,760,978	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	421,351.00	421,351	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.00	286,624.00	573,248	8H	
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,503,577.00	22,517		
合 計	作業能力：24.00個			188,587.00	4,526,094		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-42

名称：根固ブロック②転置 37t型、陸上、支給材

1日当り (58個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：58.00個			4,593.00	266,429		

番号：1-43

名称：根固ブロック②運搬据付(海上一連方式)(ICT) 37t型、陸→水、支給材、水深15m未満

1日当り (18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,760,978.00	2,760,978	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	421,351.00	421,351	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	286,624.00	229,299	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,254,328.00	21,271		
合 計	作業能力：18.00個			237,533.00	4,275,599		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-44

名称：根固ブロック②据付（1スイング）（ICT）37t型、水→水、流用材、ウ有、水深15m未満

1日当り（27個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,760,978.00	2,760,978	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	421,351.00	421,351	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.00	286,624.00	573,248	8H	
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,503,577.00	22,517		
合 計	作業能力：27.00個			167,633.00	4,526,094		

番号：1-45

名称：根固ブロック③横持ち 34t型、陸上、支給材

1日当り（9個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：9.00個			29,603.00	266,429		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-46

名称：根固ブロック③運搬据付(海上一連方式)(ICT) 34t型、陸一水、支給材、水深15m未満

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,760,978.00	2,760,978	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	421,351.00	421,351	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3~5t吊	日	0.80	286,624.00	229,299	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,254,328.00	21,271		
合 計	作業能力：18.00個			237,533.00	4,275,599		

番号：1-47

名称：根固ブロック④横持ち 38t型、陸上、支給材

1日当り(9個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：9.00個			29,603.00	266,429		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-48

名称：根固ブロック④運搬据付(海上一連方式)(ICT) 38 t 型、陸→水、支給材、水深15m未満

1日当り (17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,760,978.00	2,760,978	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	421,351.00	421,351	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	286,624.00	229,299	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
施工管理システム		日	1.00	748,000.00	748,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,254,328.00	21,271		
合 計	作業能力：17.00個			251,505.00	4,275,599		

番号：1-49

名称：根固ブロック①仮置 (1スイング) 58 t 型、水→水、流用材、ウ有、水深15m未満

1日当り (24個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,760,978.00	2,760,978	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	421,351.00	421,351	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.00	286,624.00	573,248	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,755,577.00	18,777		
合 計	作業能力：24.00個			157,264.00	3,774,354		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-50

名称：支保組立組外(重力式) 海上

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,600.00	760,000		
引船	鋼D 300PS型	日	2.00	194,668.00	389,336	2.00H / 8H	
クレーン付台船	35~40t吊	日	2.00	598,231.00	1,196,462	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			23,457.00	2,345,798		

番号：1-51

名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 海上

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	9,900.00	990,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	60,000.00	60,000	8H	
クレーン付台船	35~40t吊	日	1.50	598,231.00	897,346	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.50	194,668.00	292,002	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			22,393.00	2,239,348		

番号：1-52

名称：木製型枠組立組外(重力式) 海上

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	11,000.00	1,100,000		
クレーン付台船	35~40t吊	日	1.50	598,231.00	897,346	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.50	194,668.00	292,002	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			22,893.00	2,289,348		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-53

名称：伸縮目地 樹脂発砲体、t=10mm以上

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m 2	100.00	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m 2			3,000.00	300,000		

番号：1-54

名称：コンクリート混合（上部コンクリート） 18N-8-40、W/C=65%以下

1000m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント	高炉B	k g	259,896.00	18.00	4,678,128		
砂（コンクリート用骨材）		m 3	539.10	4,300.00	2,318,130		
砂利・碎石		m 3	776.00	5,300.00	4,112,800		
水		m 3	156.00	190.00	29,640		
混和剤	ボゾリス	k g	638.00	566.00	361,108		
コンクリートミキサー船(コンティニアス式)	鋼DE 90型	日	10.30	1,935,064.00	19,931,159	2.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	10.30	467,287.00	4,813,056	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	10.30	640,121.00	6,593,246	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	42,837,267.00	214,186		
合 計	作業能力：1,000.00m 3			43,051.00	43,051,453		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-55

名称：材料接岸積込（上部コンクリート）

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	2.19	98,766.00	216,297	6.30H / 8H	
ホイールローダ(排出ガス対策型)	3.2～3.4m ³	日	2.19	85,974.00	188,283	4.80H / 8H	
普通作業員		人	2.19	21,900.00	47,961		
コンクリートミキサー船(コンティニアス式)	鋼DE 90型	日	2.19	902,500.00	1,976,475	供用	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,429,016.00	12,145		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,441.00	2,441,161		

番号：1-56

名称：コンクリート打設（上部コンクリート） コンクリートミキサー船

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー船	m ³	1,000.00	2,900.00	2,900,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,900.00	2,900,000		

番号：1-57

名称：消波ブロック横持ち-1 ドロスⅡ型 100t型、陸上、支給材

1日当り（13個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：13.00個			20,494.00	266,429		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-58

名称：消波ブロック横持ち-2 ドロスⅡ型 100t型、陸上、支給材

1日当り(11個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：11.00個			24,220.00	266,429		

番号：1-59

名称：消波ブロック運搬据付(海上一連方式)-1 ドロスⅡ型 100t型、陸→陸、支給材

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	5,030,040.00	5,030,040	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	580,879.00	580,879	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	21,900.00	87,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,756,519.00	28,782		
合 計	作業能力：17.00個			340,311.00	5,785,301		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-60

名称：消波ブロック運搬据付(海上一連方式)-2 ドロスⅡ型 100t型、水→水、流用材、水深15～30m未満

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	5,030,040.00	5,030,040	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	580,879.00	580,879	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	375,031.00	300,024	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,005,643.00	30,028		
合 計	作業能力：17.00個			355,039.00	6,035,671		

番号：1-61

名称：消波ブロック運搬据付(海上一連方式)-3 ドロスⅡ型 100t型、水→陸、流用材、水深15～30m未満

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	5,030,040.00	5,030,040	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	580,879.00	580,879	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	375,031.00	300,024	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,005,643.00	30,028		
合 計	作業能力：17.00個			355,039.00	6,035,671		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-62

名称：消波ブロック横持ち-3 ドロスⅡ型 100 t 型、陸上、支給材

1日当り (11個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：11.00個			24,220.00	266,429		

番号：1-63

名称：消波ブロック横持ち-4 ドロスⅡ型 100 t 型、陸上、支給材

1日当り (9個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：9.00個			29,603.00	266,429		

番号：1-64

名称：消波ブロック横持ち-5 ドロスⅡ型 100 t 型、陸上、支給材

1日当り (8個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：8.00個			33,303.00	266,429		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-65

名称：消波ブロック運搬仮置(海上一連方式)-1 ドロスⅡ型 100t型、陸→陸、支給材

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	5,030,040.00	5,030,040	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	580,879.00	580,879	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	21,900.00	87,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,756,519.00	28,782		
合 計	作業能力：17.00個			340,311.00	5,785,301		

番号：1-66

名称：消波ブロック運搬仮置(海上一連方式)-2 ドロスⅡ型 100t型、陸→水、支給材、水深15m未満

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	5,030,040.00	5,030,040	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	580,879.00	580,879	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	286,624.00	229,299	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,934,918.00	29,674		
合 計	作業能力：17.00個			350,858.00	5,964,592		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-67

名称：回航費① 起重機船（非航固定）鋼DE3,700 t 吊（堺泉北港～室津港）、往復

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	14,625,000.00	14,625,000		
運転費		式	1.00	6,275,286.00	6,275,286		
損料		式	1.00	24,393,600.00	24,393,600		
回航保険料		式	1.00	1,084,909.00	1,084,909		
合 計	作業能力：1.00回			46,378,795.00	46,378,795		

番号：1-68

名称：回航費② 起重機船（非航旋回）鋼D400 t 吊（高知港～室津港）、往復

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	4,275,000.00	4,275,000		
運転費		式	1.00	588,790.00	588,790		
損料		式	1.00	3,990,000.00	3,990,000		
回航保険料		式	1.00	118,922.00	118,922		
合 計	作業能力：1.00回			8,972,712.00	8,972,712		

番号：1-69

名称：回航費③ 起重機船（非航旋回）鋼D250 t 吊（高知港～室津港）、往復

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,800,000.00	2,800,000		
運転費		式	1.00	516,400.00	516,400		
損料		式	1.00	2,118,000.00	2,118,000		
回航保険料		式	1.00	77,890.00	77,890		
合 計	作業能力：1.00回			5,512,290.00	5,512,290		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-70
 名称：回航費④ 起重機船（非航旋回）鋼D150 t 吊（高松港～室津港）、往復 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,565,000.00	1,565,000		
運転費		式	1.00	1,775,909.00	1,775,909		
損料		式	1.00	2,475,900.00	2,475,900		
回航保険料		式	1.00	118,996.00	118,996		
合 計	作業能力：1.00回			5,935,805.00	5,935,805		

番号：1-71
 名称：回航費⑤ コンクリート船（コンテナ式）90型（高知港～室津港）、往復 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,570,000.00	1,570,000		
運転費		式	1.00	588,790.00	588,790		
損料		式	1.00	1,690,000.00	1,690,000		
回航保険料		式	1.00	43,674.00	43,674		
合 計	作業能力：1.00回			3,892,464.00	3,892,464		

番号：1-72
 名称：分解組立運搬-1 クローラークレーン 200 t 吊、往復 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	130,000.00	741,000	8H	
特殊作業員		人	20.50	25,200.00	516,600		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,257,600.00	3,936,288		
合 計	作業能力：1.00式			5,193,888.00	5,193,888		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-73
 名称：分解組立運搬-2 クローラークレーン 200 t 吊、往復 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	130,000.00	741,000	8H	
特殊作業員		人	20.50	25,200.00	516,600		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,257,600.00	3,936,288		
合 計	作業能力：1.00式			5,193,888.00	5,193,888		

番号：1-74
 名称：灯浮標 積込・荷卸 ZWB-130型（耐波浪型） 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標 積込・荷卸	ZWB-130型（耐波浪型）	t	1.000	8,994	8,994		
合 計	作業能力：1.00 t			8,994	8,994		

番号：1-75
 名称：灯浮標 運搬 ZWB-130型（耐波浪型）、支給場所～積出場所 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標 運搬	ZWB-130型（耐波浪型）、支給場所～積出場所	t	1.000	902.8	902.8		
合 計	作業能力：1.00 t			902.8	902.8		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-76
名称：灯浮標 設置 ZWB-130型（耐波浪型） 4基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,681,763.00	1,681,763	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	351,215.00	351,215	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,414,302.00	12,071		
合 計	作業能力：4.00基			606,593.00	2,426,373		

番号：1-77
名称：灯浮標 撤去 ZWB-130型（耐波浪型） 4基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,681,763.00	1,681,763	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	351,215.00	351,215	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	286,624.00	286,624	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,414,302.00	12,071		
合 計	作業能力：4.00基			606,593.00	2,426,373		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-78

名称：標識灯① アンカーボルト設置 2m直管型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯①アンカーボルト		組	1.00	1,300,000.00	1,300,000		
合 計	作業能力：1.00基			1,300,000.00	1,300,000		

番号：1-79

名称：標識灯① 移設 2m直管型

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.50	542,494.00	271,247	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.50	194,668.00	97,334	2.00H / 8H	
とび工		人	0.50	29,000.00	14,500		
普通作業員		人	1.50	21,900.00	32,850		
雑材料	全体の%	%	0.50	415,931.00	2,079		
合 計	作業能力：1.00基			418,010.00	418,010		

番号：1-80

名称：安全監視船 FRP D180PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	105.00	151,574.00	15,915,270	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	15,915,270.00	79,576		
合 計	作業能力：1.00式			15,994,846.00	15,994,846		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：1-81
 名称：ケーソン吊降し用安全足場取付・取外 1函当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全足場使用料	14.3m×26.8m	m ²	383.24	16,000.00	6,131,840		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	542,494.00	542,494	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	194,668.00	194,668	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	91,000.00	91,000	8H	
特殊作業員		人	1.00	25,200.00	25,200		
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	2.00	21,900.00	43,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,058,002.00	35,290		
合 計	作業能力：1.00函			7,093,292.00	7,093,292		

番号：1-82
 名称：間接工事費等諸経費動向調査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：2-1

名称：測量準備(1CT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

番号：2-2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	2.50	32,017.00	80,042	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	139,242.00	1,392		
合 計	作業能力：1.00式			140,634.00	140,634		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：2-3

名称：艀装テスト(ⅠCⅡ)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,292.00	4,292	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	65,462.00	65,462	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	675,094.00	6,750		
合 計	作業能力：1.00式			681,844.00	681,844		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：2-4

名称：測深(ⅠCT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,292.00	4,292	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	82,220.00	82,220	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	34,320.00	34,320		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	453,200.00	453,200		
雑材料	全体の%	%	2.00	747,882.00	14,957		
合 計	作業能力：1.00式			762,839.00	762,839		

番号：2-5

名称：起工時データ整理(MBC)(ⅠCT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	61,000.00	183,000		
測量技師		人	4.00	52,700.00	210,800		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
雑材料	全体の%	%	4.00	414,450.00	16,578		
合 計	作業能力：1.00式			431,028.00	431,028		

代価表・施工パッケージ

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

番号：2-6

名称：3次元設計データ作成(1CT)

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(B)		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師(C)		人	1.00	42,500.00	42,500		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	281,250.00	8,437		
合 計	作業能力：1.00施設			289,687.00	289,687		

番号：2-7

名称：成果報告

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	44,000.00	44,000		
合 計	作業能力：1.00式			44,000.00	44,000		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-1

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	176.00	121.00	21,296		
船団長		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
普通船員		人	7.75	32,100.00	248,775	$\beta=1.55$	
損料 (クレーン付台船)	80t吊	時間	6.00	20,400.00	122,400		運転時間
損料 (クレーン付台船)	80t吊	日	2.20	169,000.00	371,800	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					830,301		

単価表番号：1-2

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	127.00	14,478		
高級船員		人	3.10	42,600.00	132,060	$\beta=1.55$	
普通船員		人	1.55	32,100.00	49,755	$\beta=1.55$	
損料 (引船[鋼製])	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 500PS型	日	2.20	46,300.00	101,860	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					307,073		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-3

単価表名称：潜水士船 D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	121.00	18,392		
潜水世話役		人	0.31	51,700.00	16,027	$\beta=1.55$	
潜水士		人	1.55	51,700.00	80,135	$\beta=1.55$	
潜水連絡員		人	1.55	25,000.00	38,750	$\beta=1.55$	
潜水送気員		人	1.55	27,200.00	42,160	$\beta=1.55$	
損料(潜水士船)	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料(潜水士船)	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	2.20	31,300.00	68,860	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					286,624		

単価表番号：1-4

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	844.00	127.00	107,188		
船団長		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
高級船員		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
普通船員		人	9.30	32,100.00	298,530	$\beta=1.55$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 250t吊	時間	6.00	94,800.00	568,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 250t吊	日	2.20	752,000.00	1,654,400	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					2,760,978		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-5

単価表名称：引船 鋼D 1000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	127.00	28,956		
高級船員		人	3.10	42,600.00	132,060	$\beta=1.55$	
普通船員		人	1.55	32,100.00	49,755	$\beta=1.55$	
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	時間	2.00	8,490.00	16,980		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	日	2.20	88,000.00	193,600	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					421,351		

単価表番号：1-6

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 400t吊

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	1,350.00	127.00	171,450		
船団長		人	1.55	42,600.00	66,030		
高級船員		人	1.55	42,600.00	66,030		
普通船員		人	9.30	32,100.00	298,530		
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 400t吊	時間	6.00	199,000.00	1,194,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 400t吊	日	2.20	1,470,000.00	3,234,000		供用日
合 計					5,030,040		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-7

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	127.00	43,434		
高級船員		人	4.65	42,600.00	198,090	$\beta=1.55$	
普通船員		人	1.55	32,100.00	49,755	$\beta=1.55$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 1,500PS型	日	2.20	121,000.00	266,200	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					580,879		

単価表番号：1-8

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 320PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	121.00	18,392		
潜水世話役		人	0.31	51,700.00	16,027	$\beta=1.55$	
潜水士		人	3.26	51,700.00	168,542	$\beta=1.55$	
潜水連絡員		人	1.55	25,000.00	38,750	$\beta=1.55$	
潜水送気員		人	1.55	27,200.00	42,160	$\beta=1.55$	
損料（潜水士船）	D 320PS型 3~5t吊 8.66T	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料（潜水士船）	D 320PS型 3~5t吊 8.66T	日	2.20	31,300.00	68,860	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					375,031		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-9

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	146.00	121.00	17,666		
船団長		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
普通船員		人	7.75	32,100.00	248,775	$\beta=1.55$	
損料(クレーン付台船)	35～40t吊	時間	6.00	11,000.00	66,000		運転時間
損料(クレーン付台船)	35～40t吊	日	2.20	90,800.00	199,760	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					598,231		

単価表番号：1-10

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	127.00	8,763		
高級船員		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
普通船員		人	1.55	32,100.00	49,755	$\beta=1.55$	
損料(引船[鋼製])	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 300PS型	日	2.20	29,300.00	64,460	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					194,668		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-11

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	127.00	58,928		
船団長		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
高級船員		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
普通船員		人	7.75	32,100.00	248,775	$\beta=1.55$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	6.00	53,000.00	318,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	2.20	420,000.00	924,000	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					1,681,763		

単価表番号：1-12

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	127.00	20,320		
高級船員		人	3.10	42,600.00	132,060	$\beta=1.55$	
普通船員		人	1.55	32,100.00	49,755	$\beta=1.55$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	2.20	62,300.00	137,060	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					351,215		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-13

単価表名称：起重機船(非航固定) 鋼DE 3700t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	2,079.00	127.00	264,033		
船団長		人	1.20	42,600.00	51,120	$\beta=1.20$	
高級船員		人	3.60	42,600.00	153,360	$\beta=1.20$	
普通船員		人	22.80	32,100.00	731,880	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[固定・ディーゼル発電式])	DE 3,700t吊	時間	4.00	679,000.00	2,716,000		運転時間
損料(起重機船[固定・ディーゼル発電式])	DE 3,700t吊	日	1.65	5,020,000.00	8,283,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					12,199,393		

単価表番号：1-14

単価表名称：揚錨船 鋼D 30t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	207.00	127.00	26,289		
高級船員		人	2.40	42,600.00	102,240	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	32,100.00	115,560	$\beta=1.20$	
損料(揚錨船)	D 30t吊	日	1.00	276,000.00	276,000		運転日
損料(揚錨船)	D 30t吊	日	1.65	320,000.00	528,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,048,089		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-15

単価表名称：起重機船(非航固定) 鋼DE 3700t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	3,118.00	127.00	395,986		
船団長		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
高級船員		人	4.65	42,600.00	198,090	$\beta=1.55$	
普通船員		人	29.45	32,100.00	945,345	$\beta=1.55$	
損料(起重機船[固定・ディーゼル発電式])	DE 3,700t吊	時間	6.00	679,000.00	4,074,000		運転時間
損料(起重機船[固定・ディーゼル発電式])	DE 3,700t吊	日	2.20	5,020,000.00	11,044,000	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					16,723,451		

単価表番号：1-16

単価表名称：引船 鋼D 4000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	912.00	127.00	115,824		
高級船員		人	6.20	42,600.00	264,120	$\beta=1.55$	
普通船員		人	4.65	32,100.00	149,265	$\beta=1.55$	
損料(引船[鋼製])	D 4,000PS型	時間	2.00	34,900.00	69,800		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 4,000PS型	日	2.20	362,000.00	796,400	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					1,395,409		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-17

単価表名称：引船 鋼D 3000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	684.00	127.00	86,868		
高級船員		人	6.20	42,600.00	264,120	$\beta=1.55$	
普通船員		人	3.10	32,100.00	99,510	$\beta=1.55$	
損料(引船[鋼製])	D 3,000PS型	時間	2.00	26,600.00	53,200		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 3,000PS型	日	2.20	276,000.00	607,200	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					1,110,898		

単価表番号：1-18

単価表名称：揚錨船 鋼D 30t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	207.00	127.00	26,289		
高級船員		人	3.10	42,600.00	132,060	$\beta=1.55$	
普通船員		人	4.65	32,100.00	149,265	$\beta=1.55$	
損料(揚錨船)	D 30t吊	日	1.00	276,000.00	276,000		運転日
損料(揚錨船)	D 30t吊	日	2.20	320,000.00	704,000	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					1,287,614		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-19

単価表名称：コンクリートミキサー船(コンティニアス式) 鋼DE 90型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	413.00	127.00	52,451		
船団長		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
高級船員		人	3.10	42,600.00	132,060	$\beta=1.55$	
普通船員		人	10.85	32,100.00	348,285	$\beta=1.55$	
損料(コンクリートミキサー船[コンティニアス式])	DE 90型	時間	4.00	76,200.00	304,800		運転時間
損料(コンクリートミキサー船[コンティニアス式])	DE 90型	日	2.20	550,000.00	1,210,000	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					2,113,626		

単価表番号：1-20

単価表名称：揚錨船 鋼D 10t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	148.00	127.00	18,796		
高級船員		人	3.10	42,600.00	132,060	$\beta=1.55$	
普通船員		人	4.65	32,100.00	149,265	$\beta=1.55$	
損料(揚錨船)	D 10t吊	日	1.00	95,800.00	95,800		運転日
損料(揚錨船)	D 10t吊	日	2.20	111,000.00	244,200	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					640,121		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-21

単価表名称：コンクリートミキサー船(コンティニアス式) 鋼DE 90型

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 供用 備 考
船団長		人	1.00	42,600.00	42,600		
高級船員		人	2.00	42,600.00	85,200		
普通船員		人	7.00	32,100.00	224,700		
損料(コンクリートミキサー船[コンティニアス式])	DE 90型	日	1.00	550,000.00	550,000		供用日
合 計					902,500		

単価表番号：1-22

単価表名称：引船 鋼D 1000PS型

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 供用 備 考
高級船員		人	2.00	42,600.00	85,200		
普通船員		人	1.00	32,100.00	32,100		
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	日	1.00	88,000.00	88,000		供用日
合 計					205,300		

単価表番号：1-23

単価表名称：揚錨船 鋼D 10t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 供用 備 考
高級船員		人	2.00	42,600.00	85,200		
普通船員		人	3.00	32,100.00	96,300		
損料(揚錨船)	D 10t吊	日	1.00	111,000.00	111,000		供用日
合 計					292,500		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-24

単価表名称：クラムシェル(油圧ロープ式) 平積1.0m3

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	101.00	154.00	15,554		
運転手(特殊)		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料(ドラグライン及びクラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型])	バケット容量(平積)1.0m3	時間	6.30	2,740.00	17,262		運転時間
損料(ドラグライン及びクラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型])	バケット容量(平積)1.0m3	日	1.50	26,100.00	39,150		供用日
合 計					98,766		

単価表番号：1-25

単価表名称：ホイールローダ(排出ガス対策型) 3.2~3.4m3

1日当り 4.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	106.00	154.00	16,324		
運転手(特殊)		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料(ホイールローダ(トラクタショベル)[普通・排出ガス対策型(第3次)])	バケット容量 3.2~3.4m3	時間	4.80	3,300.00	15,840		運転時間
損料(ホイールローダ(トラクタショベル)[普通・排出ガス対策型(第3次)])	バケット容量 3.2~3.4m3	日	1.46	18,500.00	27,010		供用日
合 計					85,974		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-26

単価表名称：コンクリートミキサー船(コンティニアス式) 鋼DE 90型

1日当り 3.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	310.00	127.00	39,370		
船団長		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
高級船員		人	3.10	42,600.00	132,060	$\beta=1.55$	
普通船員		人	10.85	32,100.00	348,285	$\beta=1.55$	
損料(コンクリートミキサー船[コンティニアス式])	DE 90型	時間	3.00	76,200.00	228,600		運転時間
損料(コンクリートミキサー船[コンティニアス式])	DE 90型	日	2.20	550,000.00	1,210,000	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					2,024,345		

単価表番号：1-27

単価表名称：引船 鋼D 1000PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	127.00	57,912		
高級船員		人	3.10	42,600.00	132,060	$\beta=1.55$	
普通船員		人	1.55	32,100.00	49,755	$\beta=1.55$	
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	時間	4.00	8,490.00	33,960		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	日	2.20	88,000.00	193,600	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					467,287		

単価表番号：1-28

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	50t吊	日	1.00	115,000.00	115,000		
合 計					115,000		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-29

単価表名称：トレーラ 25t積級

1日当り 6.20H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	154.00	17,248		
運転手（特殊）		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料（トレーラ[セミ]）	通称25t積級	時間	6.20	2,250.00	13,950		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	通称25t積級	日	1.90	20,100.00	38,190		供用日
合 計					96,188		

単価表番号：1-30

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	35t吊	日	1.00	91,000.00	91,000		
合 計					91,000		

単価表番号：1-31

単価表名称：トラック 11t積級

1日当り 4.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	44.00	154.00	6,776		
運転手（一般）		人	1.00	24,500.00	24,500		
損料（トラック[普通型]）	通称10～11t積級	時間	4.40	1,330.00	5,852		運転時間
損料（トラック[普通型]）	通称10～11t積級	日	1.13	12,600.00	14,238		供用日
合 計					51,366		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-32

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕)	25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500		
合 計					66,500		

単価表番号：1-33

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 200t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	126.00	154.00	19,404		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式) 200t吊	日	1.00	151,000.00	151,000		
合 計					170,404		

単価表番号：1-34

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕)	16t吊	日	1.00	60,000.00	60,000		
合 計					60,000		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-35

単価表名称：コンクリートミキサー船(コンティニアス式) 鋼DE 90型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	207.00	127.00	26,289		
船団長		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
高級船員		人	3.10	42,600.00	132,060	$\beta=1.55$	
普通船員		人	10.85	32,100.00	348,285	$\beta=1.55$	
損料(コンクリートミキサー船[コンティニアス式])	DE 90型	時間	2.00	76,200.00	152,400		運転時間
損料(コンクリートミキサー船[コンティニアス式])	DE 90型	日	2.20	550,000.00	1,210,000	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					1,935,064		

単価表番号：1-36

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	130,000.00	130,000		
合 計					130,000		

単価表番号：1-37

単価表名称：クレーン付台船 35~40t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	49.00	121.00	5,929		
船団長		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
普通船員		人	7.75	32,100.00	248,775	$\beta=1.55$	
損料(クレーン付台船)	35~40t吊	時間	2.00	11,000.00	22,000		運転時間
損料(クレーン付台船)	35~40t吊	日	2.20	90,800.00	199,760	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					542,494		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：1-38

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	127.00	4,699		
高級船員		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
普通船員		人	1.55	32,100.00	49,755	$\beta=1.55$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	2.20	9,850.00	21,670	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					151,574		

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積級

1日当り 4.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.00	154.00	2,618		
運転手（一般）		人	1.00	24,500.00	24,500		
損料（トラック[普通型]）	通称2t積級	時間	4.40	325.00	1,430		運転時間
損料（トラック[普通型]）	通称2t積級	日	1.13	3,070.00	3,469		供用日
合 計					32,017		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	157.00	1,099		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	395.00	790		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	2,020.00	2,403		供用日
合 計					4,292		

単価表

室津港室津地区防波堤(Ⅱ)築造工事

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	127.00	5,588		
高級船員		人	1.20	42,600.00	51,120	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					65,462		

単価表番号：2-4

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	127.00	5,588		
高級船員		人	1.55	42,600.00	66,030	$\beta=1.55$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	2.20	3,360.00	7,392	$\alpha=2.20$	供用日
合 計					82,220		