

積算の内訳
令和8年度

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					146,545,263	
間接工事費	11,146,859 + 37,924,955				49,071,814	
共通仮設費（計）	1,401,600 + 8,939,261 + 805,998				11,146,859	
共通仮設費（積上）					1,401,600	
共通仮設費（率）	$146,545,263 \times 6.10\% ((4.48\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				8,939,261	
現場環境改善費	$146,545,263 \times 0.55\%$				805,998	
現場管理費	$157,692,122 \times 24.05\% ((22.35\% + 1.00\%) \times 1.03)$				37,924,955	
工事原価	146,545,263 + 49,071,814				195,617,077	
一般管理費等	$195,617,077 \times 16.82\% (16.82\% \times 1.00) - 8,115$				32,894,677	
契約保証費	$195,617,077 \times 0.04\%$				78,246	
工事価格	195,617,077 + 32,894,677 + 78,246				228,590,000	
消費税等相当額	$228,590,000 \times 10.00\%$				22,859,000	
請負工事費	228,590,000 + 22,859,000				251,449,000	

積算内訳表

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					146,545,263	
護岸					146,545,263	
本体工【ケーソン式】					146,545,263	
ケーソン製作工					146,545,263	
底面					271,800	
1 底面	路盤紙+敷砂	m ²	360.00	755	271,800	
マット					5,040,000	
2 ゴム系マット(再生)設置	t=3cm	函	2.00	2,520,000	5,040,000	
支保					1,138,416	
3 くさび結合支保設置・撤去	t ≤ 120cm	空m ³	296.00	3,846	1,138,416	
足場					7,221,915	
4 外足場(鋼製枠組足場架払)		m ²	1,399.00	3,365	4,707,635	
5 内足場(内足場架払)		m ²	956.00	2,630	2,514,280	
鉄筋					39,430,344	
6 鉄筋加工組立-1	SD345、D13	k g	48,716.00	223	10,863,668	
7 鉄筋加工組立-2	SD345、D16~D25	k g	114,268.00	221	25,253,228	

積算内訳表

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 鉄筋加工組立-3	SD345、D29~D32	k g	12,524.00	222	2,780,328	
9 鉄筋加工組立-4	SD345、D35	k g	2,380.00	224	533,120	
圧接継手					1,356,504	
10 ガス圧接継手-1	SD345 D29~D32	箇所	600.00	1,903	1,141,800	
11 ガス圧接継手-2	SD345 D35	箇所	72.00	2,982	214,704	
機械式継手					4,701,672	
12 機械式継手-1	D13用（スリーブAタイプ）	箇所	228.00	2,522	575,016	
13 機械式継手-2	D16用（スリーブAタイプ）	箇所	408.00	3,188	1,300,704	
14 機械式継手-3	D19用（スリーブAタイプ）	箇所	576.00	3,638	2,095,488	
15 機械式継手-4	D22用（スリーブAタイプ）	箇所	168.00	4,348	730,464	
吊鉄筋					6,746,552	
16 吊鉄筋・吊バー	HT690 D70	本	48.00	130,000	6,240,000	
17 吊鉄筋・吊バー組立	HT690 D70	k g	5,506.00	92	506,552	
型枠					43,070,010	
18 鋼製型枠組立組外		m 2	5,345.00	8,058	43,070,010	
コンクリート					37,552,620	

積算内訳表

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
19 コンクリート打設	30N-12-20(25) W/C≦50%	m ³	1,205.00	31,164	37,552,620	
通水孔・排水孔					15,430	
20 通水孔	VP150 L=200mm	箇所	24.00	625	15,000	
21 排水孔	VP50 L=400mm	箇所	2.00	215	430	
共通仮設費(積上)					1,401,600	
共通仮設費					1,401,600	
運搬費					1,281,600	
建設機械器具等運搬					1,281,600	
22 分解組立運搬	クローラクレーン(油)65t吊(往復)	式	1.00	1,281,600	1,281,600	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
23 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

番号：1

名称：底面、路盤紙＋敷砂

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙		m ²	120.00	39.00	4,680		
敷砂	各種	m ³	5.00	3,200.00	16,000		
世話役		人	0.40	29,700.00	11,880		
普通作業員		人	2.00	21,500.00	43,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			755.00	75,560		

番号：2

名称：ゴム系マット(再生)設置、t=3cm

1函当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴム系マット(再生)設置		函	1.00	2,520,000.00	2,520,000		
合 計	作業能力：1.00函			2,520,000.00	2,520,000		

番号：3

名称：くさび結合支保設置・撤去、t ≤ 120cm

100空m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.40	29,700.00	41,580		
型わく工		人	1.30	29,100.00	37,830		
とび工		人	3.30	28,500.00	94,050		
普通作業員		人	3.30	21,500.00	70,950		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.50	89,659.00	44,829.8H		
諸雑費(率)		%	33.00	289,239.00	95,448		
合 計	作業能力：100.00空m ³			3,846.00	384,687		

代価表・施工パッケージ

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

番号：4

名称：外足場（鋼製枠組足場架払）

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,097.00	309,700		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.30	89,659.00	26,897.8H		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,365.00	336,597.8		

番号：5

名称：内足場（内足場架払）

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,362.00	236,200		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.30	89,659.00	26,897.8H		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,630.00	263,097.8		

番号：6

名称：鉄筋加工組立-1 SD345、D13

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	93.15	93,150		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	89,659.00	17,931.8H		
合 計	作業能力：1,000.00kg			223.00	223,351.8		

代価表・施工パッケージ

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

番号：7

名称：鉄筋加工組立-2 SD345、D16～D25

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16～D25	kg	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	93.15	93,150		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	89,659.00	17,931.8H		
合 計	作業能力：1,000.00kg			221.00	221,291		

番号：8

名称：鉄筋加工組立-3 SD345、D29～D32

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D29～D32	kg	1,030.00	108.00	111,240		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	93.15	93,150		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	89,659.00	17,931.8H		
合 計	作業能力：1,000.00kg			222.00	222,321		

番号：9

名称：鉄筋加工組立-4 SD345、D35

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D35	kg	1,030.00	110.00	113,300		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	93.15	93,150		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	89,659.00	17,931.8H		
合 計	作業能力：1,000.00kg			224.00	224,381		

代価表・施工パッケージ

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

番号：10

名称：ガス圧接継手-1 SD345 D29～D32

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.500	29,700.00	14,850		
鉄筋工		人	1.300	25,700.00	33,410		
溶接工		人	2.900	30,300.00	87,870		
普通作業員		人	1.000	21,500.00	21,500		
アセチレン	ボンベ	k g	6.500	2,510.00	16,315		
酸素	ボンベ	m 3	6.500	587.00	3,815		
諸雑費（率）		%	8.000	157,630.00	12,610		
合 計	作業能力：100.00箇所			1,903.00	190,370		

番号：11

名称：ガス圧接継手-2 SD345 D35

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.600	29,700.00	17,820		
鉄筋工		人	1.700	25,700.00	43,690		
溶接工		人	4.300	30,300.00	130,290		
普通作業員		人	1.300	21,500.00	27,950		
アセチレン	ボンベ	k g	21.000	2,510.00	52,710		
酸素	ボンベ	m 3	14.000	587.00	8,218		
諸雑費（率）		%	8.000	219,750.00	17,580		
合 計	作業能力：100.00箇所			2,982.00	298,258		

代価表・施工パッケージ

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

番号：12

名称：機械式継手-1 D13用（スリーブAタイプ）

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.800	29,700.00	23,760		
鉄筋工		人	1.300	25,700.00	33,410		
普通作業員		人	0.300	21,500.00	6,450		
機械式継手	D13用（スリーブAタイプ）	組	100.000	1,880.00	188,000		
諸雑費（率）		%	1.000	63,620.00	636		
合 計	作業能力：100.00箇所			2,522.00	252,256		

番号：13

名称：機械式継手-2 D16用（スリーブAタイプ）

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	29,700.00	29,700		
鉄筋工		人	1.700	25,700.00	43,690		
普通作業員		人	0.400	21,500.00	8,600		
機械式継手	D16用（スリーブAタイプ）	組	100.000	2,360.00	236,000		
諸雑費（率）		%	1.000	81,990.00	819		
合 計	作業能力：100.00箇所			3,188.00	318,809		

代価表・施工パッケージ

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

番号：14

名称：機械式継手-3、D19用（スリーブAタイプ）

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	29,700.00	29,700		
鉄筋工		人	1.700	25,700.00	43,690		
普通作業員		人	0.400	21,500.00	8,600		
機械式継手	D19用（スリーブAタイプ）	組	100.000	2,810.00	281,000		
諸雑費（率）		%	1.000	81,990.00	819		
合 計	作業能力：100.00箇所			3,638.00	363,809		

番号：15

名称：機械式継手-4、D22用（スリーブAタイプ）

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	29,700.00	29,700		
鉄筋工		人	1.700	25,700.00	43,690		
普通作業員		人	0.400	21,500.00	8,600		
機械式継手	D22用（スリーブAタイプ）	組	100.000	3,520.00	352,000		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	81,990.00	810		
合 計	作業能力：100.00箇所			4,348.00	434,800		

番号：16

名称：吊鉄筋・吊バー HT690 D70

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	HT690、D70mm×L3,500mm	本	1.00	130,000.00	130,000		
合 計	作業能力：1.00本			130,000.00	130,000		

代価表・施工パッケージ

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

番号：17
 名称：吊鉄筋・吊バー組立 HT690 D70 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	75.00	75,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.20	89,659.00	17,931.8H		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			92.00	92,931		

番号：18
 名称：鋼製型枠組立組外 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(ケーソン製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	7,700.00	770,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.40	89,659.00	35,863.8H		
合 計	作業能力：100.00m 2			8,058.00	805,863		

番号：19
 名称：コンクリート打設 30N-12-20(25) W/C≦50% 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	30N-12-20(25) W/C≦50%	m 3	10.10	26,400.00	266,640		
コンクリート打設(ケーソン製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,500.00	45,000		
合 計	作業能力：10.00m 3			31,164.00	311,640		

番号：20
 名称：通水孔 VP150 L=200mm 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管	VP150	m	0.20	3,125.00	625		
合 計	作業能力：1.00箇所			625.00	625		

代価表・施工パッケージ

松山空港滑走路端安全区域護岸工事

番号：21

名称：排水孔 VP50 L=400mm

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管	VP50	m	0.40	537.50	215		
合 計	作業能力：1.00箇所			215.00	215		

番号：22

名称：分解組立運搬 クローラクレーン(油)65t吊(往復)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	66,500.00	99,750.8H		
特殊作業員		人	5.50	25,500.00	140,250		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	240,000.00	1,041,600		
合 計	作業能力：1.00式			1,281,600.00	1,281,600		

番号：23

名称：間接工事費等諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		