積算の内訳
令和8年度

宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅰ）築造工事

※　知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

宿毛湾港池島地区防波堤(Ⅰ)築造工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					222,150,025	
間接工事費	61,501,236 ＋ 67,055,158				128,556,394	
共通仮設費（計）	41,253,510 ＋ 19,238,192 ＋ 1,009,534				61,501,236	
共通仮設費（積上）					41,253,510	
共通仮設費（率）	222,150,025 × 8.66% ((4.16% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				19,238,192	
現場環境改善費	219,464,065 × 0.46%				1,009,534	
現場管理費	283,651,261 × 23.64% ((21.94% ＋1.01%) × 1.03)				67,055,158	
工事原価	222,150,025 ＋ 128,556,394				350,706,419	
一般管理費等	350,706,419 × 15.49% (15.49% × 1.00) － 1,125				54,323,299	
契約保証費	350,706,419 × 0.04%				140,282	
工事価格	350,706,419 ＋ 54,323,299 ＋ 140,282				405,170,000	
消費税等相当額	405,170,000 × 10.00%				40,517,000	
請負工事費	405,170,000 ＋ 40,517,000				445,687,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					222,150,025	
防波堤（Ⅰ）					222,150,025	
構造物撤去工					117,251,569	
撤去工					117,251,569	
切断ブロック撤去・仮置					35,402,512	
1 コアボーリング	φ200	m	120.00	62,400	7,488,000	
2 コンクリート切断	(ワイヤーソー)切断面積3.75m2/箇所-無筋	m２	180.00	113,600	20,448,000	
3 削孔	φ28	m	211.00	23,000	4,853,000	
4 エポキシ樹脂系接着剤	鋼板接着注入（アンカー用）	ｋｇ	156.00	4,880	761,280	
5 アンカーボルト	SD345 D19、L2,500mm、先端ねじ切り加工	本	96.00	5,760	552,960	
6 切断ブロック撤去・仮置(1スイング)	W1.5m×L1.5m×H2.5m、12.9t/個	個	12.00	43,510	522,120	
7 殻運搬-1	無筋Con、海上	式	1.00	770,428	770,428	
8 殻運搬-2	無筋Con、陸上	ｍ３	4.00	1,681	6,724	
処分費					15,960	
9 殻処分費	無筋Con	ｍ３	4.00	,3,990	15,960	
中詰材撤去・仮置					79,163,097	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
10 中詰材撤去	砂	m３	2,670.00	26,291	70,196,970	
11 土運船運搬		m３	2,670.00	916	2,445,720	
12 バックホウ揚土		m３	2,670.00	199	531,330	
13 積込(ルーズ)		m３	2,670.00	242.1	646,407	
14 土砂等運搬	仮置場所～処分場	m３	2,670.00	2,001	5,342,670	
土砂処分					2,670,000	
15 土砂処分		m３	2,670.00	1,000	2,670,000	
仮設工					6,143,672	
吊金具取付工					6,143,672	
鋼材組立・解体					6,143,672	
16 鋼材組立		式	1.00	1,808,130	1,808,130	
17 鋼材解体		式	1.00	1,740,554	1,740,554	
18 鋼材材料		式	1.00	996,290	996,290	
19 鋼材荷卸		本	48.00	1,205	57,840	
20 鋼材運搬	海上	式	1.00	1,540,858	1,540,858	
本体工［ケーソン式］					98,232,664	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
中詰工					98,232,664	
水中コンクリート					50,130,076	
21 コンクリート混合（水中コンクリート）	C370	m3	1,287.00	26,861	34,570,107	
22 コンクリートミキサー船拘束		式	1.00	1,419,700	1,419,700	
23 材料接岸積込（水中コンクリート）		m3	1,287.00	2,346	3,019,302	
24 コンクリート打設（水中コンクリート）	C370	m3	1,287.00	8,641	11,120,967	
中詰コンクリート					48,035,988	
25 コンクリート混合（中詰コンクリート）	18-8-40	m3	1,386.00	24,066	33,355,476	
26 材料接岸積込（中詰コンクリート）		m3	1,386.00	2,494	3,456,684	
27 コンクリート打設（中詰コンクリート）	18-8-40	m3	1,386.00	8,098	11,223,828	
差筋					66,600	
28 差筋		kg	600.00	111	66,600	
復旧工					522,120	
復旧工					522,120	
切断ブロック復旧					522,120	
29 切断ブロック復旧(1スイング)	W1.5m×L1.5m×H2.5m、12.9t/個	個	12.00	43,510	522,120	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費(積上)					41,253,510	
共通仮設					41,253,510	
共通仮設費					41,253,510	
回航・えい航費					28,902,694	
回航①					8,286,192	
30 回航費	起重機船(非航旋回)150ｔ吊(宇和島港～宿毛湾港)、往復	回	2.00	4,143,096	8,286,192	
回航②					6,141,358	
31 回航費	曳航土運船(密閉式)鋼1,300m3積(尾道糸崎港～宿毛湾港)、往復	回	2.00	3,070,679	6,141,358	
回航③					14,475,144	
32 回航費	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船(ﾊﾞｯﾁ式)1.5m3(高知港～宿毛湾港)、往復	回	2.00	7,237,572	14,475,144	
運搬費					1,127,980	
建設機械器具等運搬					1,127,980	
33 分解組立運搬-1	バックホウ 1.4m3、往復	式	1.00	563,990	563,990	
34 分解組立運搬-2	バックホウ 1.4m3、往復	式	1.00	563,990	563,990	
安全費					11,102,836	
標識					748,868	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
35 標識灯①撤去	3m直管	式	1.00	744,851	744,851	
36 標識灯①積込・荷卸し	3m直管	t	0.37	8,990	3,326	
37 標識灯①運搬	3m直管	t	0.37	1,870	691	
安全対策					10,353,968	
38 安全監視船		式	1.00	10,353,968	10,353,968	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
39 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1
名称：コアボーリング　φ200　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コアボーリング	φ200mm×L2,500mm、無筋	m	1.00	62,400.00	62,400		
合　計	作業能力：1.00m			62,400.00	62,400		

番号：2
名称：コンクリート切断　（ワイヤーソー）切断面積3.75m2/箇所-無筋　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート切断	切断面積3.75m2、無筋	m２	1.00	113,600.00	113,600		
合　計	作業能力：1.00m２			113,600.00	113,600		

番号：3
名称：削孔　φ28　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
削孔	φ28mm×L2,000mm、無筋	m	1.00	23,000.00	23,000		
合　計	作業能力：1.00m			23,000.00	23,000		

番号：4
名称：エポキシ樹脂系接着剤　鋼板接着注入（アンカー用）　　1ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
エポキシ樹脂系接着剤		ｋｇ	1.00	4,880.00	4,880		
合　計	作業能力：1.00ｋｇ			4,880.00	4,880		

番号：5
名称：アンカーボルト　SD345 D19、L2,500mm、先端ねじ切り加工　　1本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アンカーボルト	SD345 D19、先端ねじ切り加工	本	1.00	5,760.00	5,760		
合　計	作業能力：1.00本			5,760.00	5,760		

番号：6
名称：切断ブロック撤去・仮置(1スイング)　W1.5m×L1.5m×H2.5m、12.9t/個　　1日当り（40個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,362,076.00	1,362,076	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	274,967.00	274,967	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,731,743.00	8,658		
合　計	作業能力：40.00個			43,510.00	1,740,401		

番号：7
名称：殻運搬-1　無筋Con、海上　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	0.50	1,112,626.00	556,313	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.50	274,967.00	137,483	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	2.00	21,900.00	43,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	766,596.00	3,832		
合　計	作業能力：1.00式			770,428.00	770,428		

番号：8
名称：殻運搬-2　無筋Con、陸上　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
殻運搬-2	無筋Con、陸上	m３	1.00	1,681	1,681		
合　計	作業能力：1.00m３			1,681	1,681		

番号：9
名称：殻処分費　無筋Con　　1m３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費		m３	1.00	3,990.00	3,990		
合　計	作業能力：1.00m３			3,990.00	3,990		

番号：10
名称：中詰材撤去　砂　　1日当り（90m３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水中サンドポンプ	口径200mm 揚程 20m	日	1.00	18,492.00	18,492		
水中ポンプ	口径250mm 揚程 10m	日	1.00	3,736.00	3,736		
水中ポンプ	口径200mm 揚程 10m	日	1.00	1,660.00	1,660		
水中ポンプ	口径100mm 揚程 10m	日	1.00	827.00	827		
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,362,076.00	1,362,076	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	274,967.00	274,967	2.00H / 8H	
土運船(曳航)	鋼1300m3積(密閉式)	日	1.00	206,200.00	206,200	供用	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	319,900.00	319,900	供用	
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	5.00	2,253,558.00	112,677		
合　計	作業能力：90.00m３			26,291.00	2,366,235		

番号：11
名称：土運船運搬

1日当り（936ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土運船（曳航）	鋼1300m3積（密閉式）	日	1.00	311,340.00	311,340	8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	542,147.00	542,147	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	853,487.00	4,267		
合　計	作業能力：936.00ｍ３			916.00	857,754		

番号：12
名称：バックホウ揚土

1日当り（936ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ（バックホウ揚土）（排出ガス対策型）	1.4m3	日	1.06	87,842.00	93,112	5.80H / 8H	
バックホウ（バックホウ揚土）（排出ガス対策型）	1.4m3	日	1.06	87,842.00	93,112	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	186,224.00	931		
合　計	作業能力：936.00ｍ３			199.00	187,155		

番号：13
名称：積込（ルーズ）

1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込（ルーズ）		ｍ３	1.00	242.1	242.1		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			242.1	242.1		

番号：14
名称：土砂等運搬　仮置場所～処分場

1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	仮置場所～処分場	ｍ３	1.00	2,001	2,001		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			2,001	2,001		

番号：15
名称：土砂処分

1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂処分		ｍ３	1.00	1,000	1,000		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,000	1,000		

番号：16
名称：鋼材組立

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,362,076.00	1,362,076	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	274,967.00	274,967	2.00H / 8H	
世話役		人	1.20	28,000.00	33,600		
とび工		人	2.30	29,000.00	66,700		
溶接工		人	1.20	30,300.00	36,360		
普通作業員		人	1.20	21,900.00	26,280		
諸雑費	労務費の%	%	5.00	162,940.00	8,147		
合　計	作業能力：1.00式			1,808,130.00	1,808,130		

番号：17
名称：鋼材解体　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船（非航旋回）	鋼D 150t吊	日	1.00	1,362,076.00	1,362,076	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	274,967.00	274,967	2.00H / 8H	
世話役		人	0.70	28,000.00	19,600		
とび工		人	1.40	29,000.00	40,600		
溶接工		人	0.70	30,300.00	21,210		
普通作業員		人	0.70	21,900.00	15,330		
諸雑費	労務費の%	%	7.00	96,740.00	6,771		
合　計	作業能力：1.00式			1,740,554.00	1,740,554		

番号：18
名称：鋼材材料　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼板①	PL-150×150×15	枚	48.00	678.00	32,544		
鋼板②	PL-150×850×15	枚	24.00	3,380.00	81,120		
鋼板③	PL-176×96×12	枚	192.00	400.00	76,800		
H形鋼	H-200×200×8×12	本	48.00	11,746.46	563,830		
不等辺山形鋼	L-150×90×12	本	96.00	2,277.60	218,649		
ボルト・ナット	M20×50	組	384.00	60.80	23,347		
合　計	作業能力：1.00式			996,290.00	996,290		

番号：19
名称：鋼材荷卸　　140本当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	60,000.00	60,000	8H	
世話役		人	1.00	28,000.00	28,000		
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	1.00	21,900.00	21,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	167,900.00	839		
合　計	作業能力：140.00本			1,205.00	168,739		

番号：20
名称：鋼材運搬　海上　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,112,626.00	1,112,626	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	274,967.00	274,967	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	21,900.00	87,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,533,193.00	7,665		
合　計	作業能力：1.00式			1,540,858.00	1,540,858		

番号：21
名称：コンクリート混合（水中コンクリート）　C370　　1000ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
セメント		ｋｇ	400,044.00	18.00	7,200,792		
砂	コンクリート用、洗い	ｍ３	521.10	4,100.00	2,136,510		
砕　石		ｍ３	720.00	5,650.00	4,068,000		
水		ｍ３	173.80	319.00	55,442		
混和剤	各種	ｋｇ	981.00	566.00	555,246		
コンクリートミキサー船(バッチ式)	鋼DE 1.50m3	日	4.66	1,882,657.00	8,773,181	5.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	4.66	330,573.00	1,540,470	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	4.66	514,687.00	2,398,441	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,728,082.00	133,640		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ３			26,861.00	26,861,722		

番号：22
名称：コンクリートミキサー船拘束　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリートミキサー船(バッチ式)	鋼DE 1.50m3	日	1.00	921,900.00	921,900	供用	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	205,300.00	205,300	供用	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	1.00	292,500.00	292,500	供用	
合　計	作業能力：1.00式			1,419,700.00	1,419,700		

番号：23
名称：材料接岸積込（水中コンクリート）　　1000ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m3	日	2.07	98,564.00	204,027	6.30H / 8H	
ホイールローダ(排出ガス対策型)	3.2～3.4m3	日	2.07	85,762.00	177,527	4.80H / 8H	
普通作業員		人	2.07	21,900.00	45,333		
コンクリートミキサー船(バッチ式)	鋼DE 1.50m3	日	2.07	921,900.00	1,908,333	供用	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,335,220.00	11,676		
合　計	作業能力：1,000.00m３			2,346.00	2,346,896		

番号：24
名称：コンクリート打設（水中コンクリート）　C370　　1000ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	10.00	28,000.00	280,000		
特殊作業員		人	10.00	25,200.00	252,000		
普通作業員		人	20.00	21,900.00	438,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	4.66	1,362,076.00	6,347,274	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	4.66	274,967.00	1,281,346	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,598,620.00	42,993		
合　計	作業能力：1,000.00m３			8,641.00	8,641,613		

番号：25
名称：コンクリート混合（中詰コンクリート）　18-8-40

1000ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
セメント		ｋｇ	259,896.00	18.00	4,678,128		
砂	コンクリート用、洗い	ｍ３	531.20	4,100.00	2,177,920		
砕　石		ｍ３	784.90	5,650.00	4,434,685		
水		ｍ３	156.00	319.00	49,764		
混和剤	各種	ｋｇ	638.00	566.00	361,108		
コンクリートミキサー船（バッチ式）	鋼DE 1.50m3	日	4.33	1,982,828.00	8,585,645	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	4.33	330,573.00	1,431,381	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	4.33	514,687.00	2,228,594	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	23,947,225.00	119,736		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ３			24,066.00	24,066,961		

番号：26
名称：材料接岸積込（中詰コンクリート）

1000ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クラムシェル（油圧ロープ式）	平積1.0m3	日	2.20	98,564.00	216,840	6.30H / 8H	
ホイールローダ（排出ガス対策型）	3.2～3.4m3	日	2.20	85,762.00	188,676	4.80H / 8H	
普通作業員		人	2.20	21,900.00	48,180		
コンクリートミキサー船（バッチ式）	鋼DE 1.50m3	日	2.20	921,900.00	2,028,180	供用	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,481,876.00	12,409		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ３			2,494.00	2,494,285		

番号：27
名称：コンクリート打設（中詰コンクリート）　18-8-40　　1000ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	10.00	28,000.00	280,000		
特殊作業員		人	10.00	25,200.00	252,000		
普通作業員		人	20.00	21,900.00	438,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	4.33	1,362,076.00	5,897,789	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	4.33	274,967.00	1,190,607	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,058,396.00	40,291		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ３			8,098.00	8,098,687		

番号：28
名称：差筋　　1000ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D32	ｋｇ	1,030.00	108.70	111,961		
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			111.00	111,961		

番号：29
名称：切断ブロック復旧(1スイング)　W1.5m×L1.5m×H2.5m、12.9t/個　　1日当り（40個）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,362,076.00	1,362,076	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	274,967.00	274,967	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,731,743.00	8,658		
合　計	作業能力：40.00個			43,510.00	1,740,401		

番号：30
名称：回航費　起重機船(非航旋回)150ｔ吊(宇和島港～宿毛湾港)、往復　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	1,565,000.00	1,565,000		
運転費		式	1.00	859,243.00	859,243		
損料		式	1.00	1,652,100.00	1,652,100		
回航保険料		式	1.00	66,753.00	66,753		
合　計	作業能力：1.00回			4,143,096.00	4,143,096		

番号：31
名称：回航費　曳航土運船(密閉式)鋼1,300m3積(尾道糸崎港～宿毛湾港)、往復　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	208,500.00	208,500		
運転費		式	1.00	1,362,724.00	1,362,724		
損料		式	1.00	1,488,500.00	1,488,500		
回航保険料		式	1.00	10,955.00	10,955		
合　計	作業能力：1.00回			3,070,679.00	3,070,679		

番号：32
名称：回航費　ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船(ﾊﾞｯﾁ式)1.5m3(高知港～宿毛湾港)、往復　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	1,747,500.00	1,747,500		
運転費		式	1.00	1,911,922.00	1,911,922		
損料		式	1.00	3,455,000.00	3,455,000		
回航保険料		式	1.00	123,150.00	123,150		
合　計	作業能力：1.00回			7,237,572.00	7,237,572		

番号：33
名称：分解組立運搬-1　バックホウ 1.4m3、往復　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.40	66,500.00	93,100	8H	
特殊作業員		人	2.70	25,200.00	68,040		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	161,140.00	402,850		
合　計	作業能力：1.00式			563,990.00	563,990		

番号：34
名称：分解組立運搬-2　バックホウ 1.4m3、往復　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.40	66,500.00	93,100	8H	
特殊作業員		人	2.70	25,200.00	68,040		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	161,140.00	402,850		
合　計	作業能力：1.00式			563,990.00	563,990		

番号：35
名称：標識灯①撤去　3m直管　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	0.50	1,112,626.00	556,313	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.50	274,967.00	137,483	2.00H / 8H	
とび工		人	0.50	29,000.00	14,500		
普通作業員		人	1.50	21,900.00	32,850		
雑材料	全体の%	%	0.50	741,146.00	3,705		
合　計	作業能力：1.00式			744,851.00	744,851		

番号：36
名称：標識灯①積込・荷卸し　3m直管　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
標識灯①積込・荷卸し	3m直管	t	1.000	8,990	8,990		
合　計	作業能力：1.00ｔ			8,990	8,990		

番号：37
名称：標識灯①運搬　3m直管　　1ｔ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
標識灯①運搬	3m直管	t	1.000	1,870	1,870		
合　計	作業能力：1.00ｔ			1,870	1,870		

番号：38
名称：安全監視船　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	86.00	119,796.00	10,302,456	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,302,456.00	51,512		
合　計	作業能力：1.00式			10,353,968.00	10,353,968		

番号：39
名称：間接工事費等諸経費動向調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

単価表番号：1
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	464.00	121.20	56,236		
船団長		人	1.20	42,600.00	51,120	β=1.20	
高級船員		人	1.20	42,600.00	51,120	β=1.20	
普通船員		人	6.00	32,100.00	192,600	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	53,000.00	318,000		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.65	420,000.00	693,000	α=1.65	供用日
合　　計					1,362,076		

単価表番号：2
単価表名称：引船　鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	160.00	121.20	19,392		
高級船員		人	2.40	42,600.00	102,240	β=1.20	
普通船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	日	1.65	62,300.00	102,795	α=1.65	供用日
合　　計					274,967		

単価表番号：3
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊

1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	155.00	121.20	18,786		
船団長		人	1.20	42,600.00	51,120	β=1.20	
高級船員		人	1.20	42,600.00	51,120	β=1.20	
普通船員		人	6.00	32,100.00	192,600	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	2.00	53,000.00	106,000		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.65	420,000.00	693,000	α=1.65	供用日
合　計					1,112,626		

単価表番号：4
単価表名称：水中サンドポンプ　口径200mm 揚程 20m

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
損料（工事用水中サンドポンプ[撹拌装置付]）	口径φ200mm　全揚程20m	日	1.00	10,400.00	10,400		運転日
損料（工事用水中サンドポンプ[撹拌装置付]）	口径φ200mm　全揚程20m	日	1.44	5,620.00	8,092		供用日
合　計					18,492		

単価表番号：5
単価表名称：水中ポンプ　口径250mm 揚程 10m

1日当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
損料（工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]）	口径φ250mm　全揚程10m	日	1.00	2,070.00	2,070		運転日
損料（工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]）	口径φ250mm　全揚程10m	日	1.40	1,190.00	1,666		供用日
合　計					3,736		

単価表番号：6
単価表名称：水中ポンプ　口径200mm 揚程 10m　　1日当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]）	口径φ200mm　全揚程10m	日	1.00	918.00	918		運転日
損料（工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]）	口径φ200mm　全揚程10m	日	1.40	530.00	742		供用日
合　計					1,660		

単価表番号：7
単価表名称：水中ポンプ　口径100mm 揚程 10m　　1日当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]）	口径φ100mm　全揚程10m	日	1.00	458.00	458		運転日
損料（工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]）	口径φ100mm　全揚程10m	日	1.40	264.00	369		供用日
合　計					827		

単価表番号：8
単価表名称：土運船(曳航)　鋼1300m3積(密閉式)　　1日当り 供用

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.00	32,100.00	64,200		
損料（土運船[密閉式]）	1,300m3積	日	1.00	142,000.00	142,000		供用日
合　計					206,200		

単価表番号：9
単価表名称：引船　鋼D 2000PS型　　1日当り 供用

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員		人	3.00	42,600.00	127,800		
普通船員		人	1.00	32,100.00	32,100		
損料（引船[鋼製]）	D 2,000PS型	日	1.00	160,000.00	160,000		供用日
合　計					319,900		

単価表番号：10
単価表名称：土運船(曳航)　鋼1300m3積(密閉式)　　1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	32,100.00	77,040	β=1.20	
損料（土運船[密閉式]）	1,300m3積	日	1.65	142,000.00	234,300	α=1.65	供用日
合　計					311,340		

単価表番号：11
単価表名称：引船　鋼D 2000PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	121.20	55,267		
高級船員		人	3.60	42,600.00	153,360	β=1.20	
普通船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	α=1.65	供用日
合　計					542,147		

単価表番号：12
単価表名称：バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)　1.4m3　　1日当り 5.80H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油		L	139.00	152.00	21,128		
運転手（特殊）		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量1.4m3	時間	5.80	2,330.00	13,514		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量1.4m3	日	1.50	17,600.00	26,400		供用日
合　計					87,842		

単価表番号：13
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	(長期割なし)16t吊	日	1.00	60,000.00	60,000		
合　計					60,000		

単価表番号：14
単価表名称：コンクリートミキサー船(バッチ式)　鋼DE 1.50m3　　1日当り 5.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	631.00	121.20	76,477		
船団長		人	1.20	42,600.00	51,120	β=1.20	
高級船員		人	1.20	42,600.00	51,120	β=1.20	
普通船員		人	8.40	32,100.00	269,640	β=1.20	
損料（コンクリートミキサー船[バッチ式]）	DE 1.5m3	時間	5.00	84,900.00	424,500		運転時間
損料（コンクリートミキサー船[バッチ式]）	DE 1.5m3	日	1.65	612,000.00	1,009,800	α=1.65	供用日
合　計					1,882,657		

単価表番号：15
単価表名称：引船　鋼D 1000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	228.00	121.20	27,633		
高級船員		人	2.40	42,600.00	102,240	β=1.20	
普通船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	時間	2.00	8,490.00	16,980		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	日	1.65	88,000.00	145,200	α=1.65	供用日
合　計					330,573		

単価表番号：16
単価表名称：揚錨船　鋼D 10t吊

1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	148.00	121.20	17,937		
高級船員		人	2.40	42,600.00	102,240	β=1.20	
普通船員		人	3.60	32,100.00	115,560	β=1.20	
損料（揚錨船）	D 10t吊	日	1.00	95,800.00	95,800		運転日
損料（揚錨船）	D 10t吊	日	1.65	111,000.00	183,150	α=1.65	供用日
合　計					514,687		

単価表番号：17
単価表名称：コンクリートミキサー船(バッチ式)　鋼DE 1.50m3

1日当り 供用

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	42,600.00	42,600		
高級船員		人	1.00	42,600.00	42,600		
普通船員		人	7.00	32,100.00	224,700		
損料（コンクリートミキサー船[バッチ式]）	DE 1.5m3	日	1.00	612,000.00	612,000		供用日
合　計					921,900		

単価表番号：18
単価表名称：引船　鋼D 1000PS型

1日当り 供用

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員		人	2.00	42,600.00	85,200		
普通船員		人	1.00	32,100.00	32,100		
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	日	1.00	88,000.00	88,000		供用日
合　計					205,300		

単価表番号：19
単価表名称：揚錨船　鋼D 10t吊

1日当り 供用

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員		人	2.00	42,600.00	85,200		
普通船員		人	3.00	32,100.00	96,300		
損料（揚錨船）	D 10t吊	日	1.00	111,000.00	111,000		供用日
合　計					292,500		

単価表番号：20
単価表名称：クラムシェル(油圧ロープ式)　平積1.0m3　　1日当り 6.30H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油		L	101.00	152.00	15,352		
運転手（特殊）		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料（ドラグライン及びクラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型]）	バケット容量(平積)1.0m3	時間	6.30	2,740.00	17,262		運転時間
損料（ドラグライン及びクラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型]）	バケット容量(平積)1.0m3	日	1.50	26,100.00	39,150		供用日
合　計					98,564		

単価表番号：21
単価表名称：ホイールローダ(排出ガス対策型)　3.2～3.4m3　　1日当り 4.80H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油		L	106.00	152.00	16,112		
運転手（特殊）		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料（ホイールローダ(トラクタショベル)[普通･排出ガス対策型(第3次)]）	バケット容量　3.2～3.4m3	時間	4.80	3,300.00	15,840		運転時間
損料（ホイールローダ(トラクタショベル)[普通･排出ガス対策型(第3次)]）	バケット容量　3.2～3.4m3	日	1.46	18,500.00	27,010		供用日
合　計					85,762		

単価表番号：22
単価表名称：コンクリートミキサー船(バッチ式)　鋼DE 1.50m3　　1日当り 6.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	757.00	121.20	91,748		
船団長		人	1.20	42,600.00	51,120	β=1.20	
高級船員		人	1.20	42,600.00	51,120	β=1.20	
普通船員		人	8.40	32,100.00	269,640	β=1.20	
損料（コンクリートミキサー船[バッチ式]）	DE 1.5m3	時間	6.00	84,900.00	509,400		運転時間
損料（コンクリートミキサー船[バッチ式]）	DE 1.5m3	日	1.65	612,000.00	1,009,800	α=1.65	供用日
合　計					1,982,828		

単価表番号：23
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	(長期割なし)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500		
合　計					66,500		

単価表番号：24
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	121.20	4,484		
高級船員		人	1.20	42,600.00	51,120	β=1.20	
普通船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	α=1.65	供用日
合　計					119,796		