

積算の内訳
令和8年度

高松港朝日地区岸壁（-7.5m）築造工事

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					299,224,952	
間接工事費	44,892,554 + 81,280,554				126,173,108	
共通仮設費(計)	18,780,048 + 24,880,501 + 1,232,005				44,892,554	
共通仮設費(積上)					18,780,048	
共通仮設費(率)	$300,489,152 \times 8.28\% ((3.94\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				24,880,501	
現場環境改善費	$300,489,152 \times 0.41\%$				1,232,005	
現場管理費	$344,117,506 \times 23.62\% ((21.80\% + 1.13\%) \times 1.03)$				81,280,554	
工事原価	299,224,952 + 126,173,108				425,398,060	
一般管理費等	$425,398,060 \times 15.06\% (15.06\% \times 1.00) - 3,166$				64,061,781	
契約保証費	$425,398,060 \times 0.04\%$				170,159	
工事価格	425,398,060 + 64,061,781 + 170,159				489,630,000	
消費税等相当額	$489,630,000 \times 10.00\%$				48,963,000	
請負工事費	489,630,000 + 48,963,000				538,593,000	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					299,224,952	
岸壁(ー7.5m)					299,224,952	
構造物撤去工					4,279,340	
撤去工					4,279,340	
石材撤去・投入					2,998,245	
1 石材撤去	被覆石200kg程度/個	m ³	39.00	74,511	2,905,929	
2 石材積込(ルーズ)	被覆石200kg程度/個	m ³	39.00	286.6	11,177	
3 石材運搬	被覆石200kg程度/個	m ³	39.00	421.5	16,438	
4 石材投入	被覆石200kg程度/個	m ³	39.00	1,659	64,701	
仮設控工撤去					229,636	
5 仮設控工撤去①	タイ材:F130T(相当品)	式	1.00	172,195	172,195	
6 仮設控工撤去②	タイ材:F70T(相当品)	式	1.00	57,441	57,441	
仮設支保工撤去					279,299	
7 切梁・腹起撤去①	海上	t	3.30	80,049	264,161	
8 切梁・腹起撤去②	陸上	t	0.70	21,627	15,138	
仮設鋼矢板撤去					668,007	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 ガス切断-1	仮設鋼矢板 SP-VL型 (継手部溶接箇所)	m	5.00	4,400	22,000	
10 ガス切断-2	仮設鋼矢板 SP-VL型	m	2.00	9,685	19,370	
11 ガス切断-3	仮設異形鋼矢板 SP-45H型	m	2.00	8,573	17,146	
12 水中酸素アーク切断-1	仮設鋼矢板 SP-VL型	m	11.00	37,081	407,891	
13 水中酸素アーク切断-2	仮設異形鋼矢板 SP-45H型	m	7.00	28,800	201,600	
現場発生品運搬					104,153	
14 撤去鋼材積込・荷卸し		t	9.74	9,846	95,900	
15 撤去鋼材運搬	作業用地①→作業用地②	t	9.74	847.4	8,253	
基礎工					5,788,696	
基礎捨石工					5,788,696	
基礎捨石					3,812,221	
16 基礎捨石投入	200～500kg/個、水深10m未満	m ³	259.00	14,719	3,812,221	
基礎捨石本均し					1,065,819	
17 基礎捨石本均し	±5cm、水中、水深10m未満	m ²	47.00	22,677	1,065,819	
基礎捨石荒均し					910,656	
18 基礎捨石荒均し	±50cm、水中、水深10m未満	m ²	108.00	8,432	910,656	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本土工 (場所打式)					30,560,147	
本体コンクリート工					30,560,147	
漏えい防止					96,385	
19 漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリエステル系織布、t=0.3~0.4mm、 1,960N/3cm	m ²	37.00	2,605	96,385	
型枠①					376,240	
20 鋼製型枠組立組外	水中	m ²	20.00	18,812	376,240	
型枠②					21,753,456	
21 残存型枠ブロック材料		式	1.00	19,432,000	19,432,000	
22 残存型枠ブロック据付 (1スイング))-1	水中	個	48.00	45,177	2,168,496	
23 残存型枠ブロック据付 (1スイング))-2	陸上	個	8.00	19,120	152,960	
水中不分離性コンクリート					436,230	
24 水中不分離性コンクリート打設 (ポン プ車直接打設)	18-55-25 (20)、W/C≤60%	m ³	6.00	72,705	436,230	
水中コンクリート					6,733,596	
25 水中コンクリート打設 (ポンプ車直接 打設)	C370	m ³	188.00	35,817	6,733,596	
コンクリート					1,164,240	
26 本体コンクリート打設	18-8-40、W/C≤65%	m ³	42.00	27,720	1,164,240	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上部工					759,220	
上部コンクリート工					759,220	
支保					53,200	
27 支保組立組外(重力式)	陸上	m	7.00	7,600	53,200	
型枠③					336,660	
28 鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上	m ²	31.00	10,860	336,660	
伸縮目地					9,000	
29 伸縮目地	t=10mm以上、樹脂発泡体	m ²	3.00	3,000	9,000	
コンクリート					360,360	
30 上部コンクリート打設	18-8-40、W/C≤65%	m ³	13.00	27,720	360,360	
本体工(鋼矢板式)					88,324,837	
鋼矢板工					88,324,837	
鋼矢板					71,396,150	
31 鋼矢板材料	SP-45H、重防食含む	式	1.00	71,303,000	71,303,000	
32 鋼矢板荷卸し	鋼矢板仮置想定場所	枚	81.00	1,150	93,150	
鋼矢板運搬					563,440	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
33 鋼矢板運搬	海上運搬(鋼矢板仮置想定場所～施工場所)	枚	80.00	7,043	563,440	
鋼矢板打設					12,226,080	
34 鋼矢板①打設(パイプロハンマ単独・海上施工)	SP-45H、SYW390、L=21.0m/枚、平均打設長15m以下、異形鋼矢板含む	枚	60.00	158,205	9,492,300	
35 鋼矢板②打設(パイプロハンマ単独・海上施工)	SP-45H、SYW295、L=21.5m/枚、平均打設長12m以下	枚	20.00	136,689	2,733,780	
異形鋼矢板継ぎ溶接					18,200	
36 アーク溶接-1	突合せ(開先V形)	m	1.00	18,200	18,200	
膨張性止水材					4,120,967	
37 膨張性止水材-1	SP-45H	m	1,691.00	2,437	4,120,967	
付属工					14,992,716	
防食工					14,992,716	
電気防食					14,992,716	
38 取付金具製作		組	31.00	1,350	41,850	
39 取付金具取付		組	31.00	2,000	62,000	
40 陽極取付	アルミニウム合金陽極、耐用50年、3.0A	個	31.00	480,286	14,888,866	
仮設工					39,574,419	
仮設鋼矢板工					20,941,536	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設鋼矢板					4,080,490	
41 仮設鋼矢板材料(購入材)	SP-VL、SYW295、L=17.5m (異形)	式	1.00	1,360,000	1,360,000	
42 仮設鋼矢板材料(賃料)	SP-VL、SYW295、L=16.5m、L=17.5m	式	1.00	2,719,340	2,719,340	
43 仮設鋼矢板 (購入材) 荷卸し	鋼矢板仮置想定場所	枚	1.00	1,150	1,150	
仮設鋼矢板運搬					463,608	
44 仮設鋼矢板運搬	海上運搬 (鋼矢板仮置想定場所～施工場所)	枚	94.00	4,932	463,608	
仮設鋼矢板打設					11,713,998	
45 仮設鋼矢板①打設 (パイプロハンマ 単独・海上施工)	SP-VL、SYW295、L=16.5m、平均打設長9m以下	枚	35.00	124,617	4,361,595	
46 仮設鋼矢板②打設 (パイプロハンマ 単独・海上施工)	SP-VL、SYW295、L=17.5m、平均打設長9m以下、異 形鋼矢板含む	枚	48.00	124,617	5,981,616	
47 仮設鋼矢板③打設 (パイプロハンマ 単独・海上施工)	SP-VL、SYW295、L=17.5m、平均打設長9m以下	枚	11.00	124,617	1,370,787	
膨張性止水材					4,353,440	
48 膨張性止水材-2	SP-VL	m	1,610.00	2,704	4,353,440	
現場鋼材溶接					330,000	
49 アーク溶接-2	隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板	m	30.00	11,000	330,000	
仮設支保工					1,574,378	
仮設支保材料					39,401	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
50 仮設支保材料 (賃料)	主部材 6,561kg、副部材A 1,443kg、副部材B 262kg	式	1.00	39,401	39,401	
仮設支保					1,534,977	
51 仮設支保取付	切梁・腹起し、H-250	t	8.30	184,937	1,534,977	
仮設控工					17,058,505	
仮設腹起					8,916,659	
52 仮設腹起材取付-1	2-H300×300×10×15	m	53.00	124,703	6,609,259	
53 仮設腹起材取付-2	2-[380×100×13×20	m	20.00	115,370	2,307,400	
仮設タイ材					7,871,606	
54 仮設タイ材材料		式	1.00	4,742,036	4,742,036	
55 仮設タイ材取付	タイワイヤー径 60~80mm未満	組	15.00	208,638	3,129,570	
鋼材溶接					164,640	
56 アーク溶接-3	隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板	m	28.00	5,880	164,640	
鋼材切断					105,600	
57 ガス切断-4	鋼杭貫通孔	m	24.00	4,400	105,600	
裏込・裏埋工					86,967,899	
裏込工①					29,337,489	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
裏込材①～②					26,620,980	
58 裏込材①投入 (海上運搬投入)	無規格、流用材 (石材置場～施工場所)	m ³	2,100.00	9,480	19,908,000	
59 裏込材②投入	50～150mm/個、購入材	m ³	636.00	10,555	6,712,980	
裏込均し					2,716,509	
60 裏込均し	±20cm、陸上	m ²	681.00	3,989	2,716,509	
裏込工②					57,630,410	
裏込材③～④					57,357,605	
61 裏込材③投入 (海上運搬投入)	無規格、流用材 (石材置場～施工場所)	m ³	3,700.00	9,480	35,076,000	
62 裏込材④投入	50～150mm/個、購入材	m ³	2,111.00	10,555	22,281,605	
裏込材整地					272,805	
63 裏込材整地	陸上	m ³	2,123.00	128.5	272,805	
雑工					27,977,678	
水替え					300,499	
ポンプ排水					300,499	
64 ポンプ設置・撤去		箇所	1.00	91,150	91,150	
65 ポンプ排水		日	7.00	29,907	209,349	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吸い出し防止対策工					27,677,179	
取付金物					3,515,789	
66 取付金物材料	H型钢、溝形鋼	式	1.00	3,489,339	3,489,339	
67 取付金物荷卸し	作業用地②	本	23.00	1,150	26,450	
現場鋼材溶接					3,974,880	
68 アーク溶接-4	隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板	m	676.00	5,880	3,974,880	
コンクリート削孔					276,165	
69 コンクリート削孔-1	φ19mm、L=130mm、水中	孔	92.00	2,669	245,548	
70 コンクリート削孔-2	φ19mm、L=130mm、陸上	孔	46.00	665.6	30,617	
樹脂カプセル					50,554	
71 樹脂カプセル-1	φ16用、陸上	本	46.00	297	13,662	
72 樹脂カプセル-2	φ16用、水中	本	92.00	401	36,892	
ボルトナット					31,602	
73 ボルト・ナット	M16×170mm、全ねじ、先端45° カット有り	組	138.00	229	31,602	
吸い出し防止ブロック製作①～⑥					18,132,289	
74 敷砂	敷砂 t=5cm程度	式	1.00	7,400	7,400	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
75 ルーフィング敷設	ルーフィング(22kg/巻)、下地材料無し	m ²	300.00	670	201,000	
76 専用埋込アンカー		式	1.00	1,037,585	1,037,585	
77 鉄筋加工組立	SD345、D19	kg	10,409.00	192	1,998,528	
78 鋼製型枠組立組外		m ²	1,380.00	4,984	6,877,920	
79 コンクリート打設	24-12-20BB、W/C≤65%、鉄筋	m ³	288.00	27,812	8,009,856	
吸い出し防止ブロック転置					309,504	
80 吸い出し防止ブロック転置		個	156.00	1,984	309,504	
吸い出し防止ブロック設置					1,386,396	
81 吸い出し防止ブロック運搬仮置(陸上連携方式)		個	176.00	4,506	793,056	
82 ブロック据付(1スイング)-1	水中	個	110.00	4,302	473,220	
83 ブロック据付(1スイング)-2	陸上	個	66.00	1,820	120,120	
共通仮設費(積上)					18,780,048	
共通仮設					18,780,048	
共通仮設費					18,780,048	
回航・えい航費					4,535,136	
えい航					4,535,136	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
84 えい航費-1	起重機船（非航旋回）鋼D250t吊（土庄港～坂出港）、往路	回	2.00	1,500,630	3,001,260	
85 えい航費-2	起重機船（非航旋回）鋼D250t吊（高松港～土庄港）、復路	回	2.00	766,938	1,533,876	
運搬費					3,628,615	
仮設材等運搬①					184,546	
86 仮設材等運搬①-1	導材、往復	式	1.00	127,082	127,082	
87 仮設材等運搬①-2	水質汚濁防止膜、往復	式	1.00	57,464	57,464	
仮設材等運搬②					3,444,069	
88 仮設材等運搬②-1	仮設支保、片道	式	1.00	50,049	50,049	
89 仮設材等運搬②-2	仮設鋼矢板（VL型）、片道	式	1.00	3,394,020	3,394,020	
事業損失防止施設費					1,264,200	
水質汚濁防止膜					1,264,200	
90 水質汚濁防止膜設置	垂下型 #300×1m	m	40.00	6,900	276,000	
91 水質汚濁防止膜撤去	垂下型 #300×1m	m	40.00	6,500	260,000	
92 水質汚濁防止膜賃料	垂下型 #300×1m	式	1.00	427,200	427,200	
93 水質汚濁防止膜保守管理	垂下型 #300×1m	式	1.00	301,000	301,000	
安全費					8,627,488	

積算内訳表

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全対策					8,627,488	
94 安全監視船	FRP D180PS型	式	1.00	8,627,488	8,627,488	
水雷・傷害等保険料					9,609	
水雷保険料					9,609	
95 水雷保険料-1	クレーン付台船 80 t 吊	式	1.00	4,545	4,545	
96 水雷保険料-2	起重機船（非航旋回） 鋼D70 t 吊	式	1.00	5,064	5,064	
技術管理費					715,000	
引張試験					595,000	
97 引張試験		式	1.00	595,000	595,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
98 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：1

名称：石材撤去 被覆石200kg程度/個

・1日当り (5.1m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	232,419.00	232,419	8H	
とび工		人	1.00	29,200.00	29,200		
普通作業員		人	2.00	25,000.00	50,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	378,119.00	1,890		
合 計	作業能力：5.10m ³			74,511.00	380,009		

番号：2

名称：石材積込(ルーズ) 被覆石200kg程度/個

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石材積込(ルーズ)	被覆石200kg程度/個	m ³	1.00	286.6	286.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			286.6	286.6		

番号：3

名称：石材運搬 被覆石200kg程度/個

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石材運搬	被覆石200kg程度/個	m ³	1.00	421.5	421.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			421.5	421.5		

番号：4

名称：石材投入 被覆石200kg程度/個

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
石材投入	被覆石200kg程度/個	m ³	1.000	1,659	1,659		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,659	1,659		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：5

名称：仮設控工撤去①・タイ材：F130T（相当品）

・1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.200	493,936.00	98,787	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.160	156,779.00	25,084	2.00H / 8H	
溶接工		人	0.340	30,700.00	10,438		
とび工		人	0.900	29,200.00	26,280		
普通作業員		人	0.430	25,000.00	10,750		
雑材料	全体の%	%	0.500	171,339.00	856		
合 計	作業能力：1.00式			172,195.00	172,195		

番号：6

名称：仮設控工撤去②・タイ材：F70T（相当品）

・1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.180	66,500.00	11,970	8H	
溶接工		人	0.320	30,700.00	9,824		
とび工		人	0.860	29,200.00	25,112		
普通作業員		人	0.410	25,000.00	10,250		
雑材料	全体の%	%	0.500	57,156.00	285		
合 計	作業能力：1.00式			57,441.00	57,441		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：7

名称：切梁・腹起撤去① 海上

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.000	493,936.00	493,936	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.000	156,779.00	156,779	2.00H / 8H	
世話役		人	1.000	28,800.00	28,800		
とび工		人	1.900	29,200.00	55,480		
溶接工		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	1.000	25,000.00	25,000		
諸雑費	労務費の%	%	7.000	139,980.00	9,798		
合 計	作業能力：10.00 t			80,049.00	800,493		

番号：8

名称：切梁・腹起撤去② 陸上

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	28,800.00	28,800		
とび工		人	1.900	29,200.00	55,480		
溶接工		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	1.000	25,000.00	25,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.000	66,500.00	66,500	8H	
諸雑費	労務費の%	%	7.000	139,980.00	9,798		
合 計	作業能力：10.00 t			21,627.00	216,278		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：9

名称：ガス切断-1 仮設鋼矢板 SP-VL型（継手部溶接箇所）

1日当り（12.5m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	12.50	4,400.00	55,000		
合 計	作業能力：12.50m			4,400.00	55,000		

番号：10

名称：ガス切断-2 仮設鋼矢板 SP-VL型

1日当り（10.7m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	10.70	5,200.00	55,640		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
合 計	作業能力：10.70m			9,685.00	103,640		

番号：11

名称：ガス切断-3 仮設異形鋼矢板 SP-45H型

1日当り（11.5m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	11.50	4,400.00	50,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
合 計	作業能力：11.50m			8,573.00	98,600		

番号：12

名称：水中酸素アーク切断-1 仮設鋼矢板 SP-VL型

1日当り（8.6m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中酸素アーク切断	20mm以上30mmまで	m	8.60	31,500.00	270,900		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
合 計	作業能力：8.60m			37,081.00	318,900		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：13

名称：水中酸素アーク切断-2 仮設異形鋼矢板 SP-45H型

1日当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中酸素アーク切断	10mm以上20mm未満	m	10.00	24,000.00	240,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
合 計	作業能力：10.00m			28,800.00	288,000		

番号：14

名称：撤去鋼材積込・荷卸し

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去鋼材積込・荷卸し		t	1.000	9,846	9,846		
合 計	作業能力：1.00 t			9,846	9,846		

番号：15

名称：撤去鋼材運搬 作業用地①→作業用地②

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去鋼材運搬	作業用地①→作業用地②	t	1.000	847.4	847.4		
合 計	作業能力：1.00 t			847.4	847.4		

番号：16

名称：基礎捨石投入 200～500kg/個、水深10m未満

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石	200～500kg/個	m ³	1,300.00	10,750.00	13,975,000		
潜水士船	D 320PS型、3～5t吊	日	2.89	232,419.00	671,690	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	14,646,690.00	73,233		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			14,719.00	14,719,923		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：17

名称：基礎捨石本均し ±5cm、水中、水深10m未満

1日当り (10.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	232,419.00	232,419	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	232,419.00	1,162		
合 計	作業能力：10.30m ²			22,677.00	233,581		

番号：18

名称：基礎捨石荒均し ±50cm、水中、水深10m未満

1日当り (27.7m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	232,419.00	232,419	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	232,419.00	1,162		
合 計	作業能力：27.70m ²			8,432.00	233,581		

番号：19

名称：漏えい防止シート敷設 ナイロン・ポリエステル系織布、t=0.3～0.4mm、1,960N/3cm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
漏えい防止シート	ナイロン・ポリエステル系織布、t=0.3～0.4mm、1,960N/3cm	m ²	130.00	850.00	110,500		
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.50	232,419.00	116,209	8H	
普通作業員		人	1.30	25,000.00	32,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	259,209.00	1,296		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,605.00	260,505		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：20

名称：鋼製型枠組立組外 水中

、100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.40	48,000.00	67,200	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.60	48,000.00	124,800	8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	2.20	232,419.00	511,321	8H	
世話役		人	5.20	28,800.00	149,760		
型わく工		人	9.10	29,600.00	269,360		
特殊作業員		人	4.40	27,500.00	121,000		
普通作業員		人	17.00	25,000.00	425,000		
型枠賃料	幅300×長1800	m ²	100.00	587.03	58,703		
消耗費	労務費の%	%	15.00	965,120.00	144,768		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,871,912.00	9,359		
合 計	作業能力：100.00m ²			18,812.00	1,881,271		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：21

名称：残存型枠ブロック材料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残存型枠ブロック①	2.93m×1.00m×0.55m	個	12.00	344,000.00	4,128,000		
残存型枠ブロック②	2.93m×0.80m×0.55m	個	2.00	275,000.00	550,000		
残存型枠ブロック③	3.375m×1.00m×0.55m	個	12.00	396,000.00	4,752,000		
残存型枠ブロック④	3.375m×0.80m×0.55m	個	2.00	317,000.00	634,000		
残存型枠ブロック⑤	2.90m×1.00m×0.55m	個	12.00	341,000.00	4,092,000		
残存型枠ブロック⑥	2.90m×0.80m×0.55m	個	2.00	272,000.00	544,000		
残存型枠ブロック⑦	2.96m×1.00m×0.55m	個	12.00	348,000.00	4,176,000		
残存型枠ブロック⑧	2.96m×0.80m×0.55m	個	2.00	278,000.00	556,000		
合 計	作業能力：1.00式			19,432,000.00	19,432,000		

番号：22

名称：残存型枠ブロック据付（1スイング）-1 水中

1日当り（8個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	232,419.00	232,419	8H	
とび工		人	1.00	29,200.00	29,200		
普通作業員		人	2.00	25,000.00	50,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	359,619.00	1,798		
合 計	作業能力：8.00個			45,177.00	361,417		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：23

名称：残存型枠ブロック据付（1スイング）-2 陸上

・1日当り（8個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
とび工		人	1.00	29,200.00	29,200		
普通作業員		人	3.00	25,000.00	75,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,200.00	761		
合 計	作業能力：8.00個			19,120.00	152,961		

番号：24

名称：水中不分離性コンクリート打設(ポンプ車直接打設) 18-55-25(20)、W/C≤60%

・10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中不分離性コンクリート	18-55-25(20)、W/C≤50%	m3	10.60	60,300.00	639,180		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	日	0.20	110,292.00	22,058	6.80H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.10	232,419.00	23,241	8H	
世話役		人	0.30	28,800.00	8,640		
特殊作業員		人	0.40	27,500.00	11,000		
普通作業員		人	0.90	25,000.00	22,500		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	87,439.00	437		
合 計	作業能力：10.00m3			72,705.00	727,056		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：25

名称：水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設) C370

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中コンクリート	C370	m3	10.60	25,500.00	270,300		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m3/h	日	0.20	110,292.00	22,058	6.80H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3~5t吊	日	0.10	232,419.00	23,241	8H	
世話役		人	0.30	28,800.00	8,640		
特殊作業員		人	0.40	27,500.00	11,000		
普通作業員		人	0.90	25,000.00	22,500		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	87,439.00	437		
合 計	作業能力：10.00m3			35,817.00	358,176		

番号：26

名称：本体コンクリート打設 18-8-40、W/C≤65%

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40、W/C=65%以下	m3	10.30	22,000.00	226,600		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	5,060.00	50,600		
合 計	作業能力：10.00m3			27,720.00	277,200		

番号：27

名称：支保組立組外(重力式) 陸上

100m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,600.00	760,000		
合 計	作業能力：100.00m			7,600.00	760,000		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：28

名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 陸上

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,900.00	990,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,000.00	96,000	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,860.00	1,086,000		

番号：29

名称：伸縮目地 t=10mm以上、樹脂発泡体

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,000.00	300,000		

番号：30

名称：上部コンクリート打設 18-8-40、W/C≤65%

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40、W/C=65%以下	m ³	10.30	22,000.00	226,600		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	5,060.00	50,600		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,220.00	277,200		

番号：31

名称：鋼矢板材料 SP-45H、重防食含む

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板①	SP-45H、SYW390、L=21.0m	枚	59.00	877,000.00	51,743,000		
鋼矢板②	SP-45H、SYW295、L=21.5m	枚	20.00	867,000.00	17,340,000		
異形鋼矢板	SP-45H、SYW295+SYW390、L=21.5m	枚	1.00	2,220,000.00	2,220,000		
合 計	作業能力：1.00式			71,303,000.00	71,303,000		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：32

名称：鋼矢板荷卸し 鋼矢板仮置想定場所

1日当り (140枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800		
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400		
普通作業員		人	1.00	25,000.00	25,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	160,200.00	801		
合 計	作業能力：140.00枚			1,150.00	161,001		

番号：33

名称：鋼矢板運搬 海上運搬 (鋼矢板仮置想定場所～施工場所)

1日当り (96枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m ³	0.50	12,000.00	6,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.70	48,000.00	33,600	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	234,420.00	234,420	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	236,158.00	236,158	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	29,200.00	87,600		
普通作業員		人	3.00	25,000.00	75,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	672,778.00	3,363		
合 計	作業能力：96.00枚			7,043.00	676,141		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：34

名称：鋼矢板①打設（パイプロハンマ単独・海上施工） SP-45H、SYW390、L=21.0m/枚、平均打設長15m以下、異形鋼矢板含む

1日当り（10.8枚）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ(ハット形鋼矢板打設・海上施工)	電動式・可変モーメント型(ハット形鋼矢板900用) 60kW	日	1.00	80,230.00	80,230	5.00H	
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	659,085.00	659,085	5.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	234,420.00	234,420	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	236,158.00	236,158	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	292,865.00	292,865	8H	
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800		
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400		
普通作業員		人	1.00	25,000.00	25,000		
雑材料	労務費、杭打機運転経費合計額の%	%	11.00	851,515.00	93,666		
合 計	作業能力：10.80枚			158,205.00	1,708,624		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号 : 35

名称 : 鋼矢板②打設 (パイプロハンマ単独・海上施工) SP-45H, SYW295, L=21.5m/枚、平均打設長12m以下

1日当り (12.5枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ(ハット形鋼矢板打設・海上施工)	電動式・可変モーメント型(ハット形鋼矢板900用) 60kW	日	1.00	80,230.00	80,230	5.00H	
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	659,085.00	659,085	5.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	234,420.00	234,420	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	236,158.00	236,158	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	292,865.00	292,865	8H	
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800		
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400		
普通作業員		人	1.00	25,000.00	25,000		
雑材料	労務費、杭打機運転経費合計額の%	%	11.00	851,515.00	93,666		
合 計	作業能力 : 12.50枚			136,689.00	1,708,624		

番号 : 36

名称 : アーク溶接-1・突合せ(開先V形)

1日当り (2.2m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V形 12mm以上16mm未満	m	2.20	18,200.00	40,040		
合 計	作業能力 : 2.20m			18,200.00	40,040		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：37

名称：膨張性止水材-1 SP-45H

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
膨張性止水材		k g	12.60	3,160.00	39,816		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800		
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400		
普通作業員		人	2.00	25,000.00	50,000		
軽作業員		人	1.00	17,500.00	17,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	242,516.00	1,212		
合 計	作業能力：100.00m			2,437.00	243,728		

番号：38

名称：取付金具製作

1日当り(30組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作		組	30.00	1,350.00	40,500		
合 計	作業能力：30.00組			1,350.00	40,500		

番号：39

名称：取付金具取付

1日当り(30組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具取付		組	30.00	2,000.00	60,000		
合 計	作業能力：30.00組			2,000.00	60,000		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：40

名称：陽極取付 アルミニウム合金陽極、耐用50年、3.0A

1日当り (14個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミニウム合金陽極	3.0A-50年型、取付プレート含む	個	14.00	435,000.00	6,090,000		
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	302,379.00	302,379	8H	
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.40	438,325.00	175,330	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.40	156,779.00	62,711	2.00H / 8H	
溶接機	手動 D300A 15kW	日	1.00	5,267.00	5,267		
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800		
普通作業員		人	1.00	25,000.00	25,000		
消耗品	労務費の%	%	2.00	53,800.00	1,076		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,690,563.00	33,452		
合 計	作業能力：14.00個			480,286.00	6,724,015		

番号：41

名称：仮設鋼矢板材料(購入材) SP-VL、SYW295、L=17.5m (異形)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設異形鋼矢板	SP-VL + SP-VL SYW295L=17.5m	枚	1.00	1,360,000.00	1,360,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,360,000.00	1,360,000		

番号：42

名称：仮設鋼矢板材料(賃料) SP-VL、SYW295、L=16.5m、L=17.5m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板	SP-VL、SYW295、L=16.5m、L=17.5m	式	1.00	2,719,340.00	2,719,340		
合 計	作業能力：1.00式			2,719,340.00	2,719,340		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：43

名称：仮設鋼矢板（購入材）荷卸し 鋼矢板仮置想定場所

1日当り（140枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800		
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400		
普通作業員		人	1.00	25,000.00	25,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	160,200.00	801		
合 計	作業能力：140.00枚			1,150.00	161,001		

番号：44

名称：仮設鋼矢板運搬 海上運搬（鋼矢板仮置想定場所～施工場所）

1日当り（140枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m ³	0.50	12,000.00	6,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	234,420.00	234,420	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	236,158.00	236,158	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	29,200.00	87,600		
普通作業員		人	3.00	25,000.00	75,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	687,178.00	3,435		
合 計	作業能力：140.00枚			4,932.00	690,613		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：45

名称：仮設鋼矢板①打設（パイプロハンマ単独・海上施工） SP-VL、SYW295、L=16.5m、平均打設長9m以下

1日当り（15枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.00	33,010.00	33,010	5.00H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 70t吊	日	1.00	833,390.00	833,390	5.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	234,420.00	234,420	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	236,158.00	236,158	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	292,865.00	292,865	8H	
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800		
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400		
普通作業員		人	1.00	25,000.00	25,000		
雑材料	労務費、杭打機運転経費の合計額の%	%	13.00	978,600.00	127,218		
合 計	作業能力：15.00枚			124,617.00	1,869,261		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：46

名称：仮設鋼矢板②打設（パイプロハンマ単独・海上施工） SP-VL、SYW295、L=17.5m、平均打設長9m以下、異形鋼矢板含む

1日当り（15枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.00	33,010.00	33,010	5.00H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 70t吊	日	1.00	833,390.00	833,390	5.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	234,420.00	234,420	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	236,158.00	236,158	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	292,865.00	292,865	8H	
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800		
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400		
普通作業員		人	1.00	25,000.00	25,000		
雑材料	労務費、杭打機運転経費の合計額の%	%	13.00	978,600.00	127,218		
合 計	作業能力：15.00枚			124,617.00	1,869,261		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：47

名称：仮設鋼矢板③打設（パイプロハンマ単独・海上施工） SP-VL、SYW295、L=17.5m、平均打設長9m以下

1日当り（15枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイプロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.00	33,010.00	33,010.00	5.00H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 70t吊	日	1.00	833,390.00	833,390.00	5.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	234,420.00	234,420.00	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	236,158.00	236,158.00	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	292,865.00	292,865.00	8H	
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800.00		
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400.00		
普通作業員		人	1.00	25,000.00	25,000.00		
雑材料	労務費、杭打機運転経費の合計額の%	%	13.00	978,600.00	127,218.00		
合 計	作業能力：15.00枚			124,617.00	1,869,261.00		

番号：48

名称：膨張性止水材-2 SP-VL

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
膨張性止水材		kg	21.00	3,160.00	66,360.00		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000.00	8H	
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800.00		
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400.00		
普通作業員		人	2.00	25,000.00	50,000.00		
軽作業員		人	1.00	17,500.00	17,500.00		
雑材料	全体の%	%	0.50	269,060.00	1,345.30		
合 計	作業能力：100.00m			2,704.00	270,405.30		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：49

名称：アーク溶接-2 隅肉・重ねせ・棒鋼＋鋼板

1日当り (4.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	4.50	11,000.00	49,500		
合 計	作業能力：4.50m			11,000.00	49,500		

番号：50

名称：仮設支保材料（賃料） 主部材 6,561kg、副部材A 1,443kg、副部材B 262kg

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主部材	腹起、切梁、H-250	式	1.000	21,159.00	21,159		
副部材A		式	1.000	18,242.00	18,242		
合 計	作業能力：1.00式			39,401.00	39,401		

番号：51

名称：仮設支保取付 切梁・腹起し、H-250

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.040	28,800.00	58,752		
とび工		人	3.840	29,200.00	112,128		
溶接工		人	2.040	30,700.00	62,628		
普通作業員		人	2.040	25,000.00	51,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	2.040	523,961.00	1,068,880	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.040	236,158.00	481,762	2.00H / 8H	
諸雑費	労務費の%	%	5.000	284,508.00	14,225		
合 計	作業能力：10.00 t			184,937.00	1,849,375		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：52

名称：仮設腹起材取付-1 2-H300×300×10×15

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼等	H300×300×10×15	k g	1,904.90	114.00	217,158		
鋼板(1)		式	1.00	110,449.81	110,449		
ボルト・ナット①	M33×105 高力ボルト	組	24.15	1,453.00	35,089		
ボルト・ナット②	M27×85 SS400	組	12.08	369.00	4,457		
ボルト・ナット③	M22×95 SS400	組	70.94	108.00	7,661		
器材費	労務費の%	%	40.00	157,080.00	62,832		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.60	66,500.00	39,900	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.60	523,961.00	314,376	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.60	236,158.00	141,694	2.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.60	234,420.00	140,652	8H	
溶接機	手動 D300A 15kW	日	1.80	5,267.00	9,480		
溶接工		人	0.96	30,700.00	29,472		
とび工		人	3.24	29,200.00	94,608		
普通作業員		人	1.32	25,000.00	33,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,240,828.00	6,204		
合 計	作業能力：10.00m			124,703.00	1,247,032		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号: 53

名称: 仮設腹起材取付-2 2-[-380×100×13×20

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼等	[-380×100×13×20	k g	1,386.40	130.00	180,232		
鋼板(2)		式	1.00	59,614.00	59,614		
ボルト・ナット④	M30×95 高力ボルト	組	24.00	882.50	21,180		
ボルト・ナット⑤	M24×75 SS400	組	16.00	131.00	2,096		
ボルト・ナット⑥	M27×110 SS400	組	44.00	428.00	18,832		
器材費	労務費の%	%	40.00	157,080.00	62,832		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.60	66,500.00	39,900	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.60	523,961.00	314,376	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.60	236,158.00	141,694	2.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.60	234,420.00	140,652	8H	
溶接機	手動 D300A 15kW	日	1.80	5,267.00	9,480		
溶接工		人	0.96	30,700.00	29,472		
とび工		人	3.24	29,200.00	94,608		
普通作業員		人	1.32	25,000.00	33,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,147,968.00	5,739		
合 計	作業能力: 10.00m			115,370.00	1,153,707		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：54

名称：仮設タイ材材料

・ 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイ材 (1)	施工時許容引張荷重 600kN/本、全長 L=4.000m	組	4.00	265,000.00	1,060,000		
タイ材 (2)	施工時許容引張荷重 723kN/本、全長 L=7.930m	組	7.00	331,000.00	2,317,000		
タイ材 (3)	施工時許容引張荷重 723kN/本、全長 L=8.930m	組	3.00	344,000.00	1,032,000		
タイ材 (4)	施工時許容引張荷重 723kN/本、全長 L=7.880m	組	1.00	330,000.00	330,000		
丸鋼	SS400 径16mm	k g	22.00	138.00	3,036		
合 計	作業能力：1.00式			4,742,036.00	4,742,036		

番号：55

名称：仮設タイ材取付 タイワイヤー径 60～80mm未満

・ 10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	2.04	523,961.00	1,068,880	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.04	236,158.00	481,762	2.00H / 8H	
とび工		人	10.80	29,200.00	315,360		
普通作業員		人	8.40	25,000.00	210,000		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	2,076,002.00	10,380		
合 計	作業能力：10.00組			208,638.00	2,086,382		

番号：56

名称：アーク溶接-3 隅肉・重ねせ・棒鋼+鋼板

1日当り (12.9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	12.90	5,880.00	75,852		
合 計	作業能力：12.90m			5,880.00	75,852		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：57

名称：ガス切断-4 鋼杭貫通孔

1日当り (11.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	11.50	4,400.00	50,600		
合 計	作業能力：11.50m			4,400.00	50,600		

番号：58

名称：裏込材①投入 (海上運搬投入) 無規格、流用材 (石材置場～施工場所)

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	3.57	2,045,532.00	7,302,549	4.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	3.57	531,594.00	1,897,790	4.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.66	232,419.00	153,396	8H	
ブルドーザ(排出ガス対策型)	15t級	日	1.19	67,032.00	79,768	4.60H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	9,433,503.00	47,167		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			9,480.00	9,480,670		

番号：59

名称：裏込材②投入 50～150mm/個、購入材

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込材	割栗石 (50～150mm/個)	m ³	1,000.00	10,350.00	10,350,000		
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.66	232,419.00	153,396	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,503,396.00	52,516		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			10,555.00	10,555,912		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：60
名称：裏込均し ±20cm、陸上 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ	排出ガス対策型（第2次基準値）0.28m ³	日	1.10	42,724.00	46,996	5.80H / 8H	
普通作業員		人	14.00	25,000.00	350,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	396,996.00	1,984		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,989.00	398,980		

番号：61
名称：裏込材③投入（海上運搬投入） 無規格、流用材（石材置場～施工場所） 1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	3.57	2,045,532.00	7,302,549	4.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	3.57	531,594.00	1,897,790	4.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.66	232,419.00	153,396	8H	
ブルドーザ(排出ガス対策型)	15t級	日	1.19	67,032.00	79,768	4.60H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	9,433,503.00	47,167		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			9,480.00	9,480,670		

番号：62
名称：裏込材④投入 50～150mm/個、購入材 1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込材	割栗石（50～150mm/個）	m ³	1,000.00	10,350.00	10,350,000		
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.66	232,419.00	153,396	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,503,396.00	52,516		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			10,555.00	10,555,912		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：63

名称：裏込材整地 陸上

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込材整地	陸上	m ³	1.000	128.5	128.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			128.5	128.5		

番号：64

名称：ポンプ設置・撤去

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.500	28,800.00	14,400		
特殊作業員		人	0.100	27,500.00	2,750		
普通作業員		人	2.000	25,000.00	50,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.500	48,000.00	24,000	8H	
合 計	作業能力：1.00箇所			91,150.00	91,150		

番号：65

名称：ポンプ排水

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.170	27,500.00	4,675		
工事用水中モータポンプ運転	普通型(潜水ポンプ)口径200mm、全揚程10m程度	日	1.000	578.00	578		
発動発電機運転	(超低騒音型)排ガス対策型〈第3次基準値〉45kVA	日	1.000	23,783.00	23,783		
諸雑費(率)		%	3.000	29,036.00	871		
合 計	作業能力：1.00日			29,907.00	29,907		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：66

名称：取付金物材料 H型鋼、溝形鋼

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼	H588×300×12×20 (SS400)	k g	25,358.00	123.00	3,119,034		
溝形鋼	[100×50×5×7.5 (SS400)	k g	3,165.00	117.00	370,305		
合 計	作業能力：1.00式			3,489,339.00	3,489,339		

番号：67

名称：取付金物荷卸し 作業用地②

1日当り (140本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
世話役		人	1.00	28,800.00	28,800		
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400		
普通作業員		人	1.00	25,000.00	25,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	160,200.00	801		
合 計	作業能力：140.00本			1,150.00	161,001		

番号：68

名称：アーク溶接-4 隅肉・重ね合せ・棒鋼+鋼板

1日当り (12.9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	12.90	5,880.00	75,852		
合 計	作業能力：12.90m			5,880.00	75,852		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：69

名称：コンクリート削孔-1 φ19mm、L=130mm、水中

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士		人	2.20	53,000.00	116,600		
潜水連絡員		人	2.20	25,300.00	55,660		
潜水送気員		人	2.20	28,000.00	61,600		
さく岩機	ハンドドリル（空圧式）15kg級	日	2.20	1,142.00	2,512	8H	
空気圧縮機（排出ガス対策型）	3.5～3.7m3/min	日	2.20	6,492.00	14,282		
雑材料	全体の%	%	6.50	250,654.00	16,292		
合 計	作業能力：100.00孔			2,669.00	266,946		

番号：70

名称：コンクリート削孔-2 φ19mm、L=130mm、陸上

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔-2	φ19mm、L=130mm、陸上	孔	1.00	665.6	665.6		
合 計	作業能力：1.00孔			665.6	665.6		

番号：71

名称：樹脂カプセル-1 φ16用、陸上

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル-1	φ16用、陸上	本	1.00	297.00	297		
合 計	作業能力：1.00本			297.00	297		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：72

名称：樹脂カプセル-2、φ16用、水中

・1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル-2	φ16用	本	1.00	401.00	401		
合 計	作業能力：1.00本			401.00	401		

番号：73

名称：ボルト・ナット、M16×170mm、全ねじ、先端45° カット有り

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボルト・ナット	M16×170mm、全ねじ、先端45° カット有り	組	1.00	229.00	229		
合 計	作業能力：1.00組			229.00	229		

番号：74

名称：敷砂 敷砂 t=5cm程度

・1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷砂	t=5cm	m ³	2.00	3,700.00	7,400		
合 計	作業能力：1.00式			7,400.00	7,400		

番号：75

名称：ルーフィング敷設 ルーフィング(22kg/巻)、下地材料無し

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	670.00	67,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			670.00	67,000		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：76

名称：専用埋込アンカー

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
専用埋込アンカー①	5.0 t × 120mm、専用ゴムキャップ含む	本	280.00	1,019.00	285,320		
専用埋込アンカー②	2.5 t × 85mm、専用ゴムキャップ含む	本	40.00	540.00	21,600		
専用埋込アンカー③	1.3 t × 55mm、専用ゴムキャップ含む	本	14.00	364.50	5,103		
専用埋込アンカー④	1.3 t × 50mm、専用ゴムキャップ含む	本	2.00	360.20	720		
専用埋込アンカー⑤	2.5 t × 85mm、専用ゴムキャップ含む	本	14.00	540.00	7,560		
専用埋込アンカー⑥	2.5 t × 60mm、専用ゴムキャップ含む	本	2.00	506.00	1,012		
専用吊具①	5.0 t 用	個	28.00	19,500.00	546,000		
専用吊具②	2.5 t 用	個	6.00	13,600.00	81,600		
専用吊具③	1.3 t 用	個	2.00	11,200.00	22,400		
専用ゴムフォーマ①	5.0 t 用	個	28.00	2,040.00	57,120		
専用ゴムフォーマ②	2.5 t 用	個	6.00	1,270.00	7,620		
専用ゴムフォーマ③	1.3 t 用	個	2.00	765.00	1,530		
合 計	作業能力：1.00式			1,037,585.00	1,037,585		

番号：77

名称：鉄筋加工組立 SD345、D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,020.00	104.00	106,080		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	82.00	82,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,000.00	4,800	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			192.00	192,880		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：78

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,600.00	460,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	48,000.00	38,400	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,984.00	498,400		

番号：79

名称：コンクリート打設 24-12-20BB、W/C≤65%、鉄筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-20BB、W/C≤65%	m ³	10.10	22,200.00	224,220		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	m ³	10.00	5,390.00	53,900		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,812.00	278,120		

番号：80

名称：吸い出し防止ブロック転置

1日当り (111個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	115,000.00	115,000	8H	
とび工		人	1.00	29,200.00	29,200		
普通作業員		人	3.00	25,000.00	75,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	219,200.00	1,096		
合 計	作業能力：111.00個			1,984.00	220,296		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：81

名称：吸い出し防止ブロック運搬仮置（陸上連携方式）

1日当り（111個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
トラック	11t積級	日	4.00	51,578.00	206,312	4.40H / 8H	
とび工		人	2.00	29,200.00	58,400		
普通作業員		人	4.00	25,000.00	100,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	497,712.00	2,488		
合 計	作業能力：111.00個			4,506.00	500,200		

番号：82

名称：ブロック据付(1スイング)-1 水中

1日当り（84個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	232,419.00	232,419	8H	
とび工		人	1.00	29,200.00	29,200		
普通作業員		人	2.00	25,000.00	50,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	359,619.00	1,798		
合 計	作業能力：84.00個			4,302.00	361,417		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：83

名称：ブロック据付(1スイング)-2 陸上

1日当り(84個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000	8H	
とび工		人	1.00	29,200.00	29,200		
普通作業員		人	3.00	25,000.00	75,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	152,200.00	761		
合 計	作業能力：84.00個			1,820.00	152,961		

番号：84

名称：えい航費-1 起重機船(非航旋回)鋼D250t吊 (土庄港～坂出港)、往路

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	569,130.00	569,130		
損料		式	1.00	931,500.00	931,500		
合 計	作業能力：1.00回			1,500,630.00	1,500,630		

番号：85

名称：えい航費-2 起重機船(非航旋回)鋼D250t吊 (高松港～土庄港)、復路

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	295,338.00	295,338		
損料		式	1.00	471,600.00	471,600		
合 計	作業能力：1.00回			766,938.00	766,938		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：86

名称：仮設材等運搬①-1 導材、往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	103,982.00	103,982		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	23,100.00	23,100		
合 計	作業能力：1.00式			127,082.00	127,082		

番号：87

名称：仮設材等運搬①-2 水質汚濁防止膜、往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	57,464.00	57,464		
合 計	作業能力：1.00式			57,464.00	57,464		

番号：88

名称：仮設材等運搬②-1 仮設支保、片道

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	37,599.00	37,599		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	12,450.00	12,450		
合 計	作業能力：1.00式			50,049.00	50,049		

番号：89

名称：仮設材等運搬②-2 仮設鋼矢板（VL型）、片道

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,143,220.00	3,143,220		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	250,800.00	250,800		
合 計	作業能力：1.00式			3,394,020.00	3,394,020		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

番号：90

名称：水質汚濁防止膜設置 垂下型 #300×1m

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,900.00	828,000		
合 計	作業能力：120.00m			6,900.00	828,000		

番号：91

名称：水質汚濁防止膜撤去 垂下型 #300×1m

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	6,500.00	780,000		
合 計	作業能力：120.00m			6,500.00	780,000		

番号：92

名称：水質汚濁防止膜賃料 垂下型 #300×1m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	427,200.00	427,200		
合 計	作業能力：1.00式			427,200.00	427,200		

番号：93

名称：水質汚濁防止膜保守管理 垂下型 #300×1m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり) 100m未満	回	14.00	21,500.00	301,000		
合 計	作業能力：1.00式			301,000.00	301,000		

代価表・施工パッケージ

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

番号：94

名称：安全監視船 FRP D180PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	69.00	124,414.00	8,584,566	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,584,566.00	42,922		
合 計	作業能力：1.00式			8,627,488.00	8,627,488		

番号：95

名称：水雷保険料-1 クレーン付台船 80 t 吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合 計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

番号：96

名称：水雷保険料-2 起重機船（非航旋回） 鋼D70 t 吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	5,064.00	5,064		
合 計	作業能力：1.00式			5,064.00	5,064		

番号：97

名称：引張試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立引張試験		式	1.00	595,000.00	595,000		
合 計	作業能力：1.00式			595,000.00	595,000		

番号：98
名称：間接工事費等諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500		
合 計					66,500		

単価表番号：2

単価表名称：潜水士船 D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	119.70	18,194		
潜水世話役		人	0.24	53,000.00	12,720	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	53,000.00	63,600	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	25,300.00	30,360	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,000.00	33,600	$\beta=1.20$	
損料(潜水士船)	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料(潜水士船)	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.65	31,300.00	51,645	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					232,419		

単価表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

単価表番号：3

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	146.00	119.70	17,476		
船団長		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	34,700.00	208,200	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	35～40t吊	時間	6.00	11,000.00	66,000		運転時間
損料(クレーン付台船)	35～40t吊	日	1.65	90,800.00	149,820	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					493,936		

単価表番号：4

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	126.00	8,694		
高級船員		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	34,700.00	41,640	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					156,779		

単価表番号：5

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	48,000.00	48,000		
合 計					48,000		

単価表

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

単価表番号：6

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m³/h

1日当り 6.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	88.00	152.00	13,376		
運転手(特殊)		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式])	圧送能力90～110m ³ /h	時間	6.80	4,050.00	27,540		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式])	圧送能力90～110m ³ /h	日	1.21	35,600.00	43,076		供用日
合 計					110,292		

単価表番号：7

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	34,700.00	83,280	$\beta=1.20$	
損料(台船)	300t積	日	1.65	91,600.00	151,140	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					234,420		

単価表番号：8

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	126.00	12,978		
高級船員		人	2.40	43,700.00	104,880	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	34,700.00	41,640	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					236,158		

単価表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

単価表番号：9

単価表名称：パイプロハンマ(ハット形鋼矢板打設・海上施工) 電動式・可変モーメント型(ハット形鋼矢板 900用) 60kW

1日当り 5.00H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(パイプロハンマ(単体)[電動式・可変モーメント型])	ハット形鋼矢板用 起振力0~475kN 振動周波数17~20Hz 60kW	時間	5.00	5,090.00	25,450		運転時間
損料(パイプロハンマ(単体)[電動式・可変モーメント型])	ハット形鋼矢板用 起振力0~475kN 振動周波数17~20Hz 60kW	日	1.65	33,200.00	54,780	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					80,230		

単価表番号：10

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	147.00	119.70	17,595		
船団長		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	34,700.00	208,200	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	80t吊	時間	5.00	20,400.00	102,000		運転時間
損料(クレーン付台船)	80t吊	日	1.65	169,000.00	278,850	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					659,085		

単価表番号：11

単価表名称：揚錨船 鋼D 5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	125.00	126.00	15,750		
高級船員		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	34,700.00	83,280	$\beta=1.20$	
損料(揚錨船)	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料(揚錨船)	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					292,865		

単価表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

単価表番号：12

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	119.70	18,194		
潜水世話役		人	0.24	53,000.00	12,720	$\beta=1.20$	
潜水士		人	2.52	53,000.00	133,560	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	25,300.00	30,360	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,000.00	33,600	$\beta=1.20$	
損料(潜水士船)	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料(潜水士船)	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.65	31,300.00	51,645	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					302,379		

単価表番号：13

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	49.00	119.70	5,865		
船団長		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	34,700.00	208,200	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	35～40t吊	時間	2.00	11,000.00	22,000		運転時間
損料(クレーン付台船)	35～40t吊	日	1.65	90,800.00	149,820	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					438,325		

単価表

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

単価表番号：14

単価表名称：溶接機 手動 D300A 15kW

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.00	152.00	2,584		
損料 (電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対型(3次)])	最大溶接電流300A	日	1.00	1,050.00	1,050		運転日
損料 (電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対型(3次)])	最大溶接電流300A	日	1.65	990.00	1,633	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					5,267		

単価表番号：15

単価表名称：パイプロハンマ 60kW(クレーン付台船、起重機船)

1日当り 5.00H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (パイプロハンマ)	60kW(クレーン付台船、起重機船)	時間	5.00	2,180.00	10,900		運転時間
損料 (パイプロハンマ)	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.65	13,400.00	22,110		供用日
合 計					33,010		

単価表番号：16

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 70t吊

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	225.00	126.00	28,350		
船団長		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
普通船員		人	4.80	34,700.00	166,560	$\beta=1.20$	
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 70t吊	時間	5.00	29,500.00	147,500		運転時間
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 70t吊	日	1.65	234,000.00	386,100	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					833,390		

単価表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

単価表番号：17

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	128.00	119.70	15,321		
船団長		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	34,700.00	208,200	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	45～50t吊	時間	5.00	13,300.00	66,500		運転時間
損料(クレーン付台船)	45～50t吊	日	1.65	110,000.00	181,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					523,961		

単価表番号：18

単価表名称：起重機船(非航巡回) 鋼D 250t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	562.00	126.00	70,812		
船団長		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	34,700.00	249,840	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[巡回・ディーゼル式])	D 250t吊	時間	4.00	94,800.00	379,200		運転時間
損料(起重機船[巡回・ディーゼル式])	D 250t吊	日	1.65	752,000.00	1,240,800	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,045,532		

単価表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

単価表番号 : 19

単価表名称 : 引船 鋼D 1500PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	684.00	126.00	86,184		
高級船員		人	3.60	43,700.00	157,320	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	34,700.00	41,640	$\beta=1.20$	
損料 (引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	4.00	11,700.00	46,800		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.65	121,000.00	199,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					531,594		

単価表番号 : 20

単価表名称 : ブルドーザ(排出ガス対策型) 15t級

1日当り 4.60H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	64.00	152.00	9,728		
運転手 (特殊)		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料 (ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)])	通称15t級	時間	4.60	1,940.00	8,924		運転時間
損料 (ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)])	通称15t級	日	1.60	13,800.00	22,080		供用日
合 計					67,032		

単価表

高松港朝日地区岸壁(ー7.5m)築造工事

単価表番号：21

単価表名称：バックホウ 排出ガス対策型（第2次基準値）0.28m3

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	34.00	152.00	5,168		
運転手（特殊）		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕）	バケット容量0.28m3	時間	5.80	658.00	3,816		運転時間
損料（バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕）	バケット容量0.28m3	日	1.50	4,960.00	7,440		供用日
合 計					42,724		

単価表番号：22

単価表名称：工事中水中ポンプ運転 普通型（潜水ポンプ）口径200mm、全揚程10m程度

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（工事中水中モータポンプ〔普通型〕）	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.100	526.00	578		
合 計					578		

単価表番号：23

単価表名称：発動発電機運転（超低騒音型）排ガス対策型（第3次基準値）45kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	137.000	152.00	20,824		
賃料（発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕）	45kVA	日	1.100	2,690.00	2,959		
合 計					23,783		

単価表

高松港朝日地区岸壁(－7.5m)築造工事

単価表番号：24

単価表名称：さく岩機「ハンドドリル（空圧式）15kg級

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（さく岩機「ハンドドリル（空圧式）」）	通称15kg級	日	1.00	505.00	505		運転日
損料（さく岩機「ハンドドリル（空圧式）」）	通称15kg級	日	1.71	373.00	637		供用日
合 計					1,142		

単価表番号：25

単価表名称：空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3/min

・ 1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	27.00	152.00	4,104		
賃料（空気圧縮機）	3.5～3.7m3/min	日	1.67	1,430.00	2,388		
合 計					6,492		

単価表番号：26

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン「油圧伸縮ジブ型」）	50t吊	日	1.00	115,000.00	115,000		
合 計					115,000		

単価表

高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事

単価表番号：27

単価表名称：トラック 11t積級

1日当り 4.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	44.00	152.00	6,688		
運転手（一般）		人	1.00	24,800.00	24,800		
損料（トラック[普通型]）	通称10～11t積級	時間	4.40	1,330.00	5,852		運転時間
損料（トラック[普通型]）	通称10～11t積級	日	1.13	12,600.00	14,238		供用日
合 計					51,578		

単価表番号：28

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	126.00	4,662		
高級船員		人	1.20	43,700.00	52,440	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	34,700.00	41,640	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					124,414		