

積算の内訳
令和8年度

須崎港湾口地区防波堤築造工事

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					177,287,947	
間接工事費	72,438,378 + 59,534,755				131,973,133	
共通仮設費 (計)	55,666,939 + 15,867,271 + 904,168				72,438,378	
共通仮設費 (積上)					55,666,939	
共通仮設費 (率)	$177,287,947 \times 8.95\% ((4.33\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				15,867,271	
現場環境改善費	$177,287,947 \times 0.51\%$				904,168	
現場管理費	$249,726,325 \times 23.84\% ((22.03\% + 1.12\%) \times 1.03)$				59,534,755	
工事原価	$177,287,947 + 131,973,133$				309,261,080	
一般管理費等	$309,261,080 \times 15.78\% (15.78\% \times 1.00) - 6,182$				48,795,216	
契約保証費	$309,261,080 \times 0.04\%$				123,704	
工事価格	$309,261,080 + 48,795,216 + 123,704$				358,180,000	
消費税等相当額	$358,180,000 \times 10.00\%$				35,818,000	
請負工事費	$358,180,000 + 35,818,000$				393,998,000	

積算内訳表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					177,287,947	
防波堤					177,287,947	
上部工					107,171,680	
上部コンクリート工					107,171,680	
支保					1,953,200	
1 支保組立組外(重力式)	陸上	m	257.00	7,600	1,953,200	
足場					945,780	
2 鋼製枠組足場架払(重力式)	陸上	m ²	220.00	4,299	945,780	
型枠					21,396,450	
3 鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上	m ²	1,675.00	12,774	21,396,450	
伸縮目地					510,000	
4 伸縮目地	t=10mm以上、樹脂発泡体	m ²	170.00	3,000	510,000	
差筋					1,318,560	
5 差筋	SD345 D25 L=0.6m、先端45° カット	本	984.00	1,340	1,318,560	
削孔					2,558,400	
6 削孔	φ34mm L=0.3m	孔	984.00	1,450	1,426,800	

積算内訳表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7 樹脂カプセル	D25用	本	984.00	1,150	1,131,600	
コンクリート					78,489,290	
8 コンクリート混合-1	18N-8-20、W/C≤65%	m ³	1,143.00	29,459	33,671,637	
9 コンクリートミキサー船拘束	パッチ式 1.50m ³	式	1.00	1,419,700	1,419,700	
10 材料接岸積込-1	18N-8-20、W/C≤65%	m ³	1,143.00	2,449	2,799,207	
11 コンクリート打設-1	ポンプ車	m ³	1,143.00	4,700	5,372,100	
12 コンクリート混合-2	18N-8-40、W/C≤65%	m ³	1,159.00	24,999	28,973,841	
13 材料接岸積込-2	18N-8-40、W/C≤65%	m ³	1,159.00	2,495	2,891,705	
14 コンクリート打設-2	コンクリートミキサー船	m ³	1,159.00	2,900	3,361,100	
消波工					70,116,267	
消波ブロック工					70,116,267	
消波ブロック①据付					38,961,282	
15 消波ブロック①転置	テトラポッド 50t型(標準型)、串の浦ヤード	個	143.00	4,367	624,481	
16 消波ブロック①-1運搬据付(海上一連方式)-1	テトラポッド 50t型(標準型)、串の浦ヤード～防波堤、陸→陸	個	17.00	261,619	4,447,523	
17 消波ブロック①-1運搬据付(海上一連方式)-2	テトラポッド 50t型(標準型)、串の浦ヤード～防波堤、陸→陸	個	194.00	174,687	33,889,278	
消波ブロック②据付					14,805,172	

積算内訳表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 消波ブロック②転置	テトラポッド 50t型(環境共生型)、串の浦ヤード	個	44.00	4,367	192,148	
19 消波ブロック②横持ち	テトラポッド 50t型(環境共生型)、串の浦ヤード	個	26.00	7,011	182,286	
20 消波ブロック②運搬据付(海上一連方式)-1(ICT)	テトラポッド 50t型(環境共生型)、串の浦ヤード～防波堤、陸→水	個	51.00	208,552	10,636,152	
21 消波ブロック②運搬据付(海上一連方式)-2	テトラポッド 50t型(環境共生型)、串の浦ヤード～防波堤、陸→陸	個	23.00	164,982	3,794,586	
消波ブロック③据付					15,679,758	
22 消波ブロック③転置	テトラポッド 80t型(環境共生型)、串の浦ヤード	個	6.00	5,026	30,156	
23 消波ブロック③運搬据付(海上一連方式)-1(ICT)	テトラポッド 80t型(環境共生型)、串の浦ヤード～防波堤、陸→水	個	39.00	353,920	13,802,880	
24 消波ブロック③運搬据付(海上一連方式)-2	テトラポッド 80t型(環境共生型)、串の浦ヤード～防波堤、陸→陸	個	6.00	307,787	1,846,722	
消波ブロック④転置					670,055	
25 消波ブロック④転置	テトラポッド 50t型(標準型)、串の浦ヤード	個	25.00	4,367	109,175	
26 消波ブロック④横持ち	テトラポッド 50t型(標準型)、串の浦ヤード	個	80.00	7,011	560,880	
共通仮設費(積上)					55,666,939	
共通仮設費					55,666,939	
回航・えい航費					45,987,458	
回航					45,987,458	
27 回航費①	起重機船 250t吊 (高知港～須崎港)、往復	回	2.00	5,094,545	10,189,090	

積算内訳表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
28 回航費②	起重機船 250t吊 (高知港～須崎港)、往復	回	2.00	5,367,566	10,735,132	
29 回航費③	起重機船 400t吊 (高知港～須崎港)、往復	回	2.00	8,439,240	16,878,480	
30 回航費④	コンクリートミキサー船 バッチ式1.50m ³ (高知港～須崎港)、往復	回	2.00	4,092,378	8,184,756	
運搬費					5,193,888	
建設機械器具等運搬					5,193,888	
31 分解組立運搬②	クローラクレーン 200t吊、往復	式	1.00	5,193,888	5,193,888	
安全費					4,365,593	
安全対策					4,365,593	
32 安全監視船	FRP D180PS型	式	1.00	4,365,593	4,365,593	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
33 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：1

名称：支保組立組外(重力式) 陸上

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,600.00	760,000		
合 計	作業能力：100.00m			7,600.00	760,000		

番号：2

名称：鋼製枠組足場架組(重力式) 陸上

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,150.00	315,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	0.80	143,708.00	114,966.8H		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,299.00	429,966		

番号：3

名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 陸上

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,900.00	990,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	2.00	143,708.00	287,416.8H		
合 計	作業能力：100.00m ²			12,774.00	1,277,416		

番号：4

名称：伸縮目地 t=10mm以上、樹脂発泡体

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,000.00	300,000		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：5

名称：差筋 SD345 D25 L=0.6m、先端45° カット

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
差筋	SD345 D25 L=0.6m、先端45° カット	本	1.00	1,340.00	1,340		
合 計	作業能力：1.00本			1,340.00	1,340		

番号：6

名称：削孔 φ34mm L=0.3m

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔	φ34mm L=0.3m	孔	1.00	1,450	1,450		
合 計	作業能力：1.00孔			1,450	1,450		

番号：7

名称：樹脂カプセル D25用

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル	D25用	本	1.00	1,150.00	1,150		
合 計	作業能力：1.00本			1,150.00	1,150		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：8

名称：コンクリート混合-1、18N-8-20、W/C≤65%

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント	高炉セメントB種 バラ	k g	277,930.00	18.00	5,002,740		
砂	コンクリート用、洗い	m ³	573.40	3,600.00	2,064,240		
砕 石	20mm	m ³	718.00	4,700.00	3,374,600		
水		m ³	166.40	660.00	109,824		
混和剤	ボゾリス	L	681.00	566.00	385,446		
コンクリートミキサー船(バッチ式)	鋼DE 1.50m ³	日	6.98	1,785,288.00	12,461,310	4.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	6.98	331,896.00	2,316,634	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	6.98	515,546.00	3,598,511	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	29,313,305.00	146,566		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			29,459.00	29,459,871		

番号：9

名称：コンクリートミキサー船拘束、バッチ式 1.50m³

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートミキサー船(バッチ式)	鋼DE 1.50m ³	日	1.00	921,900.00	921,900	供用	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	205,300.00	205,300	供用	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	1.00	292,500.00	292,500	供用	
合 計	作業能力：1.00式			1,419,700.00	1,419,700		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：10

名称：材料接岸積込-1、18N-8-20、W/C≤65%

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	2.16	98,766.00	213,334	6.30H / 8H	
ホイールローダ(排出ガス対策型)	3.2~3.4m ³	日	2.16	85,974.00	185,703	4.80H / 8H	
普通作業員		人	2.16	21,900.00	47,304		
コンクリートミキサー船(バッチ式)	鋼DE 1.50m ³	日	2.16	921,900.00	1,991,304	供用	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,437,645.00	12,188		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,449.00	2,449,833		

番号：11

名称：コンクリート打設-1、ポンプ車

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,700.00	47,000		
合 計	作業能力：10.00m ³			4,700.00	47,000		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：12

名称：コンクリート混合-2、18N-8-40、W/C≤65%

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント	高炉セメントB種 パラ	k g	259,896.00	18.00	4,678,128		
砂	コンクリート用、洗い	m ³	544.80	3,600.00	1,961,280		
砕 石	40mm	m ³	774.00	4,700.00	3,637,800		
水		m ³	156.00	660.00	102,960		
混和剤	ボソリス	L	638.00	566.00	361,108		
コンクリートミキサー船(パッチ式)	鋼DE 1.50m ³	日	5.17	1,886,317.00	9,752,258	5.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	5.17	331,896.00	1,715,902	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 10t吊	日	5.17	515,546.00	2,665,372	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	24,874,808.00	124,374		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			24,999.00	24,999,182		

番号：13

名称：材料接岸積込-2、18N-8-40、W/C≤65%

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	2.20	98,766.00	217,285	6.30H / 8H	
ホイールローダ(排出ガス対策型)	3.2~3.4m ³	日	2.20	85,974.00	189,142	4.80H / 8H	
普通作業員		人	2.20	21,900.00	48,180		
コンクリートミキサー船(パッチ式)	鋼DE 1.50m ³	日	2.20	921,900.00	2,028,180	供用	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,482,787.00	12,413		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,495.00	2,495,200		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：14

名称：コンクリート打設-2 コンクリートミキサー船

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー船	m ³	1,000.00	2,900.00	2,900,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			2,900.00	2,900,000		

番号：15

名称：消波ブロック①転置 テトラポッド 50t型(標準型)、串の浦ヤド

1日当り (61個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：61.00個			4,367.00	266,429		

番号：16

名称：消波ブロック①-1運搬据付(海上一連方式)-1 テトラポッド 50t型(標準型)、串の浦ヤド～防波堤、陸→陸

1日当り (20個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	4,459,980.00	4,459,980	6.00H / 8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	600,777.00	600,777	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	21,900.00	87,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,206,357.00	26,031		
合 計	作業能力：20.00個			261,619.00	5,232,388		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：17

名称：消波ブロック①-1運搬据付(海上→陸方式)-2、テトラポッド 50t型(標準型)、串の浦ヤード～防波堤、陸→陸。

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,442,218.00	2,442,218.00	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	367,091.00	367,091.00	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000.00		
普通作業員		人	4.00	21,900.00	87,600.00		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,954,909.00	14,774.50		
合 計	作業能力：17.00個			174,687.00	2,969,683.50		

番号：18

名称：消波ブロック②転置、テトラポッド 50t型(環境共生型)、串の浦ヤード。

1日当り(61個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404.00	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000.00		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700.00		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325.50		
合 計	作業能力：61.00個			4,367.00	266,429.50		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：19

名称：消波ブロック②横持ち、テトラポッド 50t型(環境共生型)、串の浦ヤド

1日当り (38個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404.00	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000.00		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700.00		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325.52		
合 計	作業能力：38.00個			7,011.00	266,429.52		

番号：20

名称：消波ブロック②運搬据付(海上一連方式)-1(1GT)、テトラポッド 50t型(環境共生型)、串の浦ヤド～防波堤、陸→水

1日当り (18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,442,218.00	2,442,218.00	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	367,091.00	367,091.00	2.00H / 8H	
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	252,821.00	202,256.80	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000.00		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700.00		
施工管理システム		日	1.00	629,000.00	629,000.00		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,735,265.00	18,676.32		
合 計	作業能力：18.00個			208,552.00	3,753,941.12		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：21

名称：消波ブロック②運搬据付(海上一連方式)-2、テトラポッド 50t型(環境共生型)、串の浦ヤード～防波堤、陸→陸

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	2,442,218.00	2,442,218.00	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	367,091.00	367,091.00	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000.00		
普通作業員		人	4.00	21,900.00	87,600.00		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,954,909.00	14,774.50		
合 計	作業能力：18.00個			164,982.00	2,969,683.50		

番号：22

名称：消波ブロック③転置、テトラポッド 80t型(環境共生型)、串の浦ヤード

1日当り(53個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404.00	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000.00		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700.00		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325.50		
合 計	作業能力：53.00個			5,026.00	266,429.50		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：23

名称：消波ブロック③運搬据付(海上一連方式)-1(1CT)、テトラポッド 80t型(環境共生型)、串の浦ヤード～防波堤、陸→水

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	4,459,980.00	4,459,980	6.00H / 8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	600,777.00	600,777	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	0.80	252,821.00	202,256	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
施工管理システム		日	1.00	629,000.00	629,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,986,713.00	29,933		
合 計	作業能力：17.00個			353,920.00	6,016,646		

番号：24

名称：消波ブロック③運搬据付(海上一連方式)-2、テトラポッド 80t型(環境共生型)、串の浦ヤード～防波堤、陸→陸

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	4,459,980.00	4,459,980	6.00H / 8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	600,777.00	600,777	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,000.00	58,000		
普通作業員		人	4.00	21,900.00	87,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,206,357.00	26,031		
合 計	作業能力：17.00個			307,787.00	5,232,388		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：25

名称：消波ブロック④転置、テトラポッド 50t型(標準型)、串の浦ヤード

1日当り (61個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：61.00個			4,367.00	266,429		

番号：26

名称：消波ブロック④横持ち、テトラポッド 50t型(標準型)、串の浦ヤード

1日当り (38個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	170,404.00	170,404	8H	
とび工		人	1.00	29,000.00	29,000		
普通作業員		人	3.00	21,900.00	65,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	265,104.00	1,325		
合 計	作業能力：38.00個			7,011.00	266,429		

番号：27

名称：回航費①、起重機船 250t吊 (高知港～須崎港)、往復

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,800,000.00	2,800,000		
運転費		式	1.00	295,545.00	295,545		
損料		式	1.00	1,999,000.00	1,999,000		
合 計	作業能力：1.00回			5,094,545.00	5,094,545		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：28

名称：回航費②、起重機船 250t吊、（高知港～須崎港）、往復

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,800,000.00	2,800,000		
運転費		式	1.00	472,966.00	472,966		
損料		式	1.00	2,094,600.00	2,094,600		
合 計	作業能力：1.00回			5,367,566.00	5,367,566		

番号：29

名称：回航費③、起重機船 400t吊、（高知港～須崎港）、往復

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	4,275,000.00	4,275,000		
運転費		式	1.00	331,740.00	331,740		
損料		式	1.00	3,832,500.00	3,832,500		
合 計	作業能力：1.00回			8,439,240.00	8,439,240		

番号：30

名称：回航費④、コンクリートミキサー船 バッチ式1.50m3（高知港～須崎港）、往復

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,747,500.00	1,747,500		
運転費		式	1.00	530,878.00	530,878		
損料		式	1.00	1,814,000.00	1,814,000		
合 計	作業能力：1.00回			4,092,378.00	4,092,378		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤築造工事

番号：31

名称：分解組立運搬② クローラクレーン 200t吊、往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	130,000.00	741,000	8H	
特殊作業員		人	20.50	25,200.00	516,600		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,257,600.00	3,936,288		
合 計	作業能力：1.00式			5,193,888.00	5,193,888		

番号：32

名称：安全監視船 FRP D180PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	14.00	120,011.00	1,680,154	6.00H / 8H	
安全監視船	FRP D 180PS型	日	20.00	133,186.00	2,663,720	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	4,343,874.00	21,719		
合 計	作業能力：1.00式			4,365,593.00	4,365,593		

番号：33

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

単価表番号：1

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	102.00	154.00	15,708		
賃料 (クローラクレーン)	(油圧駆動式)150t吊	日	1.00	128,000.00	128,000		
合 計					143,708		

単価表番号：2

単価表名称：コンクリートミキサー船(パッチ式) 鋼DE 1.50m3

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	504.00	127.00	64,008		
船団長		人	1.20	42,600.00	51,120	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	42,600.00	51,120	$\beta=1.20$	
普通船員		人	8.40	32,100.00	269,640	$\beta=1.20$	
損料 (コンクリートミキサー船[パッチ式])	DE 1.5m3	時間	4.00	84,900.00	339,600		運転時間
損料 (コンクリートミキサー船[パッチ式])	DE 1.5m3	日	1.65	612,000.00	1,009,800	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,785,288		

単価表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

単価表番号：3

単価表名称：引船 鋼D 1000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	127.00	28,956		
高級船員		人	2.40	42,600.00	102,240	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	32,100.00	38,520	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 1,000PS型	時間	2.00	8,490.00	16,980		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 1,000PS型	日	1.65	88,000.00	145,200	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					331,896		

単価表番号：4

単価表名称：揚錨船 鋼D 10t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	148.00	127.00	18,796		
高級船員		人	2.40	42,600.00	102,240	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	32,100.00	115,560	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 10t吊	日	1.00	95,800.00	95,800		運転日
損料（揚錨船）	D 10t吊	日	1.65	111,000.00	183,150	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					515,546		

単価表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

単価表番号：5

単価表名称：コンクリートミキサー船(バッチ式) 鋼DE 1.50m3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 供用 備 考
船団長		人	1.00	42,600.00	42,600		
高級船員		人	1.00	42,600.00	42,600		
普通船員		人	7.00	32,100.00	224,700		
損料（コンクリートミキサー船[バッチ式]）	DE 1.5m3	日	1.00	612,000.00	612,000		供用日
合 計					921,900		

単価表番号：6

単価表名称：引船 鋼D 1000PS型

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 供用 備 考
高級船員		人	2.00	42,600.00	85,200		
普通船員		人	1.00	32,100.00	32,100		
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	日	1.00	88,000.00	88,000		供用日
合 計					205,300		

単価表番号：7

単価表名称：揚錨船 鋼D 10t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 供用 備 考
高級船員		人	2.00	42,600.00	85,200		
普通船員		人	3.00	32,100.00	96,300		
損料（揚錨船）	D 10t吊	日	1.00	111,000.00	111,000		供用日
合 計					292,500		

単価表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

単価表番号：8

単価表名称：クラムシェル(油圧ロープ式) 平積1.0m3

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	101.00	154.00	15,554		
運転手(特殊)		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料(ドラグライン及びクラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型])	バケット容量(平積)1.0m3	時間	6.30	2,740.00	17,262		運転時間
損料(ドラグライン及びクラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型])	バケット容量(平積)1.0m3	日	1.50	26,100.00	39,150		供用日
合 計					98,766		

単価表番号：9

単価表名称：ホイールローダ(排出ガス対策型) 3.2~3.4m3

1日当り 4.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	106.00	154.00	16,324		
運転手(特殊)		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料(ホイールローダ(トラクタショベル)[普通・排出ガス対策型(第3次)])	バケット容量 3.2~3.4m3	時間	4.80	3,300.00	15,840		運転時間
損料(ホイールローダ(トラクタショベル)[普通・排出ガス対策型(第3次)])	バケット容量 3.2~3.4m3	日	1.46	18,500.00	27,010		供用日
合 計					85,974		

単価表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

単価表番号：10

単価表名称：コンクリートミキサー船(バッチ式) 鋼DE 1.50m3

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	631.00	127.00	80,137		
船団長		人	1.20	42,600.00	51,120	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	42,600.00	51,120	$\beta=1.20$	
普通船員		人	8.40	32,100.00	269,640	$\beta=1.20$	
損料(コンクリートミキサー船[バッチ式])	DE 1.5m3	時間	5.00	84,900.00	424,500		運転時間
損料(コンクリートミキサー船[バッチ式])	DE 1.5m3	日	1.65	612,000.00	1,009,800	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,886,317		

単価表番号：11

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 200t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	126.00	154.00	19,404		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)200t吊	日	1.00	151,000.00	151,000		
合 計					170,404		

単価表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

単価表番号：12

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 400t吊

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	1,350.00	127.00	171,450		
船団長		人	1.35	42,600.00	57,510	$\beta=1.35$	
高級船員		人	1.35	42,600.00	57,510	$\beta=1.35$	
普通船員		人	8.10	32,100.00	260,010	$\beta=1.35$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 400t吊	時間	6.00	199,000.00	1,194,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 400t吊	日	1.85	1,470,000.00	2,719,500	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					4,459,980		

単価表番号：13

単価表名称：引船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	127.00	57,912		
高級船員		人	4.05	42,600.00	172,530	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	32,100.00	43,335	$\beta=1.35$	
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.85	160,000.00	296,000	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					600,777		

単価表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

単価表番号：14

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	844.00	127.00	107,188		
船団長		人	1.35	42,600.00	57,510	$\beta=1.35$	
高級船員		人	1.35	42,600.00	57,510	$\beta=1.35$	
普通船員		人	8.10	32,100.00	260,010	$\beta=1.35$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 250t吊	時間	6.00	94,800.00	568,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 250t吊	日	1.85	752,000.00	1,391,200	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					2,442,218		

単価表番号：15

単価表名称：引船 鋼D 1000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	127.00	28,956		
高級船員		人	2.70	42,600.00	115,020	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	32,100.00	43,335	$\beta=1.35$	
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	時間	2.00	8,490.00	16,980		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	日	1.85	88,000.00	162,800	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					367,091		

単価表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

単価表番号：16

単価表名称：潜水士船 D 320PS型 3～5t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 8H 備 考
軽油 免税							
潜水世話役		L	152.00	121.00	18,392		
潜水士		人	0.27	51,700.00	13,959	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	51,700.00	69,795	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	25,000.00	33,750	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	人	1.35	27,200.00	36,720	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
合 計		日	1.85	31,300.00	57,905	$\alpha=1.85$	供用日
					252,821		

単価表番号：17

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）60t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り 8H 備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	60t吊	日	1.00	130,000.00	130,000		
合 計					130,000		

単価表

須崎港湾口地区防波堤築造工事

単価表番号：18

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	127.00	4,699		
高級船員		人	1.20	42,600.00	51,120	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	32,100.00	38,520	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					120,011		

単価表番号：19

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	127.00	4,699		
高級船員		人	1.35	42,600.00	57,510	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	32,100.00	43,335	$\beta=1.35$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.85	9,850.00	18,222	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					133,186		