積算の内訳
令和8年度

徳島小松島港赤石地区岸壁(-13m)(2)築造工事

※知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない。

総括表

徳島小松島港赤石地区岸壁(-13m)(2)築造工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					21,091,805	
間接工事費	2,676,064 ＋ 6,051,299				8,727,363	
共通仮設費（計）	731,401 ＋ 1,689,453 ＋ 255,210				2,676,064	
共通仮設費（積上）					731,401	
共通仮設費（率）	21,091,805 × 8.01% ((6.35% ×1.00 ＋1.50% × 1.02)				1,689,453	
現場環境改善費	21,091,805 × 1.21%				255,210	
現場管理費	23,767,869 × 25.46% ((23.72% ＋1.00% × 1.03				6,051,299	
工事原価	21,091,805 ＋ 8,727,363				29,819,168	
一般管理費等	29,819,168 × 21.08% (21.08% × 1.00) － 6,975				6,278,905	
契約保証費	29,819,168 × 0.04%				11,927	
工事価格	29,819,168 ＋ 6,278,905 ＋ 11,927				36,110,000	
消費税等相当額	36,110,000 × 10.00%				3,611,000	
請負工事費	36,110,000 ＋ 3,611,000				39,721,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					21,091,805	
上部工					21,091,805	
上部工					8,555,079	
上部コンクリート工					8,555,079	
支保					311,600	
1 支保組立組外(重力式)	陸上施工	m	41.00	7,600	311,600	
型枠					2,427,875	
2 鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上施工	m2	48.00	11,230	539,040	
3 鋼製型枠組立組外(重力式)	海上施工	m2	76.00	20,117	1,528,892	
4 木製型枠組立組外(重力式)	陸上施工	m2	15.00	11,665	174,975	
5 木製型枠組立組外(重力式)	海上施工	m2	9.00	20,552	184,968	
伸縮目地					39,000	
6 伸縮目地	樹脂発泡体t=10mm	m2	13.00	3,000	39,000	
コンクリート					5,776,604	
7 コンクリート打設(陸上)	18-8-40	m3	191.00	30,244	5,776,604	
付属工					12,536,726	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
係船柱工					2,521,414	
係船柱					2,521,414	
8 係船柱取付	1,000kN型	基	1.00	2,509,392	2,509,392	
9 係船柱塗装		m2	2.00	2,940	5,880	
10 コンクリート打設(陸上)	18-8-40	m3	0.20	30,714	6,142	
防舷材工					7,389,232	
防舷材					7,389,232	
11 防舷材取付	高性能V型　0.6m (H)×2.6m (L)	基	2.00	3,454,116	6,908,232	
12 埋込栓取付		基	2.00	240,500	481,000	
車止・縁金物工					2,626,080	
車止					2,214,880	
13 車止取付①	H=0.3m、W=0.25m 角形鋼管製（連続型）	m	18.00	79,060	1,423,080	
14 車止取付②	H=0.205m、W=0.175m 角形鋼管製（独立型）	m	3.00	71,800	215,400	
15 車止取付③	H=0.205m、W=0.175m 角形鋼管製（連続型）	m	11.00	52,400	576,400	
縁金物					411,200	
16 縁金物取付	コーナー保護材　樹脂製	m	32.00	12,850	411,200	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費(積上)					731,401	
共通仮設					731,401	
共通仮設費					731,401	
安全費					611,401	
安全対策					611,401	
17 安全監視船		式	1.00	611,401	611,401	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
18 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1
名称：支保組立組外(重力式)　陸上施工

100m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	7,600.00	760,000		
合計	作業能力：100.00m			7,600.00	760,000		

番号：2
名称：鋼製型枠組立組外(重力式)　陸上施工

100m２当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m２	100.00	9,900.00	990,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	66,500.00	133,000	8H	
合計	作業能力：100.00m２			11,230.00	1,123,000		

番号：3
名称：鋼製型枠組立組外(重力式)　海上施工

100m２当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m２	100.00	9,900.00	990,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.50	482,964.00	724,446	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.50	153,845.00	230,767	2.00H / 8H	
合計	作業能力：100.00m２			20,117.00	2,011,713		

番号：4
名称：木製型枠組立組外(重力式)　陸上施工　　100ｍ２当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	11,000.00	1,100,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			11,665.00	1,166,500		

番号：5
名称：木製型枠組立組外(重力式)　海上施工　　100ｍ２当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	11,000.00	1,100,000		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.50	482,964.00	724,446	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.50	153,845.00	230,767	2.00H / 8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			20,552.00	2,055,213		

番号：6
名称：伸縮目地　樹脂発泡体t=10mm　　100ｍ２当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伸縮目地工(発泡体系)	t＝10mm	ｍ２	100.00	3,000.00	300,000		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			3,000.00	300,000		

番号：7
名称：コンクリート打設(陸上)　18-8-40　　10ｍ３当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
レディーミクストコンクリート	18－8－40、W/C=65%以下	ｍ３	10.30	24,800.00	255,440		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,700.00	47,000		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			30,244.00	302,440		

番号：8
名称：係船柱取付　1,000kN型

1日当り（1基）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
係船柱	曲柱、1,000kN	基	1.00	1,810,000.00	1,810,000		
係船柱取付	1000kN以上(海上)	基	1.00	118,000.00	118,000		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	427,547.00	427,547	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	153,845.00	153,845	2.00H / 8H	
合　計	作業能力：1.00基			2,509,392.00	2,509,392		

番号：9
名称：係船柱塗装

100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
係船柱塗装	下塗＋上塗(2回)	ｍ２	100.00	2,940.00	294,000		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			2,940.00	294,000		

番号：10
名称：コンクリート打設(陸上)　18-8-40

10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18−8−40、W/C=65%以下	ｍ３	10.30	24,800.00	255,440		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	5,170.00	51,700		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			30,714.00	307,140		

番号：11
名称：防舷材取付　高性能V型　0.6m（H）×2.6m（L）

1日当り（6基）

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防舷材	高性能V型　0.6m（H）×2.6m（L）	基	6.00	3,406,000.00	20,436,000		
防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)クレーン抜き	基	6.00	26,450.00	158,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.00	130,000.00	130,000	8H	
合　計	作業能力：6.00基			3,454,116.00	20,724,700		

番号：12
名称：埋込栓取付

1日当り（6基）

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋込栓	高性能V型　0.6m（H）×2.6m（L）	基	6.00	217,500.00	1,305,000		
埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基	6.00	23,000.00	138,000		
合　計	作業能力：6.00基			240,500.00	1,443,000		

番号：13
名称：車止取付①　H=0.3m、W=0.25m 角形鋼管製（連続型）

100m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
車止	H=0.3m W=0.25m、角形鋼管製（連続型）	m	100.00	75,300.00	7,530,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,800.00	280,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.60	60,000.00	96,000	8H	
合　計	作業能力：100.00m			79,060.00	7,906,000		

番号：14
名称：車止取付②　H=0.205m、W=0.175m 角形鋼管製（独立型）

100m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
車止	H=0.205m W=0.175m、角形鋼管製（独立型）	m	100.00	69,000.00	6,900,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,800.00	280,000		
合　計	作業能力：100.00m			71,800.00	7,180,000		

番号：15
名称：車止取付③　H=0.205m、W=0.175m 角形鋼管製（連続型）

100m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
車止	H=0.205m W=0.175m、角形鋼管製（連続型）	m	100.00	49,600.00	4,960,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,800.00	280,000		
合　計	作業能力：100.00m			52,400.00	5,240,000		

番号：16
名称：縁金物取付　コーナー保護材　樹脂製

100m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縁金物	各種	m	100.00	11,200.00	1,120,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,650.00	165,000		
合　計	作業能力：100.00m			12,850.00	1,285,000		

番号：17
名称：安全監視船

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	5.00	121,672.00	608,360	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	608,360.00	3,041		
合　計	作業能力：1.00式			611,401.00	611,401		

番号：18
名称：間接工事費等諸経費動向調査

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

単価表番号：1
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	25t吊	日	1.00	66,500.00	66,500		
合　計					66,500		

単価表番号：2
単価表名称：クレーン付台船　35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	146.00	117.70	17,184		
船団長		人	1.20	43,300.00	51,960	β=1.20	
普通船員		人	6.00	33,000.00	198,000	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	時間	6.00	11,000.00	66,000		運転時間
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	日	1.65	90,800.00	149,820	α=1.65	供用日
合　計					482,964		

単価表番号：3
単価表名称：引船　鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	69.00	120.00	8,280		
高級船員		人	1.20	43,300.00	51,960	β=1.20	
普通船員		人	1.20	33,000.00	39,600	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	α=1.65	供用日
合　計					153,845		

単価表番号：4
単価表名称：クレーン付台船　35～40t吊

1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	49.00	117.70	5,767		
船団長		人	1.20	43,300.00	51,960	β=1.20	
普通船員		人	6.00	33,000.00	198,000	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	時間	2.00	11,000.00	22,000		運転時間
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	日	1.65	90,800.00	149,820	α=1.65	供用日
合　計					427,547		

単価表番号：5
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	60t吊	日	1.00	130,000.00	130,000		
合　計					130,000		

単価表番号：6
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	16t吊	日	1.00	60,000.00	60,000		
合　計					60,000		

単価表

単価表番号：7
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	120.00	4,440		
高級船員		人	1.20	43,300.00	51,960	β=1.20	
普通船員		人	1.20	33,000.00	39,600	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	α=1.65	供用日
合　計					121,672		