

積算の内訳
令和7年度

須崎港湾口地区防波堤工事（その（3））

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					・54,285,142	
間接工事費	7,176,157 + 15,346,886 [*]				・22,523,043	
共通仮設費(計)	2,931,060 + 3,799,959 + 445,138 [*]				・7,176,157	
共通仮設費(積上)					・2,931,060	
共通仮設費(率)	54,285,142 [*] × 7.00% ((5.36% × 1.00 + 1.50%) × 1.02) [*]				・3,799,959	
現場環境改善費	54,285,142 [*] × 0.82% [*]				・445,138	
現場管理費	61,461,299 [*] × 24.97% ((23.02% + 1.22%) × 1.03) [*]				・15,346,886	
工事原価	54,285,142 [*] + 22,523,043 [*]				・76,808,185	
一般管理費等	76,808,185 [*] × 17.67% (17.67% × 1.00) - 914 [*]				・13,571,092	
契約保証費	76,808,185 × 0.04%				・30,723	
工事価格	76,808,185 + 13,571,092 + 30,723 [*]				・90,410,000	
消費税等相当額	90,410,000 [*] × 10.00% [*]				・9,041,000	
請負工事費	90,410,000 [*] + 9,041,000 [*]				・99,451,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					54,285,142	
防波堤					54,285,142	
消波工					54,285,142	
消波ブロック工					54,285,142	
消波ブロック製作					54,285,142	
1 異形ブロック製作	テトラポッド50t型（環境共生型）	個	74.00	689,483	51,021,742	
2 クレーン拘束	クローラクレーン	式	1.00	3,263,400	3,263,400	
仮設工					0	
安全対策					0	
交通誘導整理					0	
3 交通誘導整理	当初未計上	式	0.00	0	0	
共通仮設費(積上)					2,931,060	
共通仮設					2,931,060	
共通仮設費					2,931,060	
運搬費					2,811,060	
建設機械器具等運搬					2,811,060	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4 分解組立運搬	クローラクレーン(油)100t吊、往復	式	1.00	2,811,060	2,811,060	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
5 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

番号:1

名称:異形ブロック製作 テトラポッド50t型(環境共生型)

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	21-8-40、W/C=65%以下	m ³	200.69	23,000.00	4,615,870		
鋼製型枠	異形ブロック 40t以上50t未満	m ²	471.80	2,310.00	1,089,858		
ベッド賃料		個	10.00	9,500.00	95,000		
型枠工	25tを超えて50t以下(クレーン抜き)	m ²	471.80	867.00	409,050		
コンクリート打設工	25tを超えて50t以下(クレーン抜き)	m ³	198.70	1,785.00	354,679		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.89	53,200.00	100,548	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.87	122,904.00	229,830	8H	
合 計	作業能力:10.00個			689,483.00	6,894,835		

番号:2

名称:クレーン拘束 クローラクレーン

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊	式	1.00	3,263,400.00	3,263,400		
合 計	作業能力:1.00式			3,263,400.00	3,263,400		

番号:4

名称:分解組立運搬 クローラクレーン(油)100t吊、往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	130,000.00	403,000	8H	
特殊作業員		人	11.30	24,280.00	274,364		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	677,364.00	2,133,696		
合 計	作業能力:1.00式			2,811,060.00	2,811,060		

代価表・施工パッケージ

番号:5

1式当り

名称:間接工事費等諸経費動向調査

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間接工事費等諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力:1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

単価表番号：1

1日当り 8H

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200		
合 計					53,200		

単価表番号：2

1日当り 8H

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	142.00	15,904		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	107,000.00	107,000		
合 計					122,904		

単価表番号：3

1日当り 8H

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	130,000.00	130,000		
合 計					130,000		