

積算の内訳  
令和7年度

## 高知港海岸湾口地区津波防波堤工事（その（1））

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					45,485,685	
間接工事費	8,130,073 + 13,988,351				22,118,424	
共通仮設費(計)	2,931,060 + 4,580,408 + 618,605				8,130,073	
共通仮設費(積上)					2,931,060	
共通仮設費(率)	$45,485,685 \times 10.07\% \div ((8.37\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				4,580,408	
現場環境改善費	$45,485,685 \times 1.36\%$				618,605	
現場管理費	$53,615,758 \times 26.09\% \div ((23.85\% + 1.48\%) \times 1.03)$				13,988,351	
工事原価	45,485,685 + 22,118,424				67,604,109	
一般管理費等	$67,604,109 \times 17.94\% \div (17.94\% \times 1.00) - 9,327$				12,118,850	
契約保証費	$67,604,109 \times 0.04\%$				27,041	
工事価格	67,604,109 + 12,118,850 + 27,041				79,750,000	
消費税等相当額	$79,750,000 \times 10.00\%$				7,975,000	
請負工事費	79,750,000 + 7,975,000				87,725,000	

総括表

高知港海岸湾口地区津波防波堤工事(その(1))

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					45,485,685	
間接工事費						
共通仮設費(計)						
共通仮設費(積上)					2,931,060	
共通仮設費(率)						
現場環境改善費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						
契約保証費						
工事価格						
消費税等相当額						
請負工事費						

積算内訳表

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					45,485,685	
津波防波堤					45,485,685	
被覆・根固工					45,485,685	
被覆ブロック工					42,593,903	
被覆ブロック①製作					31,908,646	
1 被覆ブロック①製作	ストーンブロック12t平型	個	174.00	157,879	27,470,946	
2 グレーン拘束	クローラクレーン(油)100t吊	式	1.00	4,437,700	4,437,700	
被覆ブロック②製作					7,249,440	
3 被覆ブロック②製作	ストーンブロック2t平型	個	176.00	41,190	7,249,440	
被覆ブロック③製作					3,435,817	
4 被覆ブロック③製作	渚ブロックRB2型	個	77.00	44,621	3,435,817	
根固ブロック工					2,891,782	
根固ブロック製作					2,891,782	
5 根固ブロック製作	根固ブロック6t型	個	29.00	94,590	2,743,110	
6 吊鉄筋	根固ブロック6t型	本	116.00	640	74,240	
7 吊鉄筋組立	根固ブロック6t型	kg	181.00	102	18,462	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 ブロック仮置(転置)	根固ブロック6t型	個	29.00	1,930	55,970	
共通仮設費(積上)					2,931,060	
共通仮設					2,931,060	
共通仮設費					2,931,060	
運搬費					2,811,060	
建設機械器具等運搬					2,811,060	
9 分解組立運搬	クローラクレーン(油)100t吊	式	1.00	2,811,060	2,811,060	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
10 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区津波防波堤工事(その(1))

番号：1

名称：被覆ブロック①製作、ストーンブロック12t平型

10個当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
レディーミクストコンクリート	18-8-40、W/C=65%以下	m <sup>3</sup>	51.39	14,500.00	745,155		
型枠賃料	異形ブロック 10t以上20t未満	m <sup>2</sup>	191.60	1,680.00	321,888		
吊鉄筋・吊バー	SS400 Φ19mm	kg	187.56	141.00	26,445		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	182.10	65.68	11,960		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m <sup>2</sup>	191.60	996.00	190,833		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m <sup>3</sup>	50.88	2,815.00	143,227		
ラフテレーンクレーン(型枠工用)	排出ガス対策型(油) 25t吊	日	0.77	53,200.00	40,964	8H	
クローラクレーン(コンクリート工用、製作転置用)	排出ガス対策型(油) 100t吊	日	0.80	122,904.00	98,323	8H	
合計	作業能力：10.00個			157,879.00	1,578,795		

番号：2

名称：クレーン拘束、クローラクレーン(油) 100t吊

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
クローラクレーン	排出ガス対策型(油) 100t吊	式	1.00	4,437,700.00	4,437,700		
合計	作業能力：1.00式			4,437,700.00	4,437,700		

代価表・施工パッケージ

高知港海岸湾口地区津波防波堤工事(その(1))

番号: 3

名称: 被覆ブロック②製作、ストーンブロック2t平型

10個当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
レディーミクストコンクリート	18-8-40、W/C=65%以下	m <sup>3</sup>	9.14	14,500.00	132,530		
型枠賃料	異形ブロック 10t未満	m <sup>2</sup>	63.30	1,650.00	104,445		
吊鉄筋・吊バー	SD345 D19	kg	38.15	98.70	3,765		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	37.40	65.68	2,456		
型枠工	2.5t以下(クレーン抜き)	m <sup>2</sup>	63.30	1,465.00	92,734		
コンクリート打設工	2.5t以下(クレーン抜き)	m <sup>3</sup>	9.05	4,515.00	40,860		
ラフテレーンクレーン(型枠工用)	排出ガス対策型(油) 25t吊	日	0.32	53,200.00	17,024	8H	
ラフテレーンクレーン(コンクリート工用、製作転置用)	排出ガス対策型(油) 25t吊	日	0.34	53,200.00	18,088	8H	
合計	作業能力: 10.00個				411,902		

番号: 4

名称: 被覆ブロック③製作、渚ブロックRB2型

10個当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
レディーミクストコンクリート	18-8-40、W/C=65%以下	m <sup>3</sup>	11.55	14,500.00	167,475		
型枠賃料	異形ブロック 10t未満	m <sup>2</sup>	58.40	1,650.00	96,360		
吊鉄筋	Yインサート (D25×150mm) M16	本	20.00	700.00	14,000		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m <sup>2</sup>	58.40	1,465.00	85,556		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m <sup>3</sup>	11.44	4,046.00	46,286		
ラフテレーンクレーン(型枠工用)	排出ガス対策型(油) 25t吊	日	0.29	53,200.00	15,428	8H	
ラフテレーンクレーン(コンクリート工用、製作転置用)	排出ガス対策型(油) 35t吊	日	0.29	72,800.00	21,112	8H	
合計	作業能力: 10.00個				446,217		

代価表・施工パッケージ

番号: 5  
 名称: 根固ブロック製作・根固ブロック6t型 1個当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
根固ブロック製作	根固ブロック6t型	個	1.00	94,590	94,590		
合計	作業能力: 1.00個			94,590	94,590		

番号: 6  
 名称: 吊鉄筋・根固ブロック6t型 1本当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吊鉄筋	SS400・Φ13×1,500	本	1.00	640.00	640		
合計	作業能力: 1.00本			640.00	640		

番号: 7  
 名称: 吊鉄筋組立・根固ブロック6t型 1000kg当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吊鉄筋組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	97.92	97,920		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型(油)16t吊	日	0.10	48,000.00	4,800	8H	
合計	作業能力: 1,000.00kg			102.00	102,720		

番号: 8  
 名称: ブロック仮置(転置)・根固ブロック6t型 1日当り(86個)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型(油)35t吊	日	1.00	72,800.00	72,800	8H	
とび工		人	1.00	27,540.00	27,540		
普通作業員		人	3.00	21,620.00	64,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	165,200.00	826		
合計	作業能力: 86.00個			1,930.00	166,026		

代価表・施工パッケージ

番号：9

名称：分解組立運搬クローラクレーン（油）100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型（油）60t吊	日	3.10	130,000.00	403,000.00	8H	
特殊作業員		人	11.30	24,280.00	274,364.00		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	677,364.00	2,133,696.00		
合 計	作業能力：1.00式			2,811,060.00	2,811,060.00		

番号：10

名称：間接工事費等諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000.00		