

積算の内訳
令和7年度

須崎港湾口地区防波堤工事（その（2））

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					・114,409,606	
間接工事費	10,836,763 + 30,697,885*				・41,534,648	
共通仮設費(計)	2,931,060* + 7,219,246 + 686,457*				・10,836,763	
共通仮設費(積上)					・2,931,060	
共通仮設費(率)	114,409,606 × 6.31% ((4.69% × 1.00 + 1.50%) × 1.02)				・7,219,246	
現場環境改善費	114,409,606 × 0.60%				・686,457	
現場管理費	125,246,369* × 24.51% ((22.51% + 1.29%) × 1.03)*				・30,697,885	
工事原価	114,409,606 + 41,534,648				・155,944,254	
一般管理費等	155,944,254 × 16.14% (16.14% × 1.00) - 6,033				・25,163,369	
契約保証費	155,944,254 × 0.04%				・62,377	
工事価格	155,944,254 + 25,163,369 + 62,377*				・181,170,000	
消費税等相当額	181,170,000 × 10.00%				・18,117,000	
請負工事費	181,170,000 + 18,117,000*				・199,287,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					114,409,606	
防波堤					114,409,606	
消波工					113,700,840	
消波ブロック工					113,700,840	
消波ブロック転置					251,000	
1 ブロック横持ち	テトラポッド50t型	個	40.00	6,275	251,000	
消波ブロック製作					113,449,840	
2 異形ブロック製作	テトラポッド50 t 型	個	160.00	680,079	108,812,640	
3 クレーン拘束	クローラクレーン	式	1.00	4,637,200	4,637,200	
仮設工					708,766	
安全対策					708,766	
交通誘導整理					708,766	
4 交通誘導整理		式	1.00	708,766	708,766	
共通仮設費(積上)					2,931,060	
共通仮設費					2,931,060	
運搬費					2,811,060	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械器具等運搬					2,811,060	
5 分解組立運搬	クローラクレーン(油)150t型、往復	式	1.00	2,811,060	2,811,060	
技術管理費					120,000	
間接工事費等諸経費動向調査					120,000	
6 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

番号:1

1日当り(38個)

名称:ブロック横持ち テトラポッド50t型

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	144,898.00	144,898	8H	
とび工		人	1.00	27,540.00	27,540		
普通作業員		人	3.00	21,620.00	64,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	237,298.00	1,186		
合 計	作業能力:38.00個			6,275.00	238,484		

番号:2

10個当り

名称:異形ブロック製作 テトラポッド50t型

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	21-8-40、W/C=65%以下	m ³	202.00	23,000.00	4,646,000		
鋼製型枠	異形ブロック 40t以上50t未満	m ²	464.40	2,000.00	928,800		
ベッド貫料		個	10.00	9,500.00	95,000		
型枠工	25tを超えて50t以下(クレーン抜き)	m ²	464.40	867.00	402,634		
コンクリート打設工	25tを超えて50t以下(クレーン抜き)	m ³	200.00	1,785.00	357,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.86	53,200.00	98,952	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.88	144,898.00	272,408	8H	
合 計	作業能力:10.00個			680,079.00	6,800,794		

番号:3

1式当り

名称:クレーン拘束 クローラクレーン

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	(油圧駆動式)150t吊	式	1.00	4,637,200.00	4,637,200		
合 計	作業能力:1.00式			4,637,200.00	4,637,200		

代価表・施工パッケージ

須崎港湾口地区防波堤工事(その(2))

番号：4

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	54.00	13,060.00	705,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	705,240.00	3,526		
合 計	作業能力：1.00式			708,766.00	708,766		

番号：5

名称：分解組立運搬 クローラクレーン（油）150t型、往復

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	130,000.00	403,000	8H	
特殊作業員		人	11.30	24,280.00	274,364		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	677,364.00	2,133,696		
合 計	作業能力：1.00式			2,811,060.00	2,811,060		

番号：6

名称：間接工事費等諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

単価表番号：1

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	119.00	142.00	16,898		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)150t吊	日	1.00	128,000.00	128,000		
合 計					144,898		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200		
合 計					53,200		

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	130,000.00	130,000		
合 計					130,000		