

積算の内訳
令和7年度

船越航路防波堤工事

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

船越航路防波堤工事

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					41,455,166	
間接工事費	6,182,410 + 11,390,144				17,572,554	
共通仮設費（計）	3,421,497 + 2,379,526 + 381,387				6,182,410	
共通仮設費（積上）					3,421,497	
共通仮設費（率）	$41,455,166 \times 5.74\% ((5.63\% \times 1.00) \times 1.02)$				2,379,526	
現場環境改善費	$41,455,166 \times 0.92\%$				381,387	
現場管理費	$47,637,576 \times 23.91\% ((23.21\%) \times 1.03)$				11,390,144	
工事原価	41,455,166 + 17,572,554				59,027,720	
一般管理費等	$59,027,720 \times 18.24\% (18.24\% \times 1.00) - 7,987$				10,758,669	
契約保証費	$59,027,720 \times 0.04\%$				23,611	
工事価格	59,027,720 + 10,758,669 + 23,611				69,810,000	
消費税等相当額	$69,810,000 \times 10.00\%$				6,981,000	
請負工事費	69,810,000 + 6,981,000				76,791,000	

積算内訳表

船越航路防波堤工事

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					41,455,166	
防波堤・防砂堤・導流堤					41,455,166	
消波工					41,455,166	
消波ブロック工					41,455,166	
消波ブロック製作					41,455,166	
1 消波ブロック製作			191.00	200,572	38,309,252	
2 クレーン拘束		個	1.00	3,145,914	3,145,914	
共通仮設費(積上)					3,421,497	
共通仮設					3,421,497	
共通仮設費					3,421,497	
運搬費					2,834,977	
建設機械器具等運搬					2,834,977	
3 分解組立運搬		式	1.00	2,834,977	2,834,977	
安全費					418,220	
安全対策					418,220	
4 保安要員①		式	1.00	27,878	27,878	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5 保安要員②			1.00	390,342	390,342	
技術管理費		式			168,300	
技術管理					168,300	
6 港湾工事施工実態調査			1.00	48,300	48,300	
7 間接工事費等諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

船越航路防波堤工事

番号: 1	名称: 消波ブロック製作	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	レディーミクストコンクリート	18-8-40、W/C=65%以下	m ³	50.50	25,300.00	1,277,650		10個当り
	鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	m ²	184.60	1,680.00	310,128		
	型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	184.60	867.00	160,048		
	コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	50.00	2,448.00	122,400		
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.74	53,200.00	39,368.8H		
	クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.78	123,240.00	96,127.8H		
合計		作業能力: 10.00個			200,572.00	2,005,721		

番号: 2	名称: クレーン拘束	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	クローラクレーン		式	1.00	3,145,914.00	3,145,914		1式当り
合計		作業能力: 1.00式			3,145,914.00	3,145,914		

番号: 3	名称: 分解組立運搬	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	130,000.00	403,000.8H		1式当り
	特殊作業員		人	11.30	24,790.00	280,127		
	運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	683,127.00	2,151,850		
合計		作業能力: 1.00式			2,834,977.00	2,834,977		

代価表・施工パッケージ

船越航路防波堤工事

番号：4
名称：保安要員①

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B		人	2.00	13,870.00	27,740		1式当り
雑材料	全体の%	%	0.50	27,740.00	138		
合計	作業能力：1.00式			27,878.00	27,878		

番号：5
名称：保安要員②

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B		人	40.00	9,710.00	388,400		1式当り
雑材料	全体の%	%	0.50	388,400.00	1,942		
合計	作業能力：1.00式			390,342.00	390,342		

番号：6
名称：港湾工事施工実態調査

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施工実態調査		式	1.00	48,300.00	48,300		1式当り
合計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		

番号：7
名称：間接工事費等諸経費動向調査

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		1式当り
合計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	53,200.00	53,200		
合 計					53,200		

単価表番号：2

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	145.00	16,240		
賃料 (クローラクレーン)	(油圧駆動式) 100t吊	日	1.00	107,000.00	107,000		
合 計					123,240		

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	130,000.00	130,000		
合 計					130,000		