

積算の内訳
令和8年度

来島海峡航路等深浅測量

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

来島海峡航路等深浅測量

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					9,063,560	
諸経費					$9,063,560 \times 75.1\% - 293$	6,806,440
測量作業費					$9,063,560 + 6,806,440$	15,870,000
測量業務価格						15,870,000
消費税等相当額					$15,870,000 \times 10.00\%$	1,587,000
測量業務費					$15,870,000 + 1,587,000$	17,457,000

積算内訳表

来島海峡航路等深浅測量

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					9,063,560	
測量業務					9,063,560	
測量業務					9,063,560	
深浅測量					8,473,723	
測量準備					647,806	
1 測量準備	来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路・四国西南航路		1.00	385,365	385,365	
2 機材運搬①(2往復当り)	来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路	式	1.00	107,411	107,411	
3 機材運搬②(2往復当り)	四国西南航路	式	1.00	155,030	155,030	
水深測量①		式			735,811	
4 艦装テスト①	来島海峡航路、鼻栗瀬戸航路	式	1.00	720,453	720,453	
5 マルチビーム測深①	来島海峡航路A区	km ²	0.02	767,929	15,358	
水深測量②					975,409	
6 マルチビーム測深②-1	来島海峡航路B区(航路水域)	km ²	1.16	426,076	494,248	
7 マルチビーム測深②-2	来島海峡航路B区(港外水域)	km ²	1.02	471,727	481,161	
水深測量③					532,838	
8 簡易検潮器設置・撤去①	鼻栗瀬戸航路	式	1.00	341,033	341,033	

積算内訳表

来島海峡航路等深浅測量

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 簡易検潮器検潮①	鼻栗瀬戸航路	日	1.00	12,710	12,710	
10 簡易検潮資料整理①	鼻栗瀬戸航路	日	1.00	13,301	13,301	
11 簡易検潮器損料①	鼻栗瀬戸航路	式	1.00	40,000	40,000	
12 マルチビーム測深③	鼻栗瀬戸航路	km ²	0.08	1,572,426	125,794	
水深測量④					1,274,831	
13 簡易検潮器設置・撤去②	奥南航路・細木航路・船越航路	式	1.00	341,033	341,033	
14 簡易検潮器検潮②	奥南航路	日	1.00	12,710	12,710	
15 簡易検潮資料整理②	奥南航路	日	1.00	13,301	13,301	
16 簡易検潮器損料②	奥南航路・細木航路・船越航路	式	1.00	80,000	80,000	
17 艀装テスト②	奥南航路	式	1.00	776,567	776,567	
18 マルチビーム測深④	奥南航路	km ²	0.02	2,561,032	51,220	
水深測量⑤					867,767	
19 簡易検潮器検潮③	細木航路	日	1.00	12,710	12,710	
20 簡易検潮資料整理③	細木航路	日	1.00	13,301	13,301	
21 艀装テスト③	細木航路	式	1.00	776,567	776,567	
22 マルチビーム測深⑤	細木航路	km ²	0.02	3,259,495	65,189	

積算内訳表

来島海峡航路等深淺測量

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水深測量⑥					886,941	
23 簡易検潮器検潮④	船越航路	日	1.00	12,710	12,710	
24 簡易検潮資料整理④	船越航路	日	1.00	13,301	13,301	
25 艀装テスト④	船越航路	式	1.00	776,567	776,567	
26 マルチビーム測深⑥	船越航路	km ²	0.02	4,218,170	84,363	
協議・報告					144,200	
27 事前協議		回	1.00	87,350	87,350	
28 最終報告		回	1.00	56,850	56,850	
業務完成図書作成					2,408,120	
29 業務完成図書作成		式	1.00	2,393,320	2,393,320	
30 公開用成果品の作成		式	1.00	14,800	14,800	
直接経費					589,837	
成果					170,000	
31 業務成果品		式	1.00	170,000	170,000	
安全費					385,437	
32 安全監視船	FRP D 180PS型	式	1.00	385,437	385,437	

積算内訳表

来島海峡航路等深浅測量

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工調査費					34,400	
33 施工調査費			1.00	34,400	34,400	
		式				

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深淺測量

番号：1

名称：測量準備 来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路・四国西南航路

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	2.00	61,000.00	122,000		
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	381,550.00	3,815		
合 計	作業能力：1.00式			385,365.00	385,365		

番号：2

名称：機材運搬①（2往復当り） 来島海峡航路・鼻栗瀬戸航路

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.50	31,432.00	47,148	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	106,348.00	1,063		
合 計	作業能力：1.00式			107,411.00	107,411		

番号：3

名称：機材運搬②（2往復当り） 四国西南航路

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	3.00	31,432.00	94,296	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	153,496.00	1,534		
合 計	作業能力：1.00式			155,030.00	155,030		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深浅測量

番号：4

名称：艀装テスト① 来島海峡航路、鼻栗瀬戸航路

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250.00	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	103,730.00	103,730	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	713,320.00	7,133		
合 計	作業能力：1.00式			720,453.00	720,453		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深浅測量

番号：5

名称：マルチビーム測深① 来島海峡航路A区

1日当り (0.86km²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250.00	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	103,730.00	103,730.00	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000.00		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700.00		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300.00		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850.00		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740.00		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900.00		
雑材料	全体の%	%	2.00	647,470.00	12,949.00		
合 計	作業能力：0.86km ²			767,929.00	660,419.00		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深浅測量

番号：6

名称：マルチビーム測深②-1 来島海峡航路B区（航路水域）

1日当り（1.55km²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250.00	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	103,730.00	103,730.00	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000.00		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700.00		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300.00		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850.00		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740.00		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900.00		
雑材料	全体の%	%	2.00	647,470.00	12,949.00		
合 計	作業能力：1.55km ²			426,076.00	660,419.00		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深淺測量

番号：7

名称：マルチビーム測深②-2 来島海峡航路B区（港外水域）

1日当り（1.4km²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250.00	2.00H / 8H	
測量船	FRP D.70PS型	日	1.00	103,730.00	103,730.00	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000.00		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700.00		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300.00		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850.00		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740.00		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900.00		
雑材料	全体の%	%	2.00	647,470.00	12,949.00		
合 計	作業能力：1.40km ²			471,727.00	660,419.00		

番号：8

名称：簡易検潮器設置・撤去① 鼻栗瀬戸航路

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	2.00	4,250.00	8,500.00	2.00H / 8H	
測量技師		人	2.00	52,700.00	105,400.00		
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600.00		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400.00		
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200.00		
雑材料	全体の%	%	3.00	331,100.00	9,933.00		
合 計	作業能力：1.00式			341,033.00	341,033.00		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深浅測量

番号：9

名称：簡易検潮器検潮① 鼻栗瀬戸航路

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	0.30	4,250.00	1,275.00	2.00H / 8H	
測量助手		人	0.30	37,700.00	11,310		
雑材料	全体の%	%	1.00	12,585.00	125		
合 計	作業能力：1.00日			12,710.00	12,710		

番号：10

名称：簡易検潮資料整理① 鼻栗瀬戸航路

10日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	131,700.00	1,317		
合 計	作業能力：10.00日			13,301.00	133,017		

番号：11

名称：簡易検潮器損料① 鼻栗瀬戸航路

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易検潮器損料		式	1.00	40,000.00	40,000		
合 計	作業能力：1.00式			40,000.00	40,000		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深浅測量

番号：12

名称：マルチビーム測深③ 鼻栗瀬戸航路

1日当り (0.42km²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	103,730.00	103,730	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	647,470.00	12,949		
合 計	作業能力：0.42km ²			1,572,426.00	660,419		

番号：13

名称：簡易検潮器設置・撤去② 奥南航路・細木航路・船越航路

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	2.00	4,250.00	8,500	2.00H / 8H	
測量技師		人	2.00	52,700.00	105,400		
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
雑材料	全体の%	%	3.00	331,100.00	9,933		
合 計	作業能力：1.00式			341,033.00	341,033		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深淺測量

番号：14

名称：簡易検潮器検潮② 奥南航路

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	0.30	4,250.00	1,275.00	2.00H / 8H	
測量助手		人	0.30	37,700.00	11,310		
雑材料	全体の%	%	1.00	12,585.00	125		
合 計	作業能力：1.00日			12,710.00	12,710		

番号：15

名称：簡易検潮資料整理② 奥南航路

10日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	131,700.00	1,317		
合 計	作業能力：10.00日			13,301.00	133,017		

番号：16

名称：簡易検潮器損料② 奥南航路・細木航路・船越航路

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易検潮器損料		式	1.00	80,000.00	80,000		
合 計	作業能力：1.00式			80,000.00	80,000		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深淺測量

番号：17

名称：艤装テスト② 奥南航路

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250.00	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	114,969.00	114,969.00	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100		
雑材料	全体の%	%	1.00	768,879.00	7,688		
合 計	作業能力：1.00式			776,567.00	776,567		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深淺測量

番号：18

名称：マルチビーム測深④ 奥南航路

1日当り (0.28km²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250.00	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	114,969.00	114,969.00	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000.00		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700.00		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300.00		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850.00		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860.00		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100.00		
雑材料	全体の%	%	2.00	703,029.00	14,060.00		
合 計	作業能力：0.28km ²			2,561,032.00	717,089.00		

番号：19

名称：簡易検潮器検潮③ 細木航路

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	0.30	4,250.00	1,275.00	2.00H / 8H	
測量助手		人	0.30	37,700.00	11,310.00		
雑材料	全体の%	%	1.00	12,585.00	125.00		
合 計	作業能力：1.00日			12,710.00	12,710.00		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深淺測量

番号：20

名称：簡易検潮資料整理③ 細木航路

10日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	131,700.00	1,317		
合 計	作業能力：10.00日			13,301.00	133,017		

番号：21

名称：艀装テスト③ 細木航路

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	114,969.00	114,969	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100		
雑材料	全体の%	%	1.00	768,879.00	7,688		
合 計	作業能力：1.00式			776,567.00	776,567		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深浅測量

番号：22

名称：マルチビーム測深⑤ 細木航路

1日当り (0.22km²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250.00	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	114,969.00	114,969.00	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000.00		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700.00		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300.00		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850.00		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860.00		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100.00		
雑材料	全体の%	%	2.00	703,029.00	14,060.00		
合 計	作業能力：0.22km ²			3,259,495.00	717,089.00		

番号：23

名称：簡易検潮器検潮④ 船越航路

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	0.30	4,250.00	1,275.00	2.00H / 8H	
測量助手		人	0.30	37,700.00	11,310.00		
雑材料	全体の%	%	1.00	12,585.00	125.00		
合 計	作業能力：1.00日			12,710.00	12,710.00		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深淺測量

番号：24
 名称：簡易検潮資料整理④ 船越航路

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		10日当り
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	131,700.00	1,317		
合 計	作業能力：10.00日			13,301.00	133,017		

番号：25
 名称：艀装テスト④ 船越航路

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250	2.00H / 8H	1式当り
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	114,969.00	114,969	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100		
雑材料	全体の%	%	1.00	768,879.00	7,688		
合 計	作業能力：1.00式			776,567.00	776,567		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深浅測量

番号：26

名称：マルチビーム測深⑥ 船越航路

1日当り (0.17km²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,250.00	4,250.00	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	114,969.00	114,969.00	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000.00		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700.00		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300.00		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850.00		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	28,860.00	28,860.00		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	381,100.00	381,100.00		
雑材料	全体の%	%	2.00	703,029.00	14,060.00		
合 計	作業能力：0.17km ²			4,218,170.00	717,089.00		

番号：27

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000.00		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350.00		
合 計	作業能力：1.00回			87,350.00	87,350.00		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深淺測量

番号：28

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合 計	作業能力：1.00回			56,850.00	56,850		

番号：29

名称：業務完成図書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	5.40	61,000.00	329,400		
測量技師		人	21.90	52,700.00	1,154,130		
測量技師補		人	19.80	41,300.00	817,740		
雑材料	全体の%	%	4.00	2,301,270.00	92,050		
合 計	作業能力：1.00式			2,393,320.00	2,393,320		

番号：30

名称：公開用成果品の作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	0.50	29,600.00	14,800		
合 計	作業能力：1.00式			14,800.00	14,800		

番号：31

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	170,000.00	170,000		
合 計	作業能力：1.00式			170,000.00	170,000		

代価表・施工パッケージ

来島海峡航路等深浅測量

番号：32

名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	2.00	191,760.00	383,520.00	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	383,520.00	1,917		
合 計	作業能力：1.00式			385,437.00	385,437		

番号：33

名称：施工調査費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査	設計等、測量・調査等業務関係	工種	1.00	34,400.00	34,400		
合 計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

単価表

来島海峡航路等深浅測量

単価表番号: 1

単価表名称: トラック 2t積級

1日当り 4.40H / .8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.00	149.00	2,533		
運転手 (一般)		人	1.00	24,000.00	24,000		
損料 (トラック[普通型])	通称2t積級	時間	4.40	325.00	1,430	運転時間	
損料 (トラック[普通型])	通称2t積級	日	1.13	3,070.00	3,469	供用日	
合 計					31,432		

単価表番号: 2

単価表名称: 交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	151.00	1,057		
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	395.00	790	運転時間	
損料 (ライトバン[ガソリンエンジン駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	2,020.00	2,403	供用日	
合 計					4,250		

単価表

来島海峡航路等深浅測量

単価表番号：3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	121.00	5,324		
高級船員		人	1.20	42,700.00	51,240	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	65,318.00	16,754		
一般管理費		%	26.39	82,072.00	21,658		
合 計					103,730		

単価表番号：4

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	121.00	5,324		
高級船員		人	1.35	42,700.00	57,645	$\beta=1.35$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.85	3,360.00	6,216	$\alpha=1.85$	供用日
現場管理費		%	25.65	72,395.00	18,569		
一般管理費		%	26.39	90,964.00	24,005		
合 計					114,969		

単価表

来島海峡航路等深浅測量

単価表番号: 5

単価表名称: 安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	121.00	4,477		
高級船員		人	1.20	42,700.00	51,240	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	32,800.00	39,360	$\beta=1.20$	
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	120,749.00	30,972		
一般管理費		%	26.39	151,721.00	40,039		
合 計					191,760		