

国土交通省が所有する港湾施設の実地監査結果の公表

国土交通省が公共用財産として所有する港湾施設は、港湾法第54条又は第54条の2、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第4条第2項又は第5条第1項若しくは沖縄振興特別措置法第108条第6項又は第8項の規定に基づき、港湾管理者にその管理を委託しています。

国土交通省が港湾管理者にその管理を委託した港湾施設は、港湾管理者により適正に一般公衆の利用に供され、適時適切な維持管理がなされる必要があります。

そこで、四国地方整備局では管理を委託した港湾施設の管理状況について、港湾法施行令第17条の9の規定に基づく監査を実施し、管理の適正化を図られるよう努めているところです。

平成23年度以降に四国地方整備局で実施した監査の結果、別添のとおり是正を要する事項が見受けられましたので、その内容、処理方針及び措置状況を公表します。

なお、是正を要する事項については、処理方針に沿って毎年、港湾管理者あて是正指導を実施しております。

今後とも管理の適正化を図る観点から、可能な限り早期に処理するべく努めてまいります。

(別 添)

港湾法施行令第17条の9に基づく実地監査結果公表(四国地方整備局)

問合せ先

港湾空港部港湾事業企画課維持管理担当

港湾空港部港湾管理課海岸管理支援係

連絡先

087-811-8331

087-811-8329

	港湾名	港湾管理者名	施 設 名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
令和7年度 実地監査分	徳島小松島港	徳島県	元根井物揚場	エプロンに沈下・陥没がある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			元根井北護岸	上部工にひび割れがある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
	松山港	愛媛県	吉田浜地区 吉田浜防波堤	一般定期点検が実施されていない。	一般定期点検を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			吉田浜地区 吉田浜第2防波堤	施設へのアクセスに支障があり、適切な管理が行われていない。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			今出地区 荷捌地敷	用途の整合性が取れていない。	手続き計画に基づき、手続きを行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
	高知港	高知県	航路護岸	施設上に建物等が設置されている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
令和6年度 実地監査分	徳島小松島港	徳島県	金磯地区防波堤	所有者不明の梯子が置かれている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	対応済	令和7年度対応済み
	松山港	愛媛県	第1埠頭3号-4.5m岸壁	係船柱等に所有者不明のタイヤ、資材が設置されている。 係船柱、車止めに所有者不明のタイヤが放置されている。 エプロンに所有者不明の箱、ケーブルが設置されている。 エプロンに所有者不明の資材が放置されている。 エプロンに所有者不明のホースが設置されている。 エプロンに民間事業者のケーブルが設置されている。 所有者不明の係船環が設置されている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			第1埠頭3号-4.5m岸壁	防舷材のボルトが外れている。本体に亀裂がある。 防舷材本体が一部外れている。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			第2埠頭-4.5m岸壁	所有者不明のはしごが設置されている。 放置艇が係留されている。 所有者不明の係船環、工作物が設置されている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			第2埠頭-4.5m岸壁	はしごのボルトが外れ、一部欠落している。 防舷材本体に永久変形(欠損)がある。 防舷材のボルトが外れている。本体に亀裂がある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			第2埠頭-4.5m岸壁	取付部において鋼矢板の腐食、目地開き、エプロンの沈下がある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			第2埠頭-4.5m岸壁	鋼矢板が腐食している。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			第2埠頭岸壁(取付先端)	所有者不明の係船環が設置されている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施 設 名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
令和5年度 実地監査分	高知港	高知県	取付護岸	護岸を物揚場として使用させている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施 設 名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
令和4年度 実地監査分	松山港	愛媛県	由良南物揚場	前面水域に放置艇が沈没し、航行、港湾施設利用の妨げとなっている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			荷さばき地敷	荷さばき地敷の一部が県道敷となっている。	手続き計画に基づき、手続きを行う。	未処理	令和8年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
令和3年度 実地監査分	徳島小松島港	徳島県	防波堤(外)	消波ブロックが沈下している。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			津田地区-10m岸壁	エブロン背後にへこみがある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施 設 名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
令和2年度 実地監査分	松山港	愛媛県	堀川物揚場	コンテナ等により不法占用されている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施 設 名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
令和元年度 実地監査分	高知港	高知県	航路護岸	資材等により不法占用されている。 火気の使用がされている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	対応済	令和7年度対応済

	港湾名	港湾管理者名	施 設 名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
平成30年度 実地監査分	高松港	香川県	-10m岸壁	緑金物の欠損及び変形した箇所が複数ある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			外防波堤	本体スリットの破断(1カ所)がある。 (平成25年度実地監査からの継続事項)	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
平成28年度 実地監査分	徳島小松島港	徳島県	防波堤(内)	被覆石に係留杭が設置されている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			防波堤(北堤)	被覆石にブロック、石、係留杭が設置されている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			防波堤(外)	階段に設置者不明の手すり設置されている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			津田地区護岸	被覆石にブロック等が設置されている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			津田地区-10m岸壁	上部工に欠損がある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			津田地区けい船杭(-10m)(分離堤)	ケーブル埋設用蓋が陥没するおそれがある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			津田地区泊地分離堤	ケーブル埋設用蓋が陥没するおそれがある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			津田地区けい船杭(-12m)(分離堤)	ケーブル埋設用蓋が陥没するおそれがある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			沖洲地区護岸(防波)	水たたきの基礎材が流出している。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
	高知港	高知県	取付護岸	施設上に建物設置されている。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
平成27年度 実地監査分	徳島小松島港	徳島県	元根井北護岸	施設上部に工作物が設置されている。	手続計画に基づき、手続きを行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
	松山港	愛媛県	吉田浜防波堤	船舶が不法に係留している。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			堀川物揚場	船舶が不法に係留している。	撤去計画に基づき、撤去を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施設名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
平成26年度 実地監査分	徳島小松島港	徳島県	金磯地区-9m岸壁	広範囲でエプロン部にひび割れ、沈下、上部工の鉄筋の露出がある。また車止めが滅失しており、防舷材及び取付金具に損傷、劣化がある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			金磯地区-4m物揚場	エプロン部に沈下、ひび割れがあり、上部工の角欠けがある。 係船柱、防舷材、車止め、梯子に滅失、損傷がある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			金磯地区-4m物揚場(南)	エプロン部に沈下、ひび割れがあり、係船柱、防舷材、車止めに滅失、損傷がある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定
			金磯地区-4m物揚場(南)取付	エプロン部に沈下があり、一部沈下端部が浮き上がっている。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	対応済	判断区分の見直しのため
			防波護岸	上部工、本体工に陥没、ひび割れがある。	修繕計画に基づき、修繕を行う。	未処理	令和8年度以降処理予定

	港湾名	港湾管理者名	施 設 名	是 正 を 要 す る 事 項			
				内 容	処 理 方 針	措 置 状 況	
平成24年度 実地監査分	松山港	愛媛県	由良南物揚場	物揚場の一部が県道敷となっている。	手続計画に基づき、手続きを行う。	未処理	令和8年度以降処理予定