積算の内訳
令和８年度

高松空港滑走路端安全区域用地造成等工事（その２）

※　知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

高松空港滑走路端安全区域用地造成等工事(その2)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					51,947,058	
間接工事費	5,474,756 ＋ 15,673,792				21,148,548	
共通仮設費（計）	1,015,452 ＋ 3,942,556 ＋ 516,748				5,474,756	
共通仮設費（積上）					1,015,452	
共通仮設費（率）	49,405,469 × 7.98% ((7.82%) × 1.02)				3,942,556	
現場環境改善費	47,847,058 × 1.08%				516,748	
現場管理費	54,880,225 × 28.56% ((27.73%) × 1.03)				15,673,792	
工事原価	51,947,058 ＋ 21,148,548				73,095,606	
一般管理費等	70,554,017 × 19.13% (19.13% × 1.00) － 810				13,496,173	
契約保証費	70,554,017 × 0.04%				28,221	
工事価格	73,095,606 ＋ 13,496,173 ＋ 28,221				86,620,000	
消費税等相当額	86,620,000 × 10.00%				8,662,000	
請負工事費	86,620,000 ＋ 8,662,000				95,282,000	

積算内訳表

高松空港滑走路端安全区域用地造成等工事(その2)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					51,947,058	
用地造成					51,947,058	
土工					50,680,677	
掘削工					8,217,722	
固化処理①					540,096	
1 固化処理①	セメント系固化材、添加量150kg/m3	m３	97.00	5,568.00	540,096	
固化処理②					1,950,172	
2 固化処理②	セメント系固化材、添加量200kg/m3	m３	289.00	6,748.00	1,950,172	
掘削					151,782	
3 掘削	固化処理土砂	m３	410.00	370.2	151,782	
土砂等運搬①（不整地）					127,387	
4 土砂等運搬①（不整地）	固化処理土砂（掘削箇所→車両転回場）	m３	410.00	310.70	127,387	
土砂等運搬②（ダンプ）					1,249,680	
5 土砂等運搬②（ダンプ）	固化処理土砂（車両転回場⇒処分場所）	m３	410.00	3,048	1,249,680	
積込①					98,605	
6 積込①	固化処理土砂	m３	410.00	240.5	98,605	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
残土等処分					4,100,000	
7 残土等処分	固化処理土砂	m3	410.00	10,000.00	4,100,000	
盛土工					42,462,955	
転石破砕					248,430	
8 転石破砕		m3	98.00	2,535.00	248,430	
積込②					28,660	
9 積込②	岩塊・玉石	m3	100.00	286.6	28,660	
土砂等運搬③					48,630	
10 土砂等運搬③	岩塊・玉石	m3	100.00	486.3	48,630	
盛土					42,137,235	
11 盛土材	石材（材料費のみ）	m3	2,913.00	12,000.00	34,956,000	
12 盛土	石材	m3	3,011.00	2,385.00	7,181,235	
排水構造物工					603,508	
排水管敷設工					603,508	
管渠					249,260	
13 暗渠排水管	埋設配管、高密度ポリエチレン管φ600	m	11.00	22,660	249,260	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
フィルター材					274,406	
14 フィルター材①	単粒度砕石 4号	m3	16.00	16,070	257,120	
15 フィルター材②	単粒度砕石 4号（流用材）	m3	3.00	5,762	17,286	
吸出し防止材					76,920	
16 吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	60.00	1,282.00	76,920	
大型土のう撤去					2,922	
17 大型土のう撤去	単粒度砕石4号	袋	3.00	974.00	2,922	
雑工					662,873	
敷鉄板設置・撤去工					662,873	
敷鉄板①					460,110	
18 敷鉄板①	22×1524×3048（車両転回場）	枚	105.00	4,382.00	460,110	
敷鉄板①設置・撤去					202,763	
19 敷鉄板①設置	22×1524×3048（車両転回場）	m2	488.00	214.10	104,480	
20 敷鉄板①撤去	22×1524×3048（車両転回場）	m2	488.00	201.40	98,283	
共通仮設費(積上)					1,015,452	
共通仮設費					1,015,452	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
運搬費					1,015,452	
仮設材運搬					1,015,452	
21 仮設材運搬	敷鉄板（往復）	t	84.20	9,060.00	762,852	
22 仮設材積込み・取卸し	敷鉄板（往復）	t	84.20	3,000.00	252,600	

番号：1
名称：固化処理①　セメント系固化材、添加量150kg/m3　　１日当たり（50ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.000	11,400.00	11,400		
運転手（特殊）		人	1.000	26,300.00	26,300		
普通作業員		人	2.000	25,000.00	50,000		
固化材　セメント系（高有機質土用）	フレコン	t	7.500	23,600.00	177,000		
軽油		L	90.000	152.00	13,680		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	278,380.00	20		
合　　計	作業能力：50.00ｍ３			5,568.00	278,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：2
名称：固化処理②　セメント系固化材、添加量200kg/m3　　１日当たり（50ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.000	11,400.00	11,400		
運転手（特殊）		人	1.000	26,300.00	26,300		
普通作業員		人	2.000	25,000.00	50,000		
固化材　セメント系（高有機質土用）	フレコン	t	10.000	23,600.00	236,000		
軽油		L	90.000	152.00	13,680		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	337,380.00	20		
合　　計	作業能力：50.00ｍ３			6,748.00	337,400		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：3
名称：掘削　固化処理土砂　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
掘削	固化処理土砂	ｍ３	1.000	370.2	370.2		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			370.2	370.2		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：4
名称：土砂等運搬①（不整地）　固化処理土砂（掘削箇所→車両転回場）　　100ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
不整地運搬車運転	クローラ型･ダンプ･全旋回式･排出ガス対策型(2014 年規制)7t 積	日	0.357	87,020.00	31,066		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	31,066.00	4		
合　計	作業能力：100.00ｍ３			310.70	31,070		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：5
名称：土砂等運搬②（ダンプ）　固化処理土砂（車両転回場⇒処分場所）　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬②（ダンプ）	固化処理土砂（車両転回場⇒処分場所）	ｍ３	1.000	3,048	3,048		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			3,048	3,048		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：6
名称：積込①　固化処理土砂　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込①	固化処理土砂	ｍ３	1.000	240.5	240.5		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			240.5	240.5		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：7
名称：残土等処分・固化処理土砂

1m3当り（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
残土等処分	建設汚泥	ｍ３	1.000	10,000.00	10,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			10,000.00	10,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：8
名称：転石破砕

34ｍ３

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次基準値) バケット容量0.8m3	日	1.000	65,590.00	65,590		
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)	[油圧式] 通称1300kg級	日	1.000	20,620.00	20,620		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	86,210.00	0		
合　　計	作業能力：34.00ｍ３			2,535.00	86,210		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：9
名称：積込②、岩塊・玉石

1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込②	岩塊・玉石	ｍ３	1.000	286.6	286.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			286.6	286.6		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：10
名称：土砂等運搬③　岩塊・玉石

1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬③	岩塊・玉石	ｍ３	1.000	486.3	486.3		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			486.3	486.3		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：11
名称：盛土材　石材（材料費のみ）　　1m3当たり（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
盛土材	石材、最大粒径300mm	ｍ３	1.000	12,000.00	12,000		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			12,000.00	12,000		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：12
名称：盛土　石材　　1m3当り（60ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ブルドーザ	湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）、7t級	日	1.000	40,860.00	40,860		
振動ローラ	土工用・フラット・シングルドラム型・運転質量11t～12t	日	1.000	52,240.00	52,240		
普通作業員		人	2.000	25,000.00	50,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	143,100.00	0		
合　計	作業能力：60.00ｍ３			2,385.00	143,100		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：13
名称：暗渠排水管　埋設配管、高密度ポリエチレン管φ600　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
暗渠排水管	埋設配管、高密度ポリエチレン管φ600	m	1.000	22,660	22,660		
合　計	作業能力：1.00m			22,660	22,660		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：14
名称：フィルター材①　単粒度砕石 4号

1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材①	単粒度砕石 4号	ｍ３	1.000	16,070	16,070		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			16,070	16,070		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：15
名称：フィルター材②　単粒度砕石 4号（流用材）

1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材②	単粒度砕石 4号（流用材）	ｍ３	1.000	5,762	5,762		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			5,762	5,762		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：16
名称：吸出し防止材　合繊不織布 t=10mm

1m2当り（50ｍ２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材	合繊不織布、t=10mm	ｍ２	54.000	590.00	31,860		
普通作業員		人	0.600	25,000.00	15,000		
土木一般世話役		人	0.600	28,800.00	17,280		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	64,140.00	0		
合　計	作業能力：50.00ｍ２			1,282.00	64,140		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：17
名称：大型土のう撤去・単粒度砕石4号　　10袋当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.087	28,800.00	2,505		
特殊作業員		人	0.087	27,500.00	2,392		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.087	55,450.00	4,824		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.400	4,897.00	19		
合　計	作業能力：10.00袋			974.00	9,740		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：18
名称：敷鉄板①・22×1524×3048（車両転回場）　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚・日	1.000	3,612.00	3,612		
整備費（敷鉄板）		枚	1.000	770.00	770		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,382.00	0		
合　計	作業能力：1.00枚			4,382.00	4,382		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

番号：19
名称：敷鉄板①設置　22×1524×3048（車両転回場）　　100m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.152	28,800.00	4,377		
とび工		人	0.152	29,200.00	4,438		
普通作業員		人	0.152	25,000.00	3,800		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	クレーン機能付、バケット容量0.8m3、2.9t吊、2014年規制	日	0.152	56,480.00	8,584		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1.000	21,199.00	211		
合　計	作業能力：100.00m２			214.10	21,410		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：20
名称：敷鉄板①撤去　22×1524×3048（車両転回場）　　100m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役		人	0.143	28,800.00	4,118		
とび工		人	0.143	29,200.00	4,175		
普通作業員		人	0.143	25,000.00	3,575		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	クレーン機能付、バケット容量0.8m3、2.9t吊、2014年規制	日	0.143	56,480.00	8,076		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	19,944.00	196		
合　計	作業能力：100.00m２			201.40	20,140		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：21
名称：仮設材運搬　敷鉄板（往復）

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
							1t当り
仮設材運搬費							
諸雑費（まるめ）		t	1.000	9,060.00	9,060		
		式	1.000	9,060.00	0		
合　計	作業能力：1.00 t			9,060.00	9,060		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

番号：22
名称：仮設材積込み・取卸し　敷鉄板（往復）

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
							1t当り
積込み・取卸し費用		t	1.000	3,000.00	3,000		
合　計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：1
機械運転単価表名称：不整地運搬車運転､クローラ型･ダンプ･全旋回式･排出ガス対策型(2014 年規制)7t 積　　1日当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	26,300.00	26,300		
軽油		L	133.000	152.00	20,216		
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ］	全旋回式　通称６～７積級	日	1.540	26,300.00	40,502		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	87,018.00	2		
合　計	作業能力：1.00日			87,020.00	87,020		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2
機械運転単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]　排ｶﾞｽ型(第2次基準値) バケット容量0.8m3

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.000	152.00	13,224		
運転手（特殊）		人	1.000	26,300.00	26,300		
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）バケット容量０．８ｍ３	時間	5.800	1,520.00	8,816		運転時間
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）バケット容量０．８ｍ３	供用日	1.500	11,500.00	17,250		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	65,590.00	0		
合　計	作業能力：1.00日			65,590.00	65,590		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：3
機械運転単価表名称：大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)　[油圧式] 通称1300kg級

1日当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	通称１３００ｋｇ級	供用日	1.000	9,170.00	9,170		運転日
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	通称１３００ｋｇ級	供用日	1.500	7,630.00	11,445		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	20,615.00	5		
合　計	作業能力：1.00日			20,620.00	20,620		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：4
機械運転単価表名称：ブルドーザ　湿地・排出ガス対策型（2014 年規制）、7t級

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油		L	47.000	152.00	7,144		
運転手（特殊）		人	1.000	26,300.00	26,300		
ブルドーザ［湿地］	通称７ｔ級	日	1.000	7,410.00	7,410		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	40,854.00	6		
合　計	作業能力：1.00日			40,860.00	40,860		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし　　時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：5
機械運転単価表名称：振動ローラ　土工用・フラット・シングルドラム型・運転質量11t～12t

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	93.000	152.00	14,136		
運転手（特殊）		人	1.000	26,300.00	26,300		
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	日	1.000	11,800.00	11,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	52,236.00	4		
合　　計	作業能力：1.00日			52,240.00	52,240		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：6
機械運転単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,300.00	26,300		
軽油		L	101.000	152.00	15,352		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.210	11,400.00	13,794		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	55,446.00	4		
合　　計	作業能力：1.00日			55,450.00	55,450		

労務時間外補正:なし
労務一括補正：なし
時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転､クレーン機能付、バケット容量0.8m3、2.9t吊、2014年規制

1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,300.00	26,300		
軽油		L	119.000	152.00	18,088		
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.060	11,400.00	12,084		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	56,472.00	8		
合　　計	作業能力：1.00日			56,480.00	56,480		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし