積算の内訳
令和8年度

備讃瀬戸航路深浅測量（その３）

※　知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わない

総括表

備讃瀬戸航路深浅測量(その3)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					12,821,324	
諸経費	12,821,324 × 73.0% ― 890				9,358,676	
測量作業費	12,821,324 ＋ 9,358,676				22,180,000	
測量業務価格					22,180,000	
消費税等相当額	22,180,000 × 10.00%				2,218,000	
測量業務費	22,180,000 ＋ 2,218,000				24,398,000	

積算内訳表

備讃瀬戸航路深浅測量(その3)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					12,821,324	
測量業務					12,821,324	
マルチビーム測深					12,821,324	
マルチビーム測深					11,397,411	
測量準備					477,728	
1 測量準備		式	1.00	385,365	385,365	
2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	92,363	92,363	
水深測量					4,455,689	
3 艤装テスト		式	1.00	722,377	722,377	
4 マルチビーム測深		ｋｍ２	9.92	376,342	3,733,312	
成果					6,319,794	
5 報告書作成		式	1.00	6,300,944	6,300,944	
6 公開用成果品の作成		式	1.00	18,850	18,850	
協議・報告					144,200	
7 事前協議		回	1.00	87,350	87,350	
8 最終報告		回	1.00	56,850	56,850	

積算内訳表

備讃瀬戸航路深浅測量(その3)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接経費					1,389,513	
安全費					1,189,513	
9 安全監視船		式	1.00	1,189,513	1,189,513	
成果					200,000	
10 業務成果品		式	1.00	200,000	200,000	
技術管理費					34,400	
施工実態調査					34,400	
11 施工実態調査		式	1.00	34,400	34,400	

代価表・施工パッケージ

番号：1
名称：測量準備

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	2.00	61,000.00	122,000		
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	381,550.00	3,815		
合　　計	作業能力：1.00式			385,365.00	385,365		

番号：2
名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	32,249.00	32,249	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	91,449.00	914		
合　　計	作業能力：1.00式			92,363.00	92,363		

番号：3
名称：艤装テスト

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,271.00	4,271	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	105,614.00	105,614	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	715,225.00	7,152		
合　　計	作業能力：1.00式			722,377.00	722,377		

番号：4
名称：マルチビーム測深　　1日当り（1.76ｋｍ２）

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,271.00	4,271	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	105,614.00	105,614	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	649,375.00	12,987		
合　計	作業能力：1.76ｋｍ２			376,342.00	662,362		

番号：5
名称：報告書作成　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	10.00	61,000.00	610,000		
測量技師		人	60.60	52,700.00	3,193,620		
測量技師補		人	54.60	41,300.00	2,254,980		
雑材料	全体の%	%	4.00	6,058,600.00	242,344		
合　計	作業能力：1.00式			6,300,944.00	6,300,944		

番号：6
名称：公開用成果品の作成　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
合　計	作業能力：1.00式			18,850.00	18,850		

番号：7
名称：事前協議　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合　計	作業能力：1.00回			87,350.00	87,350		

番号：8
名称：最終報告　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合　計	作業能力：1.00回			56,850.00	56,850		

番号：9
名称：安全監視船　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	6.00	197,266.00	1,183,596	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,183,596.00	5,917		
合　計	作業能力：1.00式			1,189,513.00	1,189,513		

番号：10
名称：業務成果品

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	200,000.00	200,000		
合　計	作業能力：1.00式			200,000.00	200,000		

番号：11
名称：施工実態調査

1式

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		式	1.00	34,400.00	34,400		
合　計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

単価表

単価表番号：1
単価表名称：トラック　2t積級

1日当り 4.40H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油		L	17.00	150.00	2,550		
運転手（一般）		人	1.00	24,800.00	24,800		
損料（トラック[普通型]）	通称2t積級	時間	4.40	325.00	1,430		運転時間
損料（トラック[普通型]）	通称2t積級	日	1.13	3,070.00	3,469		供用日
合　計					32,249		

単価表番号：2
単価表名称：交通車　ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガソリン		L	7.00	154.00	1,078		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	時間	2.00	395.00	790		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	日	1.19	2,020.00	2,403		供用日
合　計					4,271		

単価表

単価表番号：3
単価表名称：測量船　FRP D 70PS型

1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	44.00	120.70	5,310		
高級船員		人	1.20	43,700.00	52,440	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	α=1.65	供用日
現場管理費		%	25.65	66,504.00	17,058		
一般管理費		%	26.39	83,562.00	22,052		
合　計					105,614		

単価表番号：4
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	120.70	4,465		
高級船員		人	1.20	43,700.00	52,440	β=1.20	
普通船員		人	1.20	34,700.00	41,640	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	α=1.65	供用日
現場管理費		%	25.65	124,217.00	31,861		
一般管理費		%	26.39	156,078.00	41,188		
合　計					197,266		