

積算の内訳
令和8年度

強震計観測保守点検業務

※ 知り得た情報は、四国地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

総括表

強震計観測保守点検業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接業務費					898,020	
諸経費	$658,000 \times 30.0\% = 197,400$				191,980	直接人件費×30.0%（見積による）
業務価格	$898,020 + 191,980$				1,090,000	
消費税等相当額	$1,090,000 \times 10.00\%$				109,000	
強震計観測保守点検業務費	$1,090,000 + 109,000$				1,199,000	

積算内訳表

R8d 強震計観測保守点検業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接業務費					898,020	
強震計観測保守点検業務					898,020	
強震計観測保守点検業務					898,020	
強震計観測保守点検業務					891,820	
点検調整					514,410	
1 清掃・点検及び動作確認等		台	3.00	94,940	284,820	
2 交換部品		台	3.00	76,530	229,590	
報告					94,000	
3 最終報告		回	1.00	94,000	94,000	
成果物					283,410	
4 報告書作成		式	1.00	283,410	283,410	
直接経費					6,200	
成果					6,200	
5 業務成果品		式	1.00	6,200	6,200	

代価表・施工パッケージ

R8d 強震計観測保守点検業務

番号：1

名称：清掃・点検及び動作確認等

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
雑材料	全体の%	%	1.00	94,000.00	940		
合 計	作業能力：1.00台			94,940.00	94,940		

番号：2

名称：交換部品

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バッテリー交換用アダプタ		個	1.00	24,000.00	24,000		
本体停電バックアップ用バッテリー	NP-FV50A	個	1.00	27,600.00	27,600		
内部メモリバックアップ用リチウムコイン電池	CR-1220	個	1.00	330.00	330		
周辺機器用無停電電源装置	RS400S	個	1.00	24,000.00	24,000		
防水パッキン	SGK-4	個	1.00	600.00	600		
合 計	作業能力：1.00台			76,530.00	76,530		

番号：3

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
合 計	作業能力：1.00回			94,000.00	94,000		

代価表・施工パッケージ

R8d 強震計観測保守点検業務

番号：4

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		
測量技師補		人	3.00	41,300.00	123,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	282,000.00	1,410		
合 計	作業能力：1.00式			283,410.00	283,410		

番号：5

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	6,200.00	6,200		
合 計	作業能力：1.00式			6,200.00	6,200		